

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซึ่งพัฒนาสาย๗ ซอย ๒ หมู่ที่ ๙,๑๐ ตำบลซึ่ง อำเภอลำลูกเกด จังหวัดลำพูน

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซึ่งพัฒนาสาย๗ ซอย ๒ หมู่ที่ ๙,๑๐ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ความยาวรวม ๒๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๙๕๐ ตารางเมตร

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก									
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	940.00	1.79	1,682.60	1.3848	2.48	2,330.06	
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	47.00	588.32	27,651.04	1.3848	814.71	38,291.16	
3	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	940.00	377.95	355,273.00	1.3848	523.39	491,982.05	
4	Expansion Joint	ม.	36.00	212.28	7,642.08	1.3848	293.97	10,582.75	
5	Contraction Joint	ม.	148.00	163.03	24,128.44	1.3848	225.76	33,413.06	
7	งานไหล่ทาง ขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	35.25	22.42	790.31	1.3848	31.05	1,094.41	
					417,167.47	รวม		577,693.51	
								คิดเป็นราคากลาง	577,693.51

ระยะเวลาทำงาน 60 วัน

ตัวอักษร (-ห้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกกร้อยเก้าสิบสามบาทห้าสิบเอ็ดสตางค์-)

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 417,167.47

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3848

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ทต.ซึ่ง ที่ ๑๕๓/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายพงศกร สังข์กุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ




กรรมการ

(นายศักดิ์ ทศมาศ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางสาวกฤตยวรรณ อุทัยศิริเปาทอง)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน