



รายการประมาณราคางานก่อสร้าง

โครงการ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ้านม่วง ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูยาง
แอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับ ถนนสายบ้านม่วง หมู่ที่ 2 ถึงเขตบ้านโพหนอง
ตำบลจานใหญ่ รหัสสายทาง ศก.ถ.70 - 034

สถานที่ดำเนินการ บ้านม่วง หมู่ 2 ตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,600.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย
ตามแบบที่ อบต.ตระกาจ กำหนด

ค่าก่อสร้างเป็นเงิน	746,800.04	บาท
ตัวอักษร	เจ็ดแสนสี่หมื่นหกพันแปดร้อยบาทสี่สตางค์	

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ
อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ้านม่วง ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับ ถนนสายบ้านม่วง หมู่ที่ 2 ถึงเขตบ้านโพทอง ตำบลจานใหญ่ รหัสสายทาง ศก.ถ.70 - 034

สถานที่ก่อสร้าง บ้านม่วง หมู่ 2 ตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ

แบบเลขที่ ราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมือง ราคาลิตรเฉลี่ยลิตรละ 31.50 บาท

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานถางป่าและขุดต่อ (ขนาดกลาง)	ตร.ม.	400.00	3.70	1,480.00	1.3642	5.05	2,019.02
	1.2 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-					
	1.3 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-					
	1.4 งานขุดซ่อมผิวทางเดิม (Deep Patch)	ตร.ม.	-					
	1.5 งานปะซ่อมผิวทางเดิม (Skin Patch)	ตร.ม.				1.3642		
	1.6	ตร.ม.						
	1.7 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						
	1.8 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.						
	1.9 งานวัสดุหินคลุก หนา 0.10 ม.	ลบ.ม.	-		-	1.3642	-	-
	1.10 หนา 20 ซม.	ลบ.ม.						
	1.11 หนา 20 ซม.	ลบ.ม.						
	1.12	ตร.ม.						
2	งานผิวทาง และผิวไหล่ทาง							
	2.1 งานแทคโค้ต (Tack Coat)	ตร.ม.	1,600.00	15.32	24,512.00	1.3642	20.90	33,439.27
	2.2 งานผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม.	ตร.ม.	1,600.00	308.21	493,136.00	1.3642	420.46	672,736.13
3	งานตีเส้นจราจร							
	3.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.	10.00	290.00	2,900.00	1.3642	395.62	3,956.18
	3.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.	80.00	290.00	23,200.00	1.3642	395.62	31,649.44
4	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	4.1 ขนาด Ø 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	4.2 ขนาด Ø 0.40 ม. ชั้น 3	ม.						
	4.3 ขนาด Ø 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
	4.4 ขนาด Ø 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
	4.5 ขนาด Ø 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						
5	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	5.1 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง						
	5.2 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง						
	5.3 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง						
	5.4 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง						
	5.5 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง						
	5.6 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง						
	5.7 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง						
	5.8 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. 2 แถว	แห่ง						
	5.9 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. 3 แถว	แห่ง						

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
6	งานบ่อกักเก็บน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							
	6.1 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ϕ 0.30 ม. เข้า - ออก	แท่ง						
	6.2 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ϕ 0.40 ม. เข้า - ออก	แท่ง						
	6.3 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ϕ 0.60 ม. เข้า - ออก	แท่ง						
7	งานป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน							
	7.1 งานป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	2,199.09	2,199.09	1.3642	3,000.00	3,000.00
	7.2 แผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้าง (ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ)	ป้าย		1,099.55	-	1.3642	1,500.00	-
รวมค่าก่อสร้าง								746,800.04
ราคากลาง								746,800.04

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

545,228.00

② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

2,199.09

③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง


1.3642


④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.0000

(ลงชื่อ)  ประมาณราคา
(นายสุติพงศ์ สมไชย)

นักจัดการงานช่างชำนาญการรักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ
(นายคึกดา เทียมทัศน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)  อนุมัติ
(นายวิฑธศาสน์ มาสกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ