

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 15 ตำบลหนองกระโดน เชื่อมต่อ ตำบลบ้านแก่ง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานโครงสร้างทาง							
	1.1 งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)							
	1.1.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา.....ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE)(ชั้นผิวทางแอสฟัลต์ซีเมนต์)	ตร.ม.	2,850.000	11.36	32,376.00	1.3642	15.49	44,167.33
2	1.1.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	1.1.2.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
	1.1.2.1.1 งานเสริมหินคลุกปรับโครงสร้างชั้นพื้นทาง (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	154.130	443.92	68,421.38	1.3642	605.59	93,340.44
	1.2 งาน Deep Patch							

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์

28 กุมภาพันธ์ 2567 11:11:00

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 15 ตำบลหนองกระโดน เชื่อมต่อ ตำบลบ้านแก่ง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
3	1.2.1 งาน Deep Patch ชุดรื้อลึกถึงงานชั้นรองพื้นทาง (ไม่รวม Prime Coat) 2. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 2.1 งานปะซ่อมผิวทางเดิม (Skin Patch)	ตร.ม.	1,800.000	99.07	178,326.00	1.3642	135.15	243,272.32
4	2.1.1 งานปะซ่อมผิวทางเดิม (Skin Patch) หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร (รวมงาน TACK COAT) 2.2 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)	ตร.ม.	360.000	184.45	66,402.00	1.3642	251.62	90,585.60
5	2.2.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก) 2.3 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)	ตร.ม.	4,650.000	30.07	139,825.50	1.3642	41.02	190,749.94
6	2.3.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนาเฉลี่ย..4.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) 3. เครื่องหมายบนผิวทาง	ตร.ม.	4,650.000	180.36	838,674.00	1.3642	246.04	1,144,119.07

ธนวิทย์ สุวรรณไตรย์

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 15 ตำบลหนองกระโดน เชื่อมต่อ ตำบลบ้านแก่ง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์


ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
7	3.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)  3.1.1 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1 เหลือง+ขาว ขนาดกว้าง 0.10 เมตร (YELLOW+WHITE)	ตร.ม.	178.250	290.00	51,692.50	1.3642	395.61	70,518.90
8	3.2 RUMBLE STRIPS	ตร.ม.	22.500	460.00	10,350.00	1.3642	627.53	14,119.47
รวมราคากลาง								1,890,873.07

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์

28 กุมภาพันธ์ 2567 11:11:00

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 15 ตำบลหนองกระโดน เชื่อมต่อ ตำบลบ้านแก่ง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์



ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์  
( ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์ )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

พชรพล เอื้อกฤตย์กุล  
( พชรพล เอื้อกฤตย์กุล )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

ปวิวัติ จันทะปะทัง  
( ปวิวัติ จันทะปะทัง )  
กรรมการกำหนดราคากลาง