



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักช่าง ส่วนควบคุมการก่อสร้าง ฝ่ายสำรวจ โทร. ๐-๓๖๒๑-๒๕๔๓

ที่ สป ๕๑๐๐๕.๑/ ๓๖๖

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ ๓๑๙๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ เรื่อง การแต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังใหม่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณากำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗, หน้า ๓๕๓ วงเงินงบประมาณ ๙๘,๕๐๐,๐๐๐.-บาท (เก้าสิบบแปดล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยอ้างอิงราคาตามราคาวัสดุก่อสร้าง ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรีและพาณิชย์กรุงเทพฯ ราคาในท้องถิ่นและหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง จำนวน ๙๘,๑๒๙,๑๖๓.๓๕.-บาท (เก้าสิบบแปดล้านหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยหกสิบสามบาทสามสิบบห้าสตางค์)

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นางสรารัตน์ สุขมะดัน)

ผู้อำนวยการส่วนการโยธา

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายพรชัย แก้วขำวัน)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (วช.)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายมารุต ขาวสวน)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (วช.)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายวันเฉลิม แก้ววิสูตร)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายพงศ์กร เพชรประดับ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายพสธร สีดาทอง)

วิศวกรไฟฟ้าชำนาญการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวปัญญาชลี ตุ่มสถิตย์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ความคิดเห็นของผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง

.....

(นายจิรพล บุญลือ)

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง

ความคิดเห็นของผู้อำนวยการสำนักช่าง

.....

(นางทิติยาพร เพชรประดับ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักช่าง

ความคิดเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

.....

(นางทิติยาพร เพชรประดับ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ความคิดเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

.....

(นางสาวนิภา ประชีพนาย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ความคิดเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

.....

(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)


รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๘

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังใหม่)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๘,๕๐๐,๐๐๐.-บาท (เก้าสิบบแปดล้านห้าแสนบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 ๑. โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังใหม่)
๕. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๙๘,๑๒๙,๑๖๓.๓๕.-บาท
(เก้าสิบบแปดล้านหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยหกสิบบสามบาทสามสิบห้าสตางค์)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔)
 - ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางสาวรัตน์ สุขมะดัน	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนการโยธา	
๗.๒ นายพรชัย แก้วบังวัน	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (วช.)	
๗.๓ นายมารุต ชาวสวน	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (วช.)	
๗.๔ นายวันเฉลิม แก้ววิสูตร	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ	
๗.๕ นายพงศกร เพชรประดับ	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ	
๗.๖ นายพสธร สีดาทอง	ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้าชำนาญการ	
๗.๗ นางสาวปัญญาชลี ตุ่มสกลิตย์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังใหม่)

สถานที่ก่อสร้าง สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

แบบเลขที่ อ10/66

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 91 หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	ราคากลางงานก่อสร้างอาคาร		
1	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน	93,257,588.35	
2	ส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	2,990,700.00	
3	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี	1,880,875.00	
สรุป	ราคากลางค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง (ตัวอักษร) แก้วสืบทอดล้านหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยหกสิบสามบาทสามสิบห้าสตางค์	98,129,163.35	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ 3193/2567 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2567

ลงชื่อ _____ ประธานกรรมการฯ

(นางสาวรัตน์ สุขะตัน)

ผู้อำนวยการส่วนการโยธา

ลงชื่อ _____ กรรมการ

(นายพรชัย แก้วบังวัน)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (วช.)

ลงชื่อ _____ กรรมการ

(นายมารุต ขาวสวน)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (วช.)

ลงชื่อ _____ กรรมการ

(นายวันเฉลิม แก้ววิสูตร)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ _____ กรรมการ

(นายพงศ์กร เพชรประดับ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ _____ กรรมการ

(นายพชร สีดาทอง)

วิศวกรไฟฟ้าชำนาญการ

ลงชื่อ _____ กรรมการ

(นางสาวปัญญชลี ตุ่มสกลิตย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังใหม่)

สถานที่ก่อสร้าง สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน				
1	กลุ่มงานที่ 1				
1.1	งานโครงสร้างวิศวกรรม	18,577,818.09	1.2073	22,428,999.78	เงื่อนไขการใช้ตาราง
1.2	งานสถาปัตยกรรม	25,408,842.56	1.2073	30,676,095.62	Factor F
1.3	งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย	3,793,280.28	1.2073	4,579,627.28	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
1.4	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	6,735,830.38	1.2073	8,132,168.01	เงินประกันผลงาน 0%
1.5	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	6,244,300.00	1.2073	7,538,743.39	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
1.6	งานระบบลิฟต์และบันไดเลื่อน	4,131,100.00	1.2073	4,987,477.03	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
2	กลุ่มงานที่ 2				
2.1	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสิ่งทำ	-	1.2073	-	
2.2	งานตกแต่งภายในอาคาร	-	1.2073	-	
3	กลุ่มงานที่ 3				
3.1	3.1 งานภูมิทัศน์	593,110.22	1.2073	716,061.96	
3.2	3.2 งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น ๆ	11,760,469.88	1.2073	14,198,415.28	

เนื้อที่อาคาร จำนวน 4,671.00 ตารางเมตร

รวมค่าก่อสร้าง 93,257,588.35

ราคาเฉลี่ยต่อตารางเมตร 19,965.23 บาท (เฉพาะอาคารสำนักช่างหลังใหม่)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ 3193/2567 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2567

ลงชื่อ

ประธานกรรมการฯ

(นางสาวรัตน์ สุขมะดัน)

ผู้อำนวยการส่วนการโยธา

ลงชื่อ

กรรมการ

ลงชื่อ

กรรมการ

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายพรชัย แก้วบังวัน)

(นายมารุต ขาวสวน)

(นายวันเฉลิม แก้ววิสูตร)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (วช.)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (วช.)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ

กรรมการ

ลงชื่อ

กรรมการ

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายพงษ์กร เพชรประดับ)

(นายพลธร สีดาทอง)

(นางสาวปัญญชติ คุ่มสถิตย์)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

วิศวกรไฟฟ้าชำนาญการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังใหม่)





สถานที่ก่อสร้าง สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลตาเรือ อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน							
	กลุ่มงานที่ 1							
1.1	งานโครงสร้างวิศวกรรม				15,559,893.99		3,017,924.10	18,577,818.09
1.2	งานสถาปัตยกรรม				21,743,854.71		3,664,987.85	25,408,842.56
1.3	งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย				2,871,221.05		922,059.23	3,793,280.28
1.4	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร				5,702,849.38		1,032,981.00	6,735,830.38
1.5	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ				6,244,300.00		-	6,244,300.00
1.6	งานระบบลิฟต์และบันไดเลื่อน				4,131,100.00		-	4,131,100.00
รวมส่วนงานที่ 1 - กลุ่มงานที่ 1					56,253,219.13		8,637,952.18	64,891,171.31

✓ W.S.J.    

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังใหม่)

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลคาวไร่ทอง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน							
	กลุ่มงานที่ 1							
1.1	งานโครงสร้างวิศวกรรม							
	1.1.1 งานเจาะสำรวจดิน (Soil Boring Test)	2.00	จุด	13,500.00	27,000.00	-	-	27,000.00
	1.1.2 งานชุดดินฐานรากและถมดิน	708.00	ลบ.ม.	-	-	112.00	79,296.00	79,296.00
	1.1.3 งานวัสดุรองกันฐานราก (ทรายหยาบ)	95.00	ลบ.ม.	452.34	42,972.30	104.00	9,880.00	52,852.30
	1.1.4 งานคอนกรีตรองกันฐานราก	12.00	ลบ.ม.	1,845.00	22,140.00	426.00	5,112.00	27,252.00
	1.1.5 งานเสาเข็ม							
	- เสาเข็มเจาะ ขนาด ๑0.60 x 12.00 เมตร Safe Load 80 ตัน/ต้น	96.00	ต้น	24,571.43	2,358,857.28	-	-	2,358,857.28
	- เสาเข็มเจาะ ขนาด ๑0.35 x 12.00 เมตร Safe Load 45 ตัน/ต้น	42.00	ต้น	10,571.43	444,000.06	-	-	444,000.06
	- ตัดหัวเสาเข็มเจาะ ขนาด ๑0.60 เมตร จำนวน 2 รอบ	96.00	ต้น	-	-	600.00	57,600.00	57,600.00
	- ตัดหัวเสาเข็มเจาะ ขนาด ๑0.35 เมตร จำนวน 2 รอบ	42.00	ต้น	-	-	350.00	14,700.00	14,700.00
- ทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม ด้วยวิธี Seismic Integrity Test	138.00	ต้น	300.00	41,400.00	-	-	41,400.00	
- ทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม ด้วยวิธี Dynamic Load Test (สุ่มตรวจ)	2.00	ต้น	28,500.00	57,000.00	-	-	57,000.00	
1.1.6 งานแบบหล่อคอนกรีต								
- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	6,827.00	ตร.ม.	-	-	121.00	826,067.00	826,067.00	
- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50% ของค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต)	3,413.50	ลบ.พ.	400.00	1,365,600.00	-	-	1,365,600.00	

✓ *W.L.* *kmr.* *ทศดา* *of ๑๐๒35*

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังใหม่)

สถานที่ก่อสร้าง สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน								
กลุ่มงานที่ 1								
	- ไม้รวายัดไม้แบบ (คิด 30% ของไม้แบบหล่อคอนกรีต)	1,025.00	ลบ.ฟ.	400.00	410,000.00	-	-	410,000.00
	- ไม้ค้ำยันไม้แบบ (ไม้ค้ำยันท้องพื้น คิด 1 ต้น/ตารางเมตร)	3,595.00	ต้น	28.00	100,660.00	-	-	100,660.00
	- ตะปู	854.00	กก.	36.93	31,538.22	-	-	31,538.22
1.1.7 งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 Ø 6 มม.	1.06	ตัน	22,520.09	23,871.29	4,400.00	4,664.00	28,535.29
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 Ø 9 มม.	13.73	ตัน	21,821.03	299,602.74	4,400.00	60,412.00	360,014.74
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD40 Ø 12 มม.	1.29	ตัน	22,130.84	28,548.78	3,600.00	4,644.00	33,192.78
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD40 Ø 16 มม.	4.37	ตัน	21,887.85	95,649.90	3,600.00	15,732.00	111,381.90
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD40 Ø 20 มม.	38.00	ตัน	21,887.85	831,738.30	3,100.00	117,800.00	949,538.30
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD40 Ø 25 มม.	37.07	ตัน	21,976.64	814,674.04	3,100.00	114,917.00	929,591.04
	- ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ Ø 6.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 เมตร	1,153.00	ตร.ม.	70.00	80,710.00	5.00	5,765.00	86,475.00
	- ลวดผูกเหล็ก	2,866.00	กก.	38.25	109,624.50	-	-	109,624.50
1.1.8 งานคอนกรีต								
	- คอนกรีตผสมเสร็จ รูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม.	790.00	ลบ.ม.	2,298.30	1,815,657.00	519.00	440,910.00	2,225,667.00

WEL

PM

PM

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังใหม่)





สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลตาเื่อง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน กลุ่มงานที่ 1 1.1.9 งานพื้น Post - Tension	- คอนกรีตผสมเสร็จ รูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ชม. (สูตรปั๊มพ์)	882.00	ลบ.ม.	2,400.47	2,117,214.54	519.00	457,758.00	2,574,972.54
	- งานระบบพื้น Post - Tension	3,518.00	ตร.ม.	450.00	1,583,100.00	-	-	1,583,100.00
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 ๑ 9 มม.	0.99	ตัน	21,821.03	21,602.81	4,400.00	4,356.00	25,958.81
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD40 ๑ 12 มม.	31.63	ตัน	22,130.84	699,998.46	3,600.00	113,868.00	813,866.46
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD40 ๑ 16 มม.	9.72	ตัน	21,887.85	212,749.90	3,600.00	34,992.00	247,741.90
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD40 ๑ 20 มม.	3.77	ตัน	21,887.85	82,517.19	3,100.00	11,687.00	94,204.19
	- ลวดผูกเหล็ก	1,384.00	กก.	38.25	52,938.00	-	-	52,938.00
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	3,595.00	ตร.ม.	-	-	121.00	434,995.00	434,995.00
	- ไม่แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50% ของค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต)	1,798.00	ลบ.พ.	400.00	719,200.00	-	-	719,200.00
	- ไม่คร่าวัดไม่แบบ (คิด 30% ของไม่แบบหล่อคอนกรีต)	540.00	ลบ.พ.	400.00	216,000.00	-	-	216,000.00
	- ไม่ค้ำยันไม่แบบ (ไม่ค้ำยันท้องพื้น คิด 1 ต้น/ตารางเมตร)	3,518.00	ต้น	28.00	98,504.00	-	-	98,504.00
	- ตะปู	450.00	กก.	36.93	16,618.50	-	-	16,618.50

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังใหม่)

สถานที่ก่อสร้าง สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน								
กลุ่มงานที่ 1								
1.1.10 งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก								
	- I - Sections ขนาด 200 x 100 x 7.0 x 10.0 มม.	6,396.00	กก.	34.00	217,464.00	-	-	217,464.00
	- I - Sections ขนาด 400 x 150 x 10.0 x 18.0 มม.	7,776.00	กก.	36.50	283,824.00	-	-	283,824.00
	- H - Sections ขนาด 300 x 150 x 5.5 x 8.0 มม.	192.00	กก.	34.25	6,576.00	-	-	6,576.00
	- C - Sections ขนาด 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	3,532.20	กก.	22.55	79,651.11	-	-	79,651.11
	- C - Sections ขนาด 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	66.00	กก.	25.29	1,669.14	-	-	1,669.14
	- C - Sections ขนาด 150 x 50 x 20 x 3.2 มม.	81.12	กก.	25.14	2,039.35	-	-	2,039.35
	- Steel Plate ขนาด 1200 x 2400 x 12 มม.	1,120.00	กก.	38.70	43,344.00	-	-	43,344.00
	- Steel Plate ขนาด 1200 x 2400 x 15 มม.	700.00	กก.	38.70	27,090.00	-	-	27,090.00
	- L - Bolt M20 x 500 มม.	126.00	ชุด	158.83	20,012.58	47.65	6,003.90	26,016.48
	- ค่าแรงเชื่อมประกอบเหล็กรูปพรรณ	19,863.32	กก.	-	-	10.00	198,633.20	198,633.20
	- งานทาสีน้ำมัน (สีรองพื้นกันสนิม 1 เที่ยว + สีน้ำมัน 2 เที่ยว)	764.00	ตร.ม.	74.00	56,536.00	38.00	29,032.00	85,568.00
รวมส่วนงานที่ 1 - 1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม					18,559,893.99		3,017,924.10	18,577,818.09

ผู้ตรวจ
นาย นวต
นาย นวต
นาย นวต

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังใหม่)

สถานที่ก่อสร้าง สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลตาบรีอง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1.2	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน							
	กลุ่มงานที่ 1							
	งานสถาปัตยกรรม							
	1.2.1 งานบุหลังคา							
	- แผ่นหลังคาเมทัลชีท หนา 0.40 มม. พร้อมฉนวน PU หนา 2 นิ้ว	864.00	ตร.ม.	600.00	518,400.00	70.00	60,480.00	578,880.00
	- ครอบหลังคาเมทัลชีท ประเภทต่าง ๆ หนา 0.40 มม.	104.00	เมตร	260.00	27,040.00	50.00	5,200.00	32,240.00
	- เชิงชายไม้สังเคราะห์สำเร็จรูป	155.00	เมตร	147.00	22,785.00	73.00	11,315.00	34,100.00
	1.2.2 งานฝ้าเพดานและเพดาน							
	- ฝ้าห้องพื้นคอนกรีต ฉาบเรียบ ทาสี	807.00	ตร.ม.	100.00	80,700.00	87.00	70,209.00	150,909.00
	- ฝ้าอับซึมบอร์ดฉาบเรียบ หนา 9 มม. ทาสีภายใน	2,278.00	ตร.ม.	281.00	640,118.00	75.00	170,850.00	810,968.00
	- ฝ้าอับซึมบอร์ดฉาบเรียบ ชนิดกั้นความชื้น หนา 9 มม. ทาสีภายใน	549.00	ตร.ม.	327.00	179,523.00	75.00	41,175.00	220,698.00
	- ฝ้าอับซึมบอร์ดฉาบเรียบ ชนิดกั้นความชื้น หนา 9 มม. ทาสีภายนอก	405.00	ตร.ม.	301.00	121,905.00	75.00	30,375.00	152,280.00
	- ฝ้าเพดานตกแต่งไม่สังเคราะห์	301.00	ตร.ม.	450.00	135,450.00	150.00	45,150.00	180,600.00
	1.2.3 งานผนังก่อและฉาบปูน							
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา	1,739.00	ตร.ม.	275.00	478,225.00	56.00	97,384.00	575,609.00
- ผนังก่ออิฐฉาบปูน ทาสีฉาบ	1,245.00	ตร.ม.	298.00	371,010.00	94.00	117,030.00	488,040.00	
- เสาค้ำยันและคานทับหลัง ค.ส.ล.	2,833.00	เมตร	100.00	283,300.00	46.00	130,318.00	413,618.00	

พ.ล. มจร. ๑๕๐๕

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังใหม่)

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลวาริชอง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1.2	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน							
	กลุ่มงานที่ 1							
	งานสถาปัตยกรรม							
	- ฉาบปูนเรียบ ผึงภายใน	1,299.00	ตร.ม.	84.00	109,116.00	87.00	113,013.00	222,129.00
	- ฉาบปูนเรียบ ผึงภายนอก	2,172.00	ตร.ม.	80.00	173,760.00	105.00	228,060.00	401,820.00
	- จับซี้มเสา, คาน, เสาเอ็นและคานทับหลังช่องประตู หน้าต่าง และบันได	2,590.00	เมตร	12.00	31,080.00	25.00	64,750.00	95,830.00
	1.2.5 งานตกแต่งผิวผนัง							
	- ผึงยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. พร้อมโครงคร่าวซีไลน์	432.00	ตร.ม.	600.00	259,200.00	130.00	56,160.00	315,360.00
	- ผึงฉาบเรียบ ติดตั้งกระจกใส หน้า 8 มม.	510.00	ตร.ม.	3,800.00	1,938,000.00	-	-	1,938,000.00
	- ผึงฉาบเรียบ ติดตั้งกระจกใส หน้า 8 มม.	1,003.00	ตร.ม.	461.00	462,383.00	186.00	186,558.00	648,941.00
	- ผึงกรูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 เมตร ผิวมัน	78.00	ตร.ม.	680.00	53,040.00	220.00	17,160.00	70,200.00
	- ผึงกรูหินทราย ตกแต่งหน้าธรรมชาติ	32.00	ตร.ม.	2,800.00	89,600.00	-	-	89,600.00
	- ผึงฉาบเรียบ ติดตั้งกระจกใส	2,171.00	ตร.ม.	472.00	1,024,712.00	100.00	217,100.00	1,241,812.00
	- ผึงกรูหินแกรนิต ผิวมัน	112.00	ตร.ม.	1,590.00	178,080.00	265.00	29,680.00	207,760.00
	- ผึงฉาบเรียบ ติดตั้งกระจกใส Temper หน้า 12 มม.	103.00	ตร.ม.	4,200.00	432,600.00	-	-	432,600.00
	- ผึงติดตั้งแผ่น Acoustic Board	353.00	ตร.ม.	420.00	148,260.00	150.00	52,950.00	201,210.00

พ.ร.ล.

พ.ร.ล.

๑๖๕๖๕

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังใหม่)

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลควารือธง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1.2	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน							
	กลุ่มงานที่ 1							
	งานสถาปัตยกรรม							
	1.2.6 งานพื้นไม้สังเคราะห์							
	- แผ่นไม้ปาร์เก้สำเร็จรูป	8.00	แผ่น	650.00	5,200.00	-	-	5,200.00
	- เหล็กกล่อง ขนาด 1 ½ x 3 นิ้วหนา 2.3 มม.	62.00	ท่อน	525.00	32,550.00	-	-	32,550.00
	- เหล็กกล่อง ขนาด 2 x 4 นิ้วหนา 3.2 มม.	44.00	ท่อน	973.00	42,812.00	-	-	42,812.00
	- ค่าแรงเชื่อมประกอบเหล็กรูปพรรณ	3,267.96	กก.	-	-	10.00	32,679.60	32,679.60
	1.2.7 งานตกแต่งผิวพื้น							
	- พื้นทำผิวเคลือบแข็ง อีพอกซี งานจอดรถ พร้อมงานตีเส้นจราจร	709.00	ตร.ม.	380.00	269,420.00	-	-	269,420.00
	- พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 เมตร ผิวมัน	654.00	ตร.ม.	461.00	301,494.00	222.00	145,188.00	446,682.00
	- พื้นปูกระเบื้องยางลายไม้ แบบ Click Lock หนา 4 มม.	1,320.00	ตร.ม.	470.00	620,400.00	120.00	158,400.00	778,800.00
	- พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 เมตร ผิวหยาก	680.00	ตร.ม.	461.00	313,480.00	222.00	150,960.00	464,440.00
	- พื้นติดตั้งพรมแบบเก็บเสียง	315.00	ตร.ม.	450.00	141,750.00	80.00	25,200.00	166,950.00
	- พื้นไม้สังเคราะห์	103.00	ตร.ม.	1,800.00	185,400.00	450.00	46,350.00	231,750.00
	- พื้นคอนกรีตขัดมันเรียบปูหญ้าเทียม	386.00	ตร.ม.	1,250.00	482,500.00	375.00	144,750.00	627,250.00
	- ปูนทรายสำหรับปรับระดับปูกระเบื้องและหญ้า	1,334.00	ตร.ม.	110.00	146,740.00	-	-	146,740.00

น.พ.   

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังใหม่)

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลตาบวเรียง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1.2	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน							
	กลุ่มงานที่ 1							
	งานสถาปัตยกรรม							
	1.2.8 งานประติมากรรม ผนังต่าง ช่องแสง และช่องระบายอากาศ							
	- ประติมากรรม D1	4.00	ชุด	3,500.00	14,000.00	-	-	14,000.00
	- ประติมากรรม D2	3.00	ชุด	3,500.00	10,500.00	-	-	10,500.00
	- ประติมากรรม D3	23.00	ชุด	3,000.00	69,000.00	-	-	69,000.00
	- ประติมากรรม D4	5.00	ชุด	3,000.00	15,000.00	600.00	3,000.00	18,000.00
	- ประติมากรรม D5 (พร้อมระบบเปิด - ปิดอัตโนมัติ)	1.00	ชุด	100,000.00	100,000.00	-	-	100,000.00
	- ประติมากรรม D6	3.00	ชุด	3,500.00	10,500.00	-	-	10,500.00
	- ประติมากรรม D7	15.00	ชุด	23,050.00	345,750.00	-	-	345,750.00
	- ประติมากรรม D8	33.00	ชุด	12,000.00	396,000.00	-	-	396,000.00
	- ประติมากรรม D9	2.00	ชุด	34,200.00	68,400.00	-	-	68,400.00
	- ประติมากรรม D10	3.00	ชุด	13,800.00	41,400.00	-	-	41,400.00
	- ประติมากรรม D11	2.00	ชุด	12,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00
	- ประติมากรรม D12	1.00	ชุด	3,600.00	3,600.00	-	-	3,600.00
	- ประติมากรรม D13	1.00	ชุด	25,840.00	25,840.00	-	-	25,840.00

✓ WEL.

✓

✓ WEL. งาม

✓

✓ งาม

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังใหม่)

สถานที่ก่อสร้าง สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลควาเรือ อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1.2	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน กลุ่มงานที่ 1 งานสถาปัตยกรรม							
	- ประตู ช่องชาร์ป ขนาด 300 x 600 x 35 มม.	6.00	ชุด	1,200.00	7,200.00	-	-	7,200.00
	- ประตู ช่องชาร์ป ขนาด 700 x 1,000 x 35 มม.	21.00	ชุด	1,760.00	36,960.00	-	-	36,960.00
	- หน้าต่าง W1	12.00	ชุด	10,240.00	122,880.00	-	-	122,880.00
	- หน้าต่าง W2	11.00	ชุด	1,900.00	20,900.00	-	-	20,900.00
	- หน้าต่าง W3	16.00	ชุด	3,200.00	51,200.00	-	-	51,200.00
	- หน้าต่าง W4	2.00	ชุด	4,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00
	- หน้าต่าง W6	1.00	ชุด	27,400.00	27,400.00	-	-	27,400.00
	- หน้าต่าง W7	-	ชุด	-	-	-	-	-
	- หน้าต่าง W8	3.00	ชุด	18,240.00	54,720.00	-	-	54,720.00
	- หน้าต่าง W9	16.00	ชุด	18,240.00	291,840.00	-	-	291,840.00
	- หน้าต่าง W10	3.00	ชุด	68,480.00	205,440.00	-	-	205,440.00
	- หน้าต่าง W11	4.00	ชุด	31,200.00	124,800.00	-	-	124,800.00

หน่วย : บาท

พ.ร.ล.

พ.ร.ล.

พ.ร.ล.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังใหม่)
 สถานที่ก่อสร้าง สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลตาเฒ่า อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
 กำหนดราคากลางเมื่อ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1.2	ส่วนที่ 1 ค่างานขั้นต้น							
	กลุ่มงานที่ 1							
	งานสถาปัตยกรรม							
	1.2.9 งาน Facade							
	- ระแนงบริเวณอาคาร ด้าน 1							
	- Side 4 Side Indoor ขนาด 100 x 100 x 5.85 มม.	474.00	เมตร	561.00	265,914.00	-	-	265,914.00
	- Side 4 Side Indoor ขนาด 50 x 100 x 5.85 มม.	386.00	เมตร	547.80	211,450.80	-	-	211,450.80
	- Wall Panel Indoor ขนาด 3 x 50 x 5.85 มม.	70.20	เมตร	66.00	4,633.20	-	-	4,633.20
	- ระแนงบริเวณอาคาร ด้าน 3							
	- Side 4 Side Indoor ขนาด 100 x 100 x 5.85 มม.	410.00	เมตร	561.00	230,010.00	-	-	230,010.00
	- Side 4 Side Indoor ขนาด 50 x 100 x 5.85 มม.	575.00	เมตร	547.80	314,985.00	-	-	314,985.00
	- Wall Panel Indoor ขนาด 3 x 50 x 5.85 มม.	66.00	เมตร	66.00	4,356.00	-	-	4,356.00
	- ระแนงบริเวณอาคาร ด้าน 4							
	- Side 4 Side Indoor ขนาด 100 x 100 x 5.85 มม.	123.00	เมตร	561.00	69,003.00	-	-	69,003.00
	- Side 4 Side Indoor ขนาด 50 x 100 x 5.85 มม.	88.00	เมตร	547.80	48,206.40	-	-	48,206.40
	- Wall Panel Indoor ขนาด 3 x 50 x 5.85 มม.	29.00	เมตร	66.00	1,914.00	-	-	1,914.00

Mr.

Mr.

ราคา

of 25

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังใหม่)

สถานที่ก่อสร้าง สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1.2	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน							
	กลุ่มงานที่ 1							
	งานสถาปัตยกรรม							
	- ระแนงไม้บริเวณอาคาร ชั้น 5							
	- Side 4 Side Indoor ขนาด 50 x 100 x 5.85 มม.	117.00	เมตร	547.80	64,092.60	-	-	64,092.60
	- ระแนงบริเวณบันได ST-1 ด้าน 1							
	- Side 4 Side Indoor ขนาด 50 x 100 x 5.85 มม.	152.00	เมตร	547.80	83,265.60	-	-	83,265.60
	- ระแนงบริเวณบันได ST-1 ด้าน 2							
	- Side 4 Side Indoor ขนาด 50 x 100 x 5.85 มม.	310.00	เมตร	547.80	169,818.00	-	-	169,818.00
	- ระแนงบริเวณบันไดหนีไฟ							
	- Side 4 Side Indoor ขนาด 50 x 100 x 5.85 มม.	648.00	เมตร	547.80	354,974.40	-	-	354,974.40
	- งานแผ่นปิด							
	- แผ่นปิดหัว	332.00	ชุด	40.00	13,280.00	-	-	13,280.00
	- แผ่นปิดท้าย	332.00	ชุด	40.00	13,280.00	-	-	13,280.00
	- ค่าแรงติดตั้งระแนง (คิด 15% ของค่าวัสดุ)	1.00	เหมา	-	-	277,377.45	277,377.45	277,377.45
- งานโครงสร้างเหล็ก								
- เหล็กกล่อง ขนาด 1 1/4 x 1 1/2 นิ้วหนา 2.3 มม.		159.00	ท่อน	365.00	58,035.00	-	-	58,035.00

หน่วย : บาท

น. ๗๗

๗๗

๗๗

๗๗

๗๗

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังใหม่)






สถานที่ก่อสร้าง สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลตาบืออง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน							
	กลุ่มงานที่ 1							
1.2	งานสถาปัตยกรรม							
	- เหล็กกล่อง ขนาด 2 x 4 นิ้ว หนา 3.2 มม.	126.00	ท่อน	925.00	116,550.00	-	-	116,550.00
	- เหล็กกล่อง ขนาด 4 x 4 นิ้ว หนา 4.0 มม.	15.00	ท่อน	1,410.00	21,150.00	-	-	21,150.00
	- ค่าแรงเชื่อมประกอบเหล็กรูปพรรณ	8,251.00	กก.	-	-	10.00	82,510.00	82,510.00
	1.2.10 งานทำราวอุกการกันตก							
	- ระแนงกันสาด							
	- เหล็กกล่อง ขนาด 1 x 2 นิ้ว หนา 3.2 มม.	38.00	ท่อน	494.70	18,798.60	-	-	18,798.60
	- เหล็กกล่อง ขนาด 2 x 2 นิ้ว หนา 3.2 มม.	29.00	ท่อน	620.00	17,980.00	-	-	17,980.00
	- ค่าแรงเชื่อมประกอบเหล็กรูปพรรณ	1,482.66	กก.	-	-	10.00	14,826.60	14,826.60
	- แฉงกันแดด	126.00	เมตร	2,000.00	252,000.00	-	-	252,000.00
	- ราวระเบียงกันตก	126.00	เมตร	8,500.00	1,071,000.00	-	-	1,071,000.00
	- ขานพักและโถงทางเดิน							
	- ราวระเบียงกันตก	72.00	เมตร	1,500.00	108,000.00	-	-	108,000.00

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังใหม่)

สถานที่ก่อสร้าง สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลวาริชอง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1.2	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน							
	กลุ่มงานที่ 1							
	งานสถาปัตยกรรม							
	1.2.1 งานบันไดและทางลาด							
	- บันได ST-1							
	- พื้นปูกระเบื้องเคลือบเซรามิค เป็นลูกตั้ง - ลูกนอนบันได	121.00	ตร.ม.	280.00	33,880.00	158.00	19,118.00	52,998.00
	- กระจกบันไดอลูมิเนียม	23.00	พอน	200.00	4,600.00	84.00	1,932.00	6,532.00
	- ราวจับบันได	10.50	เมตร	2,500.00	26,250.00	-	-	26,250.00
	- บันได ST-2							
	- พื้นไม้สังเคราะห์ กว้าง 20 ซม. ยึดยึดกรรมชาติ เป็นลูกนอนบันได	75.00	ตร.ม.	746.00	55,950.00	-	-	55,950.00
	- Steel Plate หนา 10 มม. เป็นลูกตั้งบันได	13.00	ตร.ม.	1,756.56	22,835.28	-	-	22,835.28
	- H - Section ขนาด 350 x 250 x 8 x 12 มม. (แม่บันได)	22.20	เมตร	2,145.17	47,622.77	-	-	47,622.77
	- H - Section ขนาด 350 x 250 x 8 x 12 มม. (รับพื้นทางเข้า)	27.00	เมตร	2,145.17	57,919.59	-	-	57,919.59
	- เหล็กกล่อง ขนาด 2 x 4 นิ้ว หนา 3.2 มม. (รับลูกบันได)	119.00	เมตร	162.17	19,298.23	-	-	19,298.23
	- เหล็กกล่อง ขนาด 2 x 4 นิ้ว หนา 3.2 มม. (รับฐานพัก)	9.00	เมตร	162.17	1,459.53	-	-	1,459.53
	- เหล็กกล่อง ขนาด 2 x 4 นิ้ว หนา 3.2 มม. (รับพื้นทางเข้า)	87.60	เมตร	162.17	14,206.09	-	-	14,206.09
	- Steel Base Plate ขนาด 50 x 1,050 x 20 มม.	2.00	แผ่น	216.00	432.00	-	-	432.00

หน่วย : บาท

SW

SW

มท

SW

SW

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร




ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังใหม่)

สถานที่ก่อสร้าง สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลตาเรือ อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1.2	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน							
	กลุ่มงานที่ 1							
	งานสถาปัตยกรรม							
	- C - Sections ขนาด 75 x 40 x 5 x 7 มม.	0.70	เมตร	123.55	86.48	-	-	86.48
	- SCW440 (L>450) ขนาด ๑ 19 มม.	20.00	อัน	229.00	4,580.00	-	-	4,580.00
	- ค่าแรงเชื่อมประกอบเหล็กรูปพรรณ	4,922.00	กก.	-	-	14.00	68,908.00	68,908.00
	- รวบรวมบันได	27.60	เมตร	2,500.00	69,000.00	-	-	69,000.00
	- บันได ST-3							
	- Steel Plate ขนาด 15 มม. เป็นลูกตั้ง - ลูกนอนบันได	26.00	ตร.ม.	3,050.35	79,309.10	-	-	79,309.10
	- C - Sections ขนาด 300 x 90 x 12 x 16 มม. (แม่บันได)	18.90	เมตร	1,637.82	30,954.79	-	-	30,954.79
	- เหล็กกล่อง ขนาด 2 x 4 นิ้ว ขนาด 3.2 มม. (รับลูกบันไดและขานพัก)	125.00	เมตร	162.17	20,271.25	-	-	20,271.25
	- ค่าแรงเชื่อมประกอบเหล็กรูปพรรณ	1,795.00	กก.	-	-	14.00	25,130.00	25,130.00
	- รวบรวมบันได	20.00	เมตร	2,500.00	50,000.00	-	-	50,000.00
	- บันได ST-4							
	- พื้นไม้สังเคราะห์ เป็นลูกนอนบันได	14.00	ตร.ม.	746.00	10,444.00	-	-	10,444.00
	- เหล็กกล่อง ขนาด 4 x 12 นิ้ว ขนาด 12 มม.	5.10	เมตร	1,303.18	6,646.21	-	-	6,646.21
	- เหล็กกล่อง ขนาด 12 x 12 นิ้ว ขนาด 12 มม.	8.40	เมตร	2,637.71	22,156.76	-	-	22,156.76
หน่วย : บาท								

swel.  psw.  

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังใหม่)

สถานที่ก่อสร้าง สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลตาเฒ่า อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1.2	ส่วนที่ 1 ค่างานดินทุน							
	กลุ่มงานที่ 1							
	งานสถาปัตยกรรม							
	- Steel Plate ทน 10 มม.	16.00	ตร.ม.	1,756.56	28,104.96	-	-	28,104.96
	- ค่าแรงเชื่อมประกอบเหล็กรูปพรรณ	89.00	กก.	-	-	14.00	1,246.00	1,246.00
	- รววจับบันได	16.60	เมตร	2,500.00	41,500.00	-	-	41,500.00
	- บันได ST-5							
	- พื้นไม้สังเคราะห์ เป็นลูกนอนบันได	14.00	ตร.ม.	746.00	10,444.00	-	-	10,444.00
	- เหล็กกล่อง ขนาด 4 x 12 นิ้ว ทน 12 มม.	5.10	เมตร	1,303.18	6,646.21	-	-	6,646.21
	- เหล็กกล่อง ขนาด 12 x 12 นิ้ว ทน 12 มม.	8.40	เมตร	2,637.71	22,156.76	-	-	22,156.76
	- Steel Plate ทน 10 มม.	16.00	ตร.ม.	1,756.56	28,104.96	-	-	28,104.96
	- ค่าแรงเชื่อมประกอบเหล็กรูปพรรณ	90.00	กก.	-	-	14.00	1,260.00	1,260.00
	- รววจับบันได	15.60	เมตร	2,500.00	39,000.00	-	-	39,000.00
	- บันไดหนีไฟ							
	- พื้นไม้สังเคราะห์ เป็นลูกนอนบันได	60.00	ตร.ม.	746.00	44,760.00	-	-	44,760.00
	- H - Section ขนาด 175 x 175 x 1.5 x 11 มม.	19.20	เมตร	1,225.08	23,521.53	-	-	23,521.53
	- H - Section ขนาด 200 x 150 x 6 x 9 มม.	22.40	เมตร	918.00	57,283.20	-	-	57,283.20

ร.ร. 100.00

ร.ร. 100.00

ร.ร. 100.00

ร.ร. 100.00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังใหม่)




สถานที่ก่อสร้าง สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลควาเรือ อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน							
	กลุ่มงานที่ 1							
1.2	งานสถาปัตยกรรม							
	- เหล็กกล่อง ขนาด 2 x 4 นิ้วหนา 3.2 มม. (รับลูกบันไดและฐานพัก)	248.50	เมตร	162.17	40,299.24	-	-	40,299.24
	- ค่าแรงเชื่อมประกอบเหล็กรูปพรรณ	2,681.00	กก.	-	-	14.00	37,534.00	37,534.00
	- ราวจับบันได	130.00	เมตร	2,500.00	325,000.00	-	-	325,000.00
	- ทางลาด							
	- พื้น ค.ส.ล. เทปูนทรายปรับระดับ ผิวขัดมัน เสาละร่อง 10 มม.	88.00	ตร.ม.	114.00	10,032.00	64.00	5,632.00	15,664.00
	- H - Section ขนาด 400 x 300 x 9 x 14 มม. (แม่บันได)	103.60	เมตร	2,923.30	302,853.88	-	-	302,853.88
	- เสาเหล็กกล่อง	14.50	เมตร	384.01	5,568.14	-	-	5,568.14
	- Steel Plate	12.00	แผ่น	250.00	3,000.00	-	-	3,000.00
	- พุกเหล็ก	56.00	ชุด	229.00	12,824.00	68.70	3,847.20	16,671.20
	- ค่าแรงเชื่อมประกอบเหล็กรูปพรรณ	9,770.00	กก.	-	-	10.00	97,700.00	97,700.00
	- ราวจับบันได	54.10	เมตร	2,500.00	135,250.00	-	-	135,250.00
1.2.12	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ							
	- โถสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์	99.00	ชุด	4,663.55	461,691.45	450.00	44,550.00	506,241.45
	- โถปัสสาวะชาย พร้อมอุปกรณ์	32.00	ชุด	4,700.00	150,400.00	450.00	14,400.00	164,800.00

หน่วย : บาท

W.P.J.   

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังใหม่)

สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ส่วนกลาง
กระทรวงพาณิชย์
กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	ส่วนที่ 1 ส่วนต้นทุน							
	กลุ่มงานที่ 1							
1.2	งานสถาปัตยกรรม							
	- แสงกับโปสเตอร์ขยาย	31.00	แผง	700.00	21,700.00	170.00	5,270.00	26,970.00
	- อ่างล้างหน้า ชนิดฝังเคาน์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์	76.00	ชุด	5,340.00	405,840.00	450.00	34,200.00	440,040.00
	- ที่ใส่ฉนวนกระดาษชำระ	99.00	อัน	339.00	33,561.00	120.00	11,880.00	45,441.00
	- กระดาษงา พร้อมกรอบและช่องไฟ Fluorescent 36 W.	51.00	เมตร	650.00	33,150.00	-	-	33,150.00
	- ก๊อกน้ำตีตมั่ง	28.00	อัน	125.00	3,500.00	25.00	700.00	4,200.00
	- สายยัดชำระ พร้อมอุปกรณ์	99.00	ชุด	626.30	62,003.70	35.00	3,465.00	65,468.70
	- เคาน์เตอร์ ค.ส.ล. ผิวปูหินแกรนิต	57.50	เมตร	3,200.00	184,000.00	1,400.00	80,500.00	264,500.00
	- ตะแกรงกรองผงพร้อมที่ตกถิน	28.00	อัน	250.00	7,000.00	75.00	2,100.00	9,100.00
	- Stop Valve 1 ทาง	175.00	ชุด	125.00	21,875.00	35.00	6,125.00	28,000.00
	- ท่อน้ำสำเร็จรูป (ด้านบน + ประตู่ + ด้านข้าง) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	82.00	ห้อง	22,000.00	1,804,000.00	-	-	1,804,000.00
	1.2.13 งานทาสี							
	- งานทาสีน้ำอะคริลิก ชนิดทาวายใน	2,040.00	ตร.ม.	31.00	63,240.00	28.00	57,120.00	120,360.00
	- งานทาสีน้ำอะคริลิก ชนิดทาวายนอก	3,584.00	ตร.ม.	37.00	132,608.00	31.00	111,104.00	243,712.00
	- งานทาสีน้ำอะคริลิก ชนิดขี้ผึ้งทาภายนอก	4,923.00	ตร.ม.	36.00	177,228.00	28.00	137,844.00	315,072.00

หน่วย : บาท

<p>เลิศ ชนิตทาสุายนอก เลิศ ชนิตทาสุายนอก</p> <p>๓๗๓๗.๐๐</p>	<p>3,584.00</p> <p>4,923.00</p>
---	---------------------------------

10

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังใหม่)

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลควารือรง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1.2	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน							
	กลุ่มงานที่ 1							
	งานสถาปัตยกรรม							
	- งานทาสีน้ำมัน (สีรองพื้นกันสนิม 1 เที่ยว + สีน้ำมัน 2 เที่ยว)	1,427.00	ตร.ม.	74.00	105,598.00	38.00	54,226.00	159,824.00
	1.2.14 งานเบ็ดเตล็ด							
	- งานदान์เตอร์							
	- งานदान์เตอร์ต้อนรับ บริเวณประชาสัมพันธ์	7.00	เมตร	10,000.00	70,000.00	-	-	70,000.00
	- งานป้ายโลโก้และชื่อ (สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี)							
	- ป้ายโลโก้และชื่อ ติดตั้งภายใน	1.00	ชุด	80,000.00	80,000.00	-	-	80,000.00
	- ป้ายโลโก้และชื่อ ติดตั้งภายนอก	3.00	ชุด	80,000.00	240,000.00	-	-	240,000.00
	- รั้ว ค.ส.ล. พร้อมการวางต้นไม้ ค.ส.ล.							
	- รั้ว ค.ส.ล. พร้อมการวางต้นไม้ ค.ส.ล.	24.00	เมตร	2,500.00	60,000.00	-	-	60,000.00
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา	41.00	ตร.ม.	275.00	11,275.00	56.00	2,296.00	13,571.00
	- ฉาบปูนเรียบ ผนังภายนอก พร้อมทาสีน้ำอะคริลิค ชนิดทากายนอก	82.00	ตร.ม.	157.00	12,874.00	131.00	10,742.00	23,616.00
รวมกลุ่มงานที่ 1 - 1.2 งานสถาปัตยกรรม					24,143,854.71		3,664,987.85	25,408,842.56










แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสำนักงาน สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังใหม่)

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน								
กลุ่มงานที่ 1								
	- ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย อัตราการบำบัด 4 ลบ.ม./วัน	2.00	ชุด	18,500.00	37,000.00	5,000.00	10,000.00	47,000.00
	- ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย อัตราการบำบัด 12 ลบ.ม./วัน	1.00	ชุด	150,000.00	150,000.00	25,000.00	25,000.00	175,000.00
1.3.2 งานระบบท่อประปาภายในอาคาร								
	- Cold Water Pipe - PPR PN10 Ø 4"	64.00	เมตร	892.38	57,112.32	150.00	9,600.00	66,712.32
	- Cold Water Pipe - PPR PN10 Ø 3"	118.00	เมตร	601.34	70,958.12	120.00	14,160.00	85,118.12
	- Cold Water Pipe - PPR PN10 Ø 2"	96.00	เมตร	307.09	29,480.64	75.00	7,200.00	36,680.64
	- Cold Water Pipe - PPR PN10 Ø 1 ½"	136.00	เมตร	192.60	26,193.60	50.00	6,800.00	32,993.60
	- Cold Water Pipe - PPR PN10 Ø 1 ¼"	336.00	เมตร	120.91	40,625.76	30.00	10,080.00	50,705.76
	- Cold Water Pipe - PPR PN10 Ø 1"	146.00	เมตร	81.32	11,872.72	30.00	4,380.00	16,252.72
	- Cold Water Pipe - PPR PN10 Ø ¾"	816.00	เมตร	49.22	40,163.52	30.00	24,480.00	64,643.52
	- Cold Water Pipe - PPR PN10 Ø ½"	456.00	เมตร	37.45	17,077.20	30.00	13,680.00	30,757.20
	- Fitting & Accessories & Support	1.00	เหมา	264,135.50	264,135.50	79,240.65	79,240.65	343,376.15
	- Water Meter Ø 2"	4.00	ชุด	25,000.00	100,000.00	5,000.00	20,000.00	120,000.00
	- Automatic Air Vent	3.00	ชุด	5,000.00	15,000.00	1,000.00	3,000.00	18,000.00

WCL.

SM. มจร

206/23

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังใหม่)

สถานที่ก่อสร้าง สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลตาบ่อ อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท									
ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน									
กลุ่มงานที่ 1									
1.3.3 งานระบบท่อประปาภายนอกอาคาร									
	- Cold Water Pipe - HDPE PN10 Ø 2"	12.00	เมตร	95.00	1,140.00	75.00	900.00	2,040.00	
	- Fitting & Accessories & Support	1.00	เทมา	1,026.00	1,026.00	307.80	307.80	1,333.80	
	- Water Meter Ø 2" (การประปา)	1.00	ชุด	-	-	25,000.00	25,000.00	25,000.00	
	- Valve Gate Ø 4"	1.00	ชุด	16,500.00	16,500.00	3,500.00	3,500.00	20,000.00	
	- Valve Gate Ø 3"	7.00	ชุด	6,000.00	42,000.00	1,800.00	12,600.00	54,600.00	
	- Valve Gate Ø ¾"	10.00	ชุด	1,200.00	12,000.00	300.00	3,000.00	15,000.00	
	- Valve Check Ø 4"	1.00	ชุด	12,500.00	12,500.00	3,000.00	3,000.00	15,500.00	
	- Valve Check Ø 3"	1.00	ชุด	6,800.00	6,800.00	1,500.00	1,500.00	8,300.00	
	- ถังเก็บน้ำ ความจุ 5,000 ลิตร	8.00	ชุด	20,000.00	160,000.00	5,000.00	40,000.00	200,000.00	
	- เครื่องสูบน้ำ TP - 01	1.00	ชุด	50,000.00	50,000.00	10,000.00	10,000.00	60,000.00	
	- เครื่องสูบน้ำ PBP - 01	1.00	ชุด	125,000.00	125,000.00	25,000.00	25,000.00	150,000.00	
1.3.4 งานระบบท่อดับเพลิง									
	- Fire Pipe - BSP Sch.40 Seamless Ø 4"	98.00	เมตร	1,275.00	124,950.00	280.00	27,440.00	152,390.00	
	- Fire Pipe - BSP Sch.40 Seamless Ø 2 ½"	15.00	เมตร	685.00	10,275.00	150.00	2,250.00	12,525.00	

WEL

WEL

WEL

WEL

WEL

WEL

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังใหม่)






สถานที่ก่อสร้าง สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลควนรีอง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน								
กลุ่มงานที่ 1								
	- Fitting & Accessories & Support	1.00	เหมา	121,702.50	121,702.50	36,510.75	36,510.75	158,213.25
	- Valve Gate Ø 4"	1.00	ชุด	16,500.00	16,500.00	3,500.00	3,500.00	20,000.00
	- Valve Check Ø 4"	1.00	ชุด	12,500.00	12,500.00	3,000.00	3,000.00	15,500.00
	- ชุด Fire Department Connection (FDC)	1.00	ชุด	40,000.00	40,000.00	5,000.00	5,000.00	45,000.00
	- ชุด Fire Hose Cabinet (FHC)	5.00	ชุด	25,000.00	125,000.00	2,000.00	10,000.00	135,000.00
	- Fire Extinguisher	5.00	ชุด	2,500.00	12,500.00	500.00	2,500.00	15,000.00
1.3.5 งานระบบป้องกันอัคคีภัย								
	- Smoke Detector	39.00	ชุด	920.00	35,880.00	100.00	3,900.00	39,780.00
	- Heat Detect	10.00	ชุด	600.00	6,000.00	100.00	1,000.00	7,000.00
	- Manual Station	5.00	ชุด	900.00	4,500.00	100.00	500.00	5,000.00
	- Alarm Bell	5.00	ชุด	750.00	3,750.00	150.00	750.00	4,500.00
	- Fire Alarm Graphic Annunciator	1.00	ชุด	23,000.00	23,000.00	1,500.00	1,500.00	24,500.00
	- Fire Alarm Control Panel	1.00	ชุด	28,000.00	28,000.00	2,000.00	2,000.00	30,000.00
	- Fire Alarm Terminal Box	1.00	เมตร	1,500.00	1,500.00	300.00	300.00	1,800.00
	- สาย IEC01 - 1 x 1.5 sqmm.	1,400.00	เมตร	6.08	8,512.00	5.00	7,000.00	15,512.00

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังใหม่)
สถานที่ก่อสร้าง สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลตาบ่อ อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน	กลุ่มงานที่ 1								
		- สาย FRC - 2 x 2.5 sq.mm.	250.00	เมตร	92.00	23,000.00	20.00	5,000.00	28,000.00
		- EMT Conduit 15 mm.	700.00	เมตร	31.03	21,721.00	22.00	15,400.00	37,121.00
		- EMT Conduit 20 mm.	250.00	เมตร	63.70	15,925.00	28.00	7,000.00	22,925.00
		- Accessories	1.00	เหมา	15,000.00	15,000.00	7,500.00	7,500.00	22,500.00
		1.3.6 งานอื่น ๆ							
		- Painting - ASTM A53	1.00	เหมา	50,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00
		- Testing & Commissioning	1.00	เหมา	50,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00
รวมกลุ่มงานที่ 1 - 1.3 งานระบบสุขาภิบาล ตัวหนังสือ และป้องกันอัคคีภัย				2,871,221.05		922,059.23	3,793,280.28		

WPL.

WPL. ๓๓๓

๒๖๖๖

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังใหม่)

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	ส่วนที่ 1 ค้างต้นทุน							
1	กลุ่มงานที่ 1							
1.4	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร							
	1.4.1 ระบบไฟฟ้าและหม้อแปลงไฟฟ้า							
	- หม้อแปลง 315 kVA. คอรัลทองแดง 3P 22kV/230V.	1.00	เครื่อง	320,000.00	320,000.00	25,000.00	25,000.00	345,000.00
	- ชุดอุปกรณ์ประกอบต้นหม้อแปลงไฟฟ้าตามมาตรฐาน กฟผ.	1.00	ชุด	120,000.00	120,000.00	20,000.00	20,000.00	140,000.00
	- ชุดหัวเสา DDE/BA	1.00	ชุด	4,800.00	4,800.00	480.00	480.00	5,280.00
	- ชุดหัวเสา DE/BA	1.00	ชุด	4,300.00	4,300.00	430.00	430.00	4,730.00
	- ชุดหัวเสา Bracket For Aerial Cable	1.00	ชุด	3,200.00	3,200.00	640.00	640.00	3,840.00
	- เสาไฟฟ้า ความสูง 12.00 เมตร	5.00	ต้น	4,542.00	22,710.00	800.00	4,000.00	26,710.00
	- สายไฟฟ้าแรงสูง 25 kV. ขนาด 1 x 50 sq.mm. (SAC) (จากจุดติดตั้งหม้อแปลงถึงขอบแบบทิศทางตามลูกศร)	150.00	เมตร	123.00	18,450.00	36.00	5,400.00	23,850.00
	- ค่าวิศวกรไฟฟ้าออกแบบและควบคุมงาน	1.00	เหมา	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00
	- Accessories	1.00	เหมา	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00
	1.4.2 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและแผงสวิตช์ไฟฟ้า							
	- MCCB 3P 450 AT/630 AF > 25 kA	1.00	ชุด	18,900.00	18,900.00	-	-	18,900.00
	- MCCB 3P 250 AT/250 AF > 25 kA	1.00	ชุด	6,360.00	6,360.00	-	-	6,360.00

หน่วย : บาท

WEL.

Signature

Signature

Signature

Signature

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังใหม่)

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลวาริชอง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน							
	กลุ่มงานที่ 1							
	- MCB 3P 200 AT/250 AF > 25 kA	1.00	ชุด	6,360.00	6,360.00	-	-	6,360.00
	- MCB 3P 100 AT/100 AF > 25 kA	1.00	ชุด	3,850.00	3,850.00	-	-	3,850.00
	- MCB 3P 90 AT/100 AF > 25 kA	1.00	ชุด	3,850.00	3,850.00	-	-	3,850.00
	- MCB 3P 70 AT/100 AF > 25 kA	2.00	ชุด	3,850.00	7,700.00	-	-	7,700.00
	- MCB 3P 60 AT/100 AF > 25 kA	1.00	ชุด	3,850.00	3,850.00	-	-	3,850.00
	- MCB 3P 50 AT/100 AF > 25 kA	4.00	ชุด	3,850.00	15,400.00	-	-	15,400.00
	- MCB 3P 40 AT/100 AF > 25 kA	2.00	ชุด	3,850.00	7,700.00	-	-	7,700.00
	- MCB 3P 30 AT/100 AF > 25 kA	7.00	ชุด	3,850.00	26,950.00	-	-	26,950.00
	- Digital Power Meter	3.00	ชุด	12,000.00	36,000.00	-	-	36,000.00
	- Power Factor Controller	1.00	ชุด	24,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00
	- Capacitor 4 x 25 kVAR 3P	1.00	ชุด	150,000.00	150,000.00	-	-	150,000.00
1.4.3	- Generator 60 kVA พร้อมอุปกรณ์ควบคุม และ ATS 100A	1.00	ชุด	420,000.00	420,000.00	-	-	420,000.00
	- Meter, CT, ect. and Accessories	1.00	ชุด	80,000.00	80,000.00	-	-	80,000.00
	1.4.3 Conduit & Raceway							
	- EMT Conduit - 50 mm.	40.00	เมตร	160.53	6,421.20	42.00	1,680.00	8,101.20

หน่วย : บาท

CPCL

AM

รวม

8,101.20

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังใหม่)

สถานที่ก่อสร้าง สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลตาเรือ อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

คำนวณราคาตกลงเมื่อ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน กลุ่มงานที่ 1							
		- EMT Conduit - 40 mm.	200.00	เมตร	129.50	25,900.00	38.00	33,500.00
		- EMT Conduit - 32 mm.	50.00	เมตร	111.06	5,553.00	32.00	7,153.00
		- EMT Conduit - 25 mm.	270.00	เมตร	63.70	17,199.00	28.00	24,759.00
		- EMT Conduit - 15 mm.	8,310.00	เมตร	31.03	257,859.30	22.00	440,679.30
		- PVC Conduit - 25 mm.	30.00	เมตร	19.66	589.80	25.00	1,339.80
		- PVC Conduit - 15 mm.	30.00	เมตร	9.00	270.00	20.00	870.00
		- Wireway - ขนาด 100 x 150 mm.	80.00	เมตร	256.25	20,500.00	55.00	24,900.00
		- Wireway - ขนาด 50 x 100 mm.	15.00	เมตร	131.66	1,974.90	35.00	2,499.90
		- HDPE Conduit PN6 - 110 mm.	20.00	เมตร	204.00	4,080.00	34.00	4,760.00
		- Accessories	1.00	เทมา	50,000.00	50,000.00	15,000.00	65,000.00
		1.4.4 สายไฟฟ้า						
		- CF - FD Cable - 150 sq.mm.	160.00	เมตร	564.00	90,240.00	70.00	101,440.00
		- CF - FD Cable - 120 sq.mm.	310.00	เมตร	461.00	142,910.00	65.00	163,060.00
		- CF - FD Cable - 25 sq.mm.	80.00	เมตร	101.00	8,080.00	30.00	10,480.00
		- IEC01 Cable - 70 sq.mm.	30.00	เมตร	255.88	7,676.40	45.00	9,026.40

นศ.

นศ.

นศ.

นศ.

นศ.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังใหม่)

สถานที่ก่อสร้าง สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลวาริชบุรี อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน							
	กลุ่มงานที่ 1							
	- IEC01 Cable - 50 sqmm.	150.00	เมตร	181.06	27,159.00	40.00	6,000.00	33,159.00
	- IEC01 Cable - 35 sqmm.	280.00	เมตร	125.84	35,235.20	30.00	8,400.00	43,635.20
	- IEC01 Cable - 25 sqmm.	480.00	เมตร	94.80	45,504.00	25.00	12,000.00	57,504.00
	- IEC01 Cable - 16 sqmm.	320.00	เมตร	60.43	19,337.60	20.00	6,400.00	25,737.60
	- IEC01 Cable - 10 sqmm.	1,100.00	เมตร	38.94	42,834.00	16.00	17,600.00	60,434.00
	- IEC01 Cable - 6 sqmm.	250.00	เมตร	22.35	5,587.50	12.00	3,000.00	8,587.50
	- IEC01 Cable - 4 sqmm.	2,410.00	เมตร	13.58	32,727.80	10.00	24,100.00	56,827.80
	- IEC01 Cable - 2.5 sqmm.	15,100.00	เมตร	9.00	135,900.00	7.00	105,700.00	241,600.00
	- IEC01 Cable - 1.5 sqmm.	7,750.00	เมตร	6.08	47,120.00	5.00	38,750.00	85,870.00
	1.4.5 Load Center and Cosumer Unit							
	- LC1	1.00	ชุด	17,130.00	17,130.00	1,500.00	1,500.00	18,630.00
- LC2	1.00	ชุด	26,550.00	26,550.00	1,500.00	1,500.00	28,050.00	
- LC3	1.00	ชุด	28,760.00	28,760.00	1,500.00	1,500.00	30,260.00	
- LC4	1.00	ชุด	32,350.00	32,350.00	1,500.00	1,500.00	33,850.00	
- LC5	1.00	ชุด	29,780.00	29,780.00	1,500.00	1,500.00	31,280.00	

✓ WJL.

✓

✓ WJL.

✓

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังใหม่)

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลวาริชอง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	กลุ่มงานที่ 1							
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน							
	- LCm	1.00	ชุด	16,850.00	16,850.00	1,500.00	1,500.00	18,350.00
	- LCs	1.00	ชุด	16,400.00	16,400.00	1,500.00	1,500.00	17,900.00
	- ELP - 1	1.00	ชุด	13,300.00	13,300.00	1,500.00	1,500.00	14,800.00
	- ELP - 2	1.00	ชุด	13,300.00	13,300.00	1,500.00	1,500.00	14,800.00
	- ELP - 3	1.00	ชุด	13,300.00	13,300.00	1,500.00	1,500.00	14,800.00
	- ELP - 4	1.00	ชุด	13,300.00	13,300.00	1,500.00	1,500.00	14,800.00
	- ELP - 5	1.00	ชุด	14,200.00	14,200.00	1,500.00	1,500.00	15,700.00
	- LCL (ส่วนรับผิดชอบของผู้รับจ้างงานลิฟท์)	1.00	ชุด	-	-	-	-	-
	- LCP (ส่วนรับผิดชอบของผู้รับจ้างงานลิฟท์)	1.00	ชุด	-	-	-	-	-
1.4.6 คางโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์								
	- LED Smart Bright Slim Panel (ขนาด 1.20 x 0.30 เมตร) 34W	314.00	ชุด	1,500.00	471,000.00	135.00	42,390.00	513,390.00
	2,600 Lumens อุณหภูมิสี 6,500K (Day Light)							
	- LED Green Perform Batten (ขนาด 1.20 x 0.058 เมตร) 16W	54.00	ชุด	2,000.00	108,000.00	135.00	7,290.00	115,290.00
	2,000 Lumens อุณหภูมิสี 6,500K (Day Light)							
	- โคมไฟดาวไลท์ฝังฝ้า LED ชนิดบาง แบบกลม 11W 16W 1,200 Lumens	161.00	ชุด	400.00	64,400.00	115.00	18,515.00	82,915.00

✓ W.L.  P.W.  24/5/68

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (ตึกใหม่)




สถานที่ก่อสร้าง สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลตาแร่ง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	ส่วนที่ 1 ค้างงานต้นทุน							
1	กลุ่มงานที่ 1							
	- โคมไฟดวงนัลโหล่งฟ้า LED ชนิดบาง 11W 16W 1,200 Lumens	186.00	ชุด	400.00	74,400.00	115.00	21,390.00	95,790.00
	- โคมไฟดวงนัลโหล่งฟ้า LED ชนิดบาง 11W 16W 1,200 Lumens	66.00	ชุด	4,500.00	297,000.00	115.00	7,590.00	304,590.00
	- โคมไฟดวงนัลโหล่งฟ้า LED ชนิดบาง 11W 35W 3,400 Lumens	10.00	ชุด	7,000.00	70,000.00	135.00	1,350.00	71,350.00
	- โคมไฟดวงนัลโหล่งฟ้า LED ชนิดบาง 11W 35W 3,400 Lumens	16.00	ชุด	7,000.00	112,000.00	500.00	8,000.00	120,000.00
	- โคมไฟดวงนัลโหล่งฟ้า LED ชนิดบาง 11W 35W 3,400 Lumens	15.00	ชุด	800.00	12,000.00	165.00	2,475.00	14,475.00
	- โคมไฟดวงนัลโหล่งฟ้า LED ชนิดบาง 11W 35W 3,400 Lumens	5.00	ชุด	20,000.00	100,000.00	600.00	3,000.00	103,000.00
1.4.7	ระบบลิฟท์							
	- Air Terminal 3/4" x 2,000 mm	16.00	ชุด	4,900.00	78,400.00	1,000.00	16,000.00	94,400.00
	- Isolated Air Terminal Base	10.00	ชุด	780.00	7,800.00	234.00	2,340.00	10,140.00
	- Test Box	4.00	ชุด	1,800.00	7,200.00	300.00	1,200.00	8,400.00
	- Ground Rod 3/4" ยาว 10 ฟุต	6.00	ชุด	960.00	5,760.00	288.00	1,728.00	7,488.00
	- สาย BARE Aluminum 1 x 50 sqmm. (หรือใช้ Aluminum Tape)	160.00	เมตร	57.00	9,120.00	40.00	6,400.00	15,520.00
	- สาย BARE Copper 1 x 50 sqmm.	60.00	เมตร	160.44	9,626.40	40.00	2,400.00	12,026.40
	- One Time Unit Type CR2 Two Way Cable to Rod	4.00	ชุด	270.00	1,080.00	80.00	320.00	1,400.00
	- One Time Unit Type CR3 Three Way Cable to Rod	2.00	ชุด	300.00	600.00	90.00	180.00	780.00

Wul.   ๓๐๖๑ 

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังใหม่)





สถานที่ก่อสร้าง สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลตาบรีอง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน							
	กลุ่มงานที่ 1							
	- EMT Conduit 25 mm.	60.00	เมตร	63.70	3,822.00	28.00	1,680.00	5,502.00
	- Accessories and Support	1.00	เทมา	50,000.00	50,000.00	10,000.00	10,000.00	60,000.00
	1.4.8 สวิตช์และตู้รับ							
	- สวิตช์ไฟฟ้า 250V. 16A ควบคุมวงจรแสงสว่าง 1 ช่อง	53.00	ชุด	47.06	2,494.18	80.00	4,240.00	6,734.18
	พร้อมหน้ากากและอุปกรณ์ครบชุด							
	- สวิตช์ไฟฟ้า 250V. 16A ควบคุมวงจรแสงสว่าง 2 ช่อง	30.00	ชุด	78.22	2,346.60	80.00	2,400.00	4,746.60
	พร้อมหน้ากากและอุปกรณ์ครบชุด							
	- สวิตช์ไฟฟ้า 250V. 16A ควบคุมวงจรแสงสว่าง 3 ช่อง	19.00	ชุด	109.38	2,078.22	80.00	1,520.00	3,598.22
พร้อมหน้ากากและอุปกรณ์ครบชุด								
- สวิตช์ไฟฟ้า 250V. 16A ควบคุมวงจรแสงสว่าง 2 ช่อง	30.00	ชุด	140.00	4,200.00	80.00	2,400.00	6,600.00	
พร้อมหน้ากากและอุปกรณ์ครบชุด								
- สวิตช์ไฟฟ้า 2 ทาง 250V.16A ควบคุมวงจรแสงสว่าง 1 ช่อง	8.00	ชุด	72.90	583.20	85.00	680.00	1,263.20	
พร้อมหน้ากากและอุปกรณ์ครบชุด								
- สวิตช์ไฟฟ้า 2 ทาง 250V.16A ควบคุมวงจรแสงสว่าง 2 ช่อง	1.00	ชุด	129.90	129.90	85.00	85.00	214.90	
พร้อมหน้ากากและอุปกรณ์ครบชุด								

WPL.     

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังใหม่)




สถานที่ก่อสร้าง สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลตาเรือ อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน							
	กลุ่มงานที่ 1							
	- สวิตช์ไฟฟ้า 2 ทาง 250V.16A ความจุวงจรแสงสว่าง 3 ช่อง	1.00	ชุด	186.90	186.90	85.00	85.00	271.90
	พร้อมหน้ากากและอุปกรณ์ครบชุด							
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่ พร้อมสายกราวด์ 250V 16A	141.00	ชุด	144.34	20,351.94	90.00	12,690.00	33,041.94
	พร้อมหน้ากากและอุปกรณ์ครบชุด							
	- เต้ารับไฟฟ้าเดี่ยว พร้อมสายกราวด์ 250V 16A	67.00	ชุด	96.46	6,462.82	90.00	6,030.00	12,492.82
	พร้อมหน้ากากและอุปกรณ์ครบชุด							
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่ พร้อมสายกราวด์ 250V 16A ชนิด POP UP FLOOR	4.00	ชุด	1,500.00	6,000.00	265.00	1,060.00	7,060.00
	พร้อมหน้ากากและอุปกรณ์ครบชุด							
- Pop Up Floor Outlet Duplex พร้อมสายกราวด์ 250V 16A + LAN CAT6 พร้อมหน้ากากและอุปกรณ์ครบชุด	113.00	ชุด	1,900.00	214,700.00	265.00	29,945.00	244,645.00	
1.4.9 พัดลมระบายอากาศ								
- พัดลมระบายอากาศ ขนาด 8 นิ้ว ชนิดฝาผนัง	17.00	ชุด	1,450.00	24,650.00	400.00	6,800.00	31,450.00	
- พัดลมระบายอากาศ ขนาด 8 นิ้ว ชนิดตีเพดาน แบบไม่ต่อท่อ	2.00	ชุด	1,300.00	2,600.00	400.00	800.00	3,400.00	
- พัดลมระบายอากาศ ขนาด 8 นิ้ว ชนิดตีเพดาน แบบต่อท่อ	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	400.00	400.00	2,900.00	
- พัดลมระบายอากาศ ขนาด 8 นิ้ว แบบตั้งท่อตรง	2.00	ชุด	8,900.00	106,800.00	400.00	4,800.00	111,600.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังใหม่)

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลวาริชอง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	ส่วนที่ 1 ค้างงานต้นทุน กลุ่มงานที่ 1							
	1.4.10 งานระบบไฟฟ้าอื่น ๆ							
	- ไฟส่องสว่างฉุกเฉิน 2 x 10 วัตต์ c/w พร้อมแบตเตอรี่สำรองนาน 2 ชั่วโมง	65.00	ชุด	2,500.00	162,500.00	100.00	6,500.00	169,000.00
	- ไฟป้ายทางออก 1 x 10 วัตต์ c/w พร้อมแบตเตอรี่สำรองนาน 2 ชั่วโมง	4.00	ชุด	1,050.00	4,200.00	100.00	400.00	4,600.00
	- Testing & Commissioning	1.00	เทรนา	100,000.00	100,000.00	-	-	100,000.00
	1.4.11 งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต							
	- Wi-Fi Router (Wi-Fi 6) PoE	26.00	ชุด	3,000.00	78,000.00	900.00	23,400.00	101,400.00
	- ตัวรับ RJ45	11.00	ชุด	200.00	2,200.00	90.00	990.00	3,190.00
	- Rack Cabinet 6U	4.00	ชุด	3,500.00	14,000.00	500.00	2,000.00	16,000.00
	- Rack Cabinet 15U	1.00	ชุด	7,000.00	7,000.00	500.00	500.00	7,500.00
	- HUB SW PoE Switch 8 port	1.00	ชุด	8,000.00	8,000.00	500.00	500.00	8,500.00
	- HUB SW PoE Switch 16 port	1.00	ชุด	17,000.00	17,000.00	500.00	500.00	17,500.00

หน่วย : บาท

ก.ล. ๓๕1.

ก.ล. ๓๕๑.

ก.ล. ๓๕๑.

ก.ล. ๓๕๑.

ข้อโครงการ/งานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังใหม่)

สถานพักก่อสร้าง
สำนักงานบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลตาแรง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมคำวัสดุ และแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	ส่วนที่ 1 ฝ้างานต้นท่อน							
	กลุ่มงานที่ 1							
	- HUB SW PoE Switch 32 port	4.00	ชุด	25,000.00	100,000.00	500.00	2,000.00	102,000.00
	- Wire Way 150 x 300 mm.	180.00	เมตร	496.00	89,280.00	110.00	19,800.00	109,080.00
	- EMT Conduit 15 mm.	1,900.00	เมตร	31.03	58,957.00	22.00	41,800.00	100,757.00
	- HDPE Conduit 15 mm.	80.00	เมตร	31.00	2,480.00	9.00	720.00	3,200.00
	- UTP Cat6	4,380.00	เมตร	19.00	83,220.00	5.00	21,900.00	105,120.00
	- Fiber Optic 2 core	80.00	เมตร	4.00	320.00	1.00	80.00	400.00
	- Accessories	1.00	ทะนา	20,000.00	20,000.00	6,000.00	6,000.00	26,000.00
	1.4.12 ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้							
	- Smoke Detector	33.00		920.00	30,360.00	100.00	3,300.00	33,660.00
	- Heat Detect	15.00		600.00	9,000.00	100.00	1,500.00	10,500.00
	- Manual Station	5.00		900.00	4,500.00	100.00	500.00	5,000.00
- Alarm Bell	5.00		750.00	3,750.00	150.00	750.00	4,500.00	
- Fire Alarm Graphic Annunciator	1.00		23,000.00	23,000.00	1,500.00	1,500.00	24,500.00	
- Fire Alarm Control Panel	1.00		28,000.00	28,000.00	2,000.00	2,000.00	30,000.00	
- Fire Alarm Terminal Box	1.00		1,500.00	1,500.00	300.00	300.00	1,800.00	

1.00	1,500.00	1,500.00	300.00	300.00	1,800.00
<p>Handwritten: <i>1.00</i> (above 1.00), <i>1,500.00</i> (above 1,500.00), <i>1,500.00</i> (above 1,500.00), <i>300.00</i> (above 300.00), <i>300.00</i> (above 300.00), <i>1,800.00</i> (above 1,800.00)</p> <p>Handwritten: <i>1.00</i> (above 1.00), <i>1,500.00</i> (above 1,500.00), <i>1,500.00</i> (above 1,500.00), <i>300.00</i> (above 300.00), <i>300.00</i> (above 300.00), <i>1,800.00</i> (above 1,800.00)</p> <p>Handwritten: <i>1.00</i> (above 1.00), <i>1,500.00</i> (above 1,500.00), <i>1,500.00</i> (above 1,500.00), <i>300.00</i> (above 300.00), <i>300.00</i> (above 300.00), <i>1,800.00</i> (above 1,800.00)</p>					

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังใหม่)

สถานที่ก่อสร้าง สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท									
ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน								
	กลุ่มงานที่ 1								
	- IEC01 Cable - 1 x 1.5 sqmm.	1,400.00		6.08	8,512.00	5.00	7,000.00	15,512.00	
	- FRC Cable - 2 x 2.5 sqmm.	250.00		92.00	23,000.00	12.00	3,000.00	26,000.00	
	- EMT Conduit 15 mm.	700.00		31.03	21,721.00	22.00	15,400.00	37,121.00	
	- EMT Conduit 20 mm.	250.00		44.80	11,200.00	24.00	6,000.00	17,200.00	
	- Accessories	1.00		15,000.00	15,000.00	4,500.00	4,500.00	19,500.00	
	1.4.13 ระบบทีวี								
	- เตารับสัญญาณโทรทัศน์	4.00	ชุด	180.00	720.00	90.00	360.00	1,080.00	
	- Rack Cabinet 6U 60 x 40 x 32 cm.	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	500.00	500.00	4,000.00	
	- Digital Mux Control	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	500.00	500.00	3,500.00	
	- Digital TV Preamplifier	1.00	ชุด	500.00	500.00	100.00	100.00	600.00	
	- SMATV 3 Way Amplifier	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	500.00	500.00	3,000.00	
	- Splitter 8 Way	1.00	ชุด	350.00	350.00	100.00	100.00	450.00	
	- Splitter 6 Way	2.00	ชุด	270.00	540.00	80.00	160.00	700.00	
- Splitter 4 Way	1.00	ชุด	250.00	250.00	75.00	75.00	325.00		
- Digital TV Antenna : 27E	1.00	ชุด	1,000.00	1,000.00	300.00	300.00	1,300.00		

WEL.

mr.

st

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังใหม่)

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน กลุ่มงานที่ 1							
		- งานดาวเทียม TV C - BAND	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	750.00	3,250.00
		- RG - 6	520.00	เมตร	7.44	3,868.80	2.00	4,908.80
		- EMT Conduit 15 mm.	520.00	เมตร	31.03	16,135.60	22.00	11,440.00
		- Accessories	1.00	เหมา	15,000.00	15,000.00	4,500.00	19,500.00
		1.4.14 ระบบทีวีวงจรปิด						
		- กล้อง CCTV ความละเอียด 1080P @ 25 fps	20.00	ชุด	1,800.00	36,000.00	300.00	42,000.00
		- CCTV Server (NVR) 24 Port PoE พร้อมฮาร์ดดิส 2TB	1.00	ชุด	31,060.00	31,060.00	3,000.00	34,060.00
		- LCD Monitor 21"	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00
		- Switch Hub	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	500.00	3,000.00
		- Rack Cabinet 6U	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	500.00	4,000.00
		- UPS 3kVA	1.00	ชุด	25,000.00	25,000.00	500.00	25,500.00
		- EMT Conduit 15 mm.	804.00	เมตร	31.03	24,948.12	22.00	42,636.12
		- UTP Cat6	804.00	เมตร	19.00	15,276.00	5.00	19,296.00
		- Accessories	1.00	เหมา	20,000.00	20,000.00	6,000.00	26,000.00
	รวมกลุ่มงานที่ 1 - 1.4 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร				5,702,849.38		1,032,981.00	6,735,830.38

W.S.J. K. J. M. 2/6/68

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังใหม่)



สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลวาริชอง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน							
1.5	กลุ่มงานที่ 1							
	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ							
	1.5.1 เครื่องปรับอากาศ							
	- เครื่องปรับอากาศ Inverter Split Type Wall Mounted	1.00	ชุด	17,300.00	17,300.00	-	-	17,300.00
	220V 50Hz 1 Ph ขนาด 12,000 BTU							
	- เครื่องปรับอากาศ Inverter Split Type Wall Mounted	1.00	ชุด	41,000.00	41,000.00	-	-	41,000.00
	220V 50Hz 1 Ph ขนาด 30,000 BTU							
	- เครื่องปรับอากาศ VRF Inverter Ceiling Mounted Type	1.00	ชุด	35,000.00	35,000.00	-	-	35,000.00
	220V 50Hz 1 Ph ขนาด 9,000 BTU							
	- เครื่องปรับอากาศ VRF Inverter Ceiling Mounted Type	5.00	ชุด	35,300.00	176,500.00	-	-	176,500.00
	220V 50Hz 1 Ph ขนาด 12,000 BTU							
	- เครื่องปรับอากาศ VRF Inverter Ceiling Mounted Type	1.00	ชุด	35,500.00	35,500.00	-	-	35,500.00
	220V 50Hz 1 Ph ขนาด 16,000 BTU							
	- เครื่องปรับอากาศ VRF Inverter Ceiling Mounted Type	1.00	ชุด	40,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00
	220V 50Hz 1 Ph ขนาด 18,000 BTU							

KL WEL.  DM.  2568

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังใหม่)

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลควาเรือ อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน กลุ่มงานที่ 1							
	- เครื่องปรับอากาศ VRF Inverter Ceiling Mounted Cassette Type 220V 50Hz 1Ph ขนาด 18,000 BTU	1.00	ชุด	36,000.00	36,000.00	-	-	36,000.00
	- เครื่องปรับอากาศ VRF Inverter Ceiling Mounted Cassette Type 220V 50Hz 1Ph ขนาด 24,000 BTU	1.00	ชุด	40,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00
	- เครื่องปรับอากาศ VRF Inverter Ceiling Mounted Cassette Type (แบบฝังฝ้า 2 ทิศทาง) 220V 50Hz 1Ph ขนาด 26,000 BTU	3.00	ชุด	35,000.00	105,000.00	-	-	105,000.00
	- เครื่องปรับอากาศ VRF Inverter Ceiling Mounted Cassette Type (แบบฝังฝ้ารอบทิศทาง) 220V 50Hz 1Ph ขนาด 48,000 BTU	13.00	ชุด	68,000.00	884,000.00	-	-	884,000.00
	- เครื่องปรับอากาศ VRF Inverter Ceiling Mounted Cassette Type (แบบฝังฝ้ารอบทิศทาง) 220V 50Hz 1Ph ขนาด 44,000 BTU	1.00	ชุด	66,000.00	66,000.00	-	-	66,000.00
	- เครื่องปรับอากาศ VRF Inverter Ceiling Mounted Cassette Type (แบบฝังฝ้ารอบทิศทาง) 220V 50Hz 1Ph ขนาด 42,000 BTU	14.00	ชุด	66,000.00	924,000.00	-	-	924,000.00
	- เครื่องปรับอากาศ VRF Inverter Ceiling Mounted Cassette Type (แบบฝังฝ้ารอบทิศทาง) 220V 50Hz 1Ph ขนาด 40,000 BTU	2.00	ชุด	59,500.00	119,000.00	-	-	119,000.00

W.S.

รวม

119,000.00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังใหม่)




สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลตาเรือ อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน							
	กลุ่มงานที่ 1							
	- เครื่องปรับอากาศ VRF Inverter Ceiling Mounted Cassette Type (แบบฝังฝ้ารอบทิศทาง) 220V 50Hz 1Ph ขนาด 36,000 BTU	4.00	ชุด	59,500.00	238,000.00	-	-	238,000.00
	- เครื่องปรับอากาศ VRF Inverter Ceiling Mounted Cassette Type (แบบฝังฝ้ารอบทิศทาง) 220V 50Hz 1Ph ขนาด 32,000 BTU	1.00	ชุด	54,000.00	54,000.00	-	-	54,000.00
	- เครื่องปรับอากาศ VRF Inverter Ceiling Mounted Cassette Type (แบบฝังฝ้ารอบทิศทาง) 220V 50Hz 1Ph ขนาด 30,000 BTU	2.00	ชุด	54,000.00	108,000.00	-	-	108,000.00
	- เครื่องปรับอากาศ VRF Inverter Ceiling Mounted Cassette Type (แบบฝังฝ้ารอบทิศทาง) 220V 50Hz 1Ph ขนาด 26,000 BTU	1.00	ชุด	54,000.00	54,000.00	-	-	54,000.00
	- เครื่องปรับอากาศ VRF Inverter Ceiling Mounted Cassette Type (แบบฝังฝ้ารอบทิศทาง) 220V 50Hz 1Ph ขนาด 24,000 BTU	1.00	ชุด	49,000.00	49,000.00	-	-	49,000.00
	- VRF condensing outdoor unit (CDU) 292,000 BTU	1.00	ชุด	505,000.00	505,000.00	-	-	505,000.00
	- VRF condensing outdoor unit (CDU) 440,000 BTU	1.00	ชุด	717,000.00	717,000.00	-	-	717,000.00
	- VRF condensing outdoor unit (CDU) 531,000 BTU	1.00	ชุด	838,000.00	838,000.00	-	-	838,000.00
	- VRF condensing outdoor unit (CDU) 570,000 BTU	1.00	ชุด	912,000.00	912,000.00	-	-	912,000.00
	- Accessories	1.00	เล่ม	200,000.00	200,000.00	-	-	200,000.00

 วิศวกร
 วิศวกร
 วิศวกร

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังใหม่)





สถานที่ก่อสร้าง สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลวาร้อง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน กลุ่มงานที่ 1 1.5.2 งานทดสอบระบบปรับอากาศและระบายอากาศ - Testing & Commissioning	1.00	เหมา	50,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00
รวมกลุ่มงานที่ 1 - 1.5 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ					6,244,300.00		-	6,244,300.00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสำนักงาน สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังใหม่)





สถานที่ก่อสร้าง สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลควาเรือ อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน							
1	กลุ่มงานที่ 1							
	งานระบบลิฟต์และบันไดเลื่อน							
1.6	1.6.1 งานระบบลิฟต์							
	- ลิฟต์โดยสาร แบบมีห้องเครื่อง	2.00	ชุด	2,065,550.00	4,131,100.00			4,131,100.00
	โดยมีรายละเอียด ดังนี้							
	1) ลิฟต์โดยสาร แบบมีห้องเครื่อง ขนาดนั้นหนักบรรทุก 1,000 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสาร 13 คน) จอดรับ - ส่ง 5 ชั้น 5 ประตูตามแนวลด ความเร็ว 60 เมตรต่อนาที							
	2) ระบบควบคุมลิฟต์ เป็นระบบอัตโนมัติทั้งหมด ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ สามารถควบคุมการจอดรับ - ส่งผู้โดยสารทุกชั้นจากภายในและภายนอกลิฟต์ ทั้งขาขึ้นและขาลง							
	3) ระบบลิฟต์ ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ แบบไม่มีชุดเกียร์ (Gearless) แบบ PM Motor (Permanent Magnet Motor)							
	4) ระบบไฟฟ้า ใช้กำลังไฟฟ้าการเคลื่อนลิฟต์ 380 โวลต์ 3 เฟส 4 สาย 50 เอ็มป์ ขนาดมอเตอร์ 4.6 KW Power Supply 5.0 KVA แสงสว่าง AC 220 โวลต์ 1 เฟส 50 เอ็มป์ และกำลังไฟเปลี่ยนไม่เกิน $\pm 5\% - 10\%$							
	5) เครื่องกลไฟฟ้าและตำแหน่ง ใช้มอเตอร์กระแสลิฟต์ขับเคลื่อนลิฟต์ แบบ PM Motor แบบไม่มีชุดเกียร์ (Gearless) ซึ่งอาศัยแรงขับเคลื่อนของ Voltage Variable Frequency โดยผ่านวงจร Solid State Power Invertor และ Pulse Width Modulation (PWM) ซึ่งทั้งหมดจะควบคุมความเร็วและแรงดันของมอเตอร์ 32 Bit ซึ่งทำหน้าที่เป็นวงจร Digital Regulator และเบรกแม่เหล็กไฟฟ้าประกอบเป็นชุดเดียวกัน ติดตั้งอยู่บน							
	คานเหล็กที่มีแผ่นยางรองรับบนเครื่อง เพื่อป้องกันเสียงและการสั่นสะเทือน โดยชุดขับเคลื่อนทั้งหมด รวมทั้งความเร็วควบคุมการทำงานของลิฟต์ติดตั้งอยู่ในห้องเครื่องเหนือห้องเครื่องของลิฟต์							
	6) ระบบควบคุมการทำงานของเครื่องกลไก ใช้ระบบ Micro Processores Control System with Data โดยมีอุปกรณ์มาตรฐาน ดังนี้							
	6.1) ระบบลิฟต์แสง (SR : Safety Ray) ติดตั้งอยู่ระหว่างบานประตูห้องโดยสารลิฟต์ เมื่อมีผู้โดยสารหรือสิ่งของมาบังลิฟต์ ระบบจะส่งประตูไม่เปิดหรือประตูที่กำลังเปิดให้ปิดใหม่							
	6.2) ระบบแบบเปิดเครื่องสำรอง กรณีระบบไฟฟ้าของอาคารขัดข้อง ระบบช่วยเหลือฉุกเฉินจะใช้พลังงานไฟฟ้าจากระบบแบตเตอรี่สำรองขับเคลื่อนลิฟต์ไปจอดชั้นที่ใกล้ที่สุด และเปิดประตูให้ผู้โดยสารออกได้ ซึ่งป้องกัน							
	ลิฟต์ต่างระหว่างขึ้น และลิฟต์ต่างทางานโดยอัตโนมัติ เมื่อระบบไฟฟ้ากลับสู่สภาวะปกติ							

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังใหม่)

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลตาเื่อง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน กลุ่มงานที่ 1							
	6.3) ญูญ่งสำหรับรียกเลิกการใช้ลิฟต์ (OHS : Out Oof service by Hall key Switch) เพื่อกำรซ่อมบำรุงหรือเพื่อกำรประหยัถพลงำน							
	6.4) ปุ่มกดขยยวเลกำรทำกำรเปิดประตุ (DKO - TB : Extended Door Open Button) ปุ่มกดภยในตู้ลิฟต์ที่สำภรขยยระยะเวลาการเปิดประตุลิฟต์ให้ำนขึ้น							
	6.5) อุปกรณ์อื่น ๆ ตามข้อกำหนด							
	6.6) Car Arrival Chime (AECC)							
	6.7) Handrail 3 Sides (AECC)							
	6.8) กระงกงคั้งร้งบำนดำนหลัง							
	หมยเหตุ กำพนคให้ลิฟต์โดยสำร แบบมีห้องเครื่อง ยี่หมิตบูบิ, ลิศำร, โตชิบำ หรือเทียบเทำ โดยให้ผู้รับจำงสำนแบบและรยละเอียดของลิฟต์ก่อนดำนำนกำรก่อสร้าง							
รวมกลุ่มงานที่ 1 - 1.6 งบระบบลิฟต์และบันไดเลื่อน					4,131,100.00			4,131,100.00

WZ
for
40653

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังใหม่)




สถานที่ก่อสร้าง สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลตาเื่อง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน							
	กลุ่มงานที่ 2							
2.1	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ				-		-	-
2.2	งานตกแต่งภายในอาคาร				-		-	-
รวมส่วนที่ 1 / กลุ่มงานที่ 2					-		-	-



WEL

มจร

๗๐๖๖๕

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังใหม่)

สถานที่ก่อสร้าง สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลตาเรือ อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน							
3	กลุ่มงานที่ 3							
3.1	งานภูมิทัศน์							
	3.1.1 งานชุดสระ, ถมดิน, จัดสวน, ปลูกหญ้า							
	- ขอบคันหินใหญ่ ทรงมน ขนาด 15 x 30 x 100 ซม.	215.00	ท่อน	200.00	43,000.00	50.00	10,750.00	53,750.00
	- พื้น ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร	298.00	ตร.ม.	400.00	119,200.00	65.00	19,370.00	138,570.00
	- หินกรวดแม่น้ำ ขนาด 3 - 7 ซม. สีนํ้าตาล	8.00	ลบ.ม.	2,500.00	20,000.00	112.00	896.00	20,896.00
	- หินแบบลึกลาว ขนาด 3 - 7 ซม.	11.00	ลบ.ม.	3,000.00	33,000.00	112.00	1,232.00	34,232.00
	- กระเบื้องคอนกรีตปูพื้น ขนาด 40 x 40 x 3.5 ซม.	140.00	ตร.ม.	750.00	105,000.00	225.00	31,500.00	136,500.00
	- ดินถม	49.00	ลบ.ม.	93.60	4,586.40	112.00	5,488.00	10,074.40
	- ทรายหยาบ	23.00	ลบ.ม.	452.34	10,403.82	112.00	2,576.00	12,979.82
	- ดาข่ายพลาสติก ขนาดตา 15 ซม.	188.00	ตร.ม.	31.00	5,828.00	5.00	940.00	6,768.00
	- หญ้าขนาดเล็ก	188.00	ตร.ม.	50.00	9,400.00	5.00	940.00	10,340.00
	3.1.2 งานปลูกต้นไม้							
	- ต้นแคนา ขนาดลำต้น 10 นิ้ว สูง 10.00 เมตร	10.00	ต้น	8,000.00	80,000.00	2,400.00	24,000.00	104,000.00
	- ต้นเหลืองอินเดีย ขนาดลำต้น 8 นิ้ว สูง 7.00 เมตร	10.00	ต้น	5,000.00	50,000.00	1,500.00	15,000.00	65,000.00
	รวมกลุ่มงานที่ 3 - 3.1 งานภูมิทัศน์				480,418.22		112,692.00	593,110.22

WEL.

Signature

Signature

Signature

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังใหม่)

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลตาเื้อง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
3	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน							
	กลุ่มงานที่ 3							
	งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น ๆ							
3.2	3.2.1 งานระบบสุขาภิบาลฝังบริเวณ							
	- งานท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.80 เมตร	380.00	เมตร	2,710.00	1,029,800.00	-	-	1,029,800.00
	- งานบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. สำหรับท่อขนาด 0.80 เมตร ผ่าบ่อคอนกรีต	39.00	บ่อ	17,057.00	665,223.00	-	-	665,223.00
	- งานบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. สำหรับท่อขนาด 0.80 เมตร ผ่าบ่อเหล็ก	15.00	บ่อ	17,906.00	268,590.00	-	-	268,590.00
	- รางระบายน้ำรูปตัววี	560.00	เมตร	648.00	362,880.00	-	-	362,880.00
3.2.2	ระบบรดน้ำต้นไม้							
	- เสาก่อนน้ำ UPVC สำหรับกดแต่ละสวน ขนาด 3-3/4 นิ้ว สูง 70 ซม.	9.00	ชุด	554.40	4,989.60	110.00	990.00	5,979.60
	- ก๊อกล้างพื้นปากสนามสเตนเลส 304 สีส้มแทนท	9.00	ชุด	189.00	1,701.00	50.00	450.00	2,151.00
	- ท่อ PVC ชั้น 13.5 ขนาด 1/2 นิ้ว	172.00	เมตร	15.19	2,612.68	30.00	5,160.00	7,772.68
	- Fitting & Accessories & Support	1.00	เทมา	2,351.42	2,351.42	705.43	705.43	3,056.85
3.2.3	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสารบริเวณ							
	- ไฟทางเดิน Solar 13W Warmwhite สีดำ	65.00	ชุด	2,499.00	162,435.00	115.00	7,475.00	169,910.00
	- โคมไฟเสาสูง 1xE27 ขนาด 30 x 37 x 200 ซม.	27.00	ชุด	3,498.00	94,446.00	550.00	14,850.00	109,296.00
	- HDPE Conduit PN6 - 25 mm	228.00	เมตร	16.00	3,648.00	18.00	4,104.00	7,752.00

WEL.

WEL.

WEL.

WEL.

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังใหม่)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง
สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน							
3	กลุ่มงานที่ 3							
	- Fitting & Accessories & Support	1.00	เทมา	3,283.20	3,283.20	984.96	984.96	4,268.16
	- NYF Cable - 2x2.5/G-2.5 sq.mm.	228.00	เมตร	55.75	12,711.00	15.00	3,420.00	16,131.00
	3.2.4 งานอื่น ๆ							
	- งานถนน ค.ส.ล.	2,817.00	ตร.ม.	544.00	1,532,448.00	-	-	1,532,448.00
	- งานหลังคาคลุมลาน ค.ส.ล.	1.00	เทมา	2,867,879.78	2,867,879.78	2,034,859.55	2,034,859.55	4,902,739.33
	- งานอาคารภายในหลังคาคลุมลาน ค.ส.ล.	1.00	เทมา	1,631,919.12	1,631,919.12	391,041.80	391,041.80	2,022,960.92
	- งานป้อมรักษาความปลอดภัย 1	1.00	เทมา	241,715.73	241,715.73	89,965.16	89,965.16	331,680.89
	- งานป้อมรักษาความปลอดภัย 2	1.00	เทมา	109,744.60	109,744.60	39,856.48	39,856.48	149,601.08
	- งานฐานศาลพระภูมิ	1.00	เทมา	128,193.55	128,193.55	40,035.84	40,035.84	168,229.37
	รวมกลุ่มงานที่ 3 - 3.2. งานฝังบ่อรวมและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น ๆ			9,126,571.66		2,633,898.22		11,760,469.88

25/05/2019

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังใหม่)

หลังคาคลุมลาน ค.ส.ล.

สถานที่ก่อสร้าง สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลควนรีอง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน								
กลุ่มงานที่ 1								
1.1	งานโครงสร้างวิศวกรรม				1,685,022.01		639,921.03	2,324,943.04
1.2	งานสถาปัตยกรรม				740,770.00		391,136.00	1,131,906.00
1.3	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร				442,087.77		113,460.94	555,548.71
1.4	งานรื้อถอน				-		890,341.58	890,341.58
รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด					2,867,879.78		2,034,859.55	4,902,739.33

Wel.

AW

๓๓๖

๑๐๖/๕๕

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังใหม่)

หลังคาคลุมลาน ค.ส.ล.


สถานที่ก่อสร้าง สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลควนเรือ อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี


คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
3.2	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน - กลุ่มงานที่ 3							
	งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น ๆ							
	2) งานสถาปัตยกรรม							
	2.1) งานมุงหลังคา							
	- แผ่นหลังคามทัลชีท หนา 0.40 มม. อลูมิเนียมลอนโค้ง	1,603.00	ตร.ม.	293.00	469,679.00	80.00	128,240.00	597,919.00
	- ครอบหลังคามทัลชีท ประเภทต่าง ๆ หนา 0.40 มม.	89.00	เมตร	260.00	23,140.00	50.00	4,450.00	27,590.00
	2.2) งานผนังก่อและฉาบปูน							
	- ฉาบ Skim Coat สีธรรมชาติ	113.00	เมตร	40.00	4,520.00	105.00	11,865.00	16,385.00
	2.3) งานตกแต่งผิวพื้น							
	- พื้นผิวขัดมันเรียบผสมน้ำยากันซึม	1,914.00	ตร.ม.	125.00	239,250.00	127.00	243,078.00	482,328.00
	2.4) งานทาสี							
	- งานทาสีน้ำอะคริลิก ชนิดทากวายนอก	113.00	ตร.ม.	37.00	4,181.00	31.00	3,503.00	7,684.00
รวมงานสถาปัตยกรรม					740,770.00		391,136.00	1,131,906.00







แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังใหม่)

หลังคาคลุมลาน ค.ส.ล.

สถานที่ก่อสร้าง สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลตาเรือ อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
3.2	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน - กลุ่มงานที่ 3							
	งานจ้างบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น ๆ							
	1) งานโครงสร้างวิศวกรรม							
	1.1) งานขุดดินฐานรากและถมดิน	65.00	ลบ.ม.	-	-	112.00	7,280.00	7,280.00
	1.2) งานวัสดุรองกันฐานราก (ทรายหยาบ)	3.00	ลบ.ม.	452.34	1,357.02	104.00	312.00	1,669.02
	1.3) งานคอนกรีตรองกันฐานราก	1.00	ลบ.ม.	1,845.00	1,845.00	426.00	426.00	2,271.00
	1.4) งานเสาเข็ม							
	- เสาเข็มเจาะ ขนาด ๑0.35 x 6.00 เมตร	40.00	ต้น	7,918.50	316,740.00	-	-	444,000.06
	- ตัดหัวเสาเข็มเจาะ ขนาด ๑0.35 เมตร จำนวน 2 รอบ	40.00	ต้น	-	-	350.00	14,000.00	14,700.00
	1.5) งานแบบหล่อคอนกรีต							
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	194.00	ตร.ม.	-	-	121.00	23,474.00	23,474.00
	- ไม่แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50% ของค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต)	97.00	ลบ.พ.	400.00	38,800.00	-	-	38,800.00
	- ไม่ควารัดไม้แบบ (คิด 30% ของไม้แบบหล่อคอนกรีต)	29.00	ลบ.พ.	400.00	11,600.00	-	-	11,600.00
	- ตะปู	25.00	กก.	36.93	923.25	-	-	923.25
	- แบบหล่อกระตาดสำหรับเสาเข็ม ขนาด ๑0.60 เมตร ความยาว 3 เมตร	82.00	เมตร	905.00	74,210.00	-	-	74,210.00
	1.6) งานเหล็กเสริมคอนกรีต							
	- เหล็กเส้นกลมเรียบ SR24๑ 6 มม.	0.18	ตัน	22,520.09	4,053.61	4,400.00	792.00	4,845.61

WEL.

mgr.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังใหม่)

หลังคาคลุมลาน ค.ส.ถ.

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลควาเรือ อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท								
ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
3.2	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน - กลุ่มงานที่ 3 งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น ๆ 3) งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร 3.1) Load Center and Cosumer Unit - ตู้โหลดเซนเตอร์ 3 เฟส ขนาด 24 ช่อง รุ่นใส่ MCB - เมนเบรกเกอร์ MCB 3 เฟส ขนาด 60A IC=30kA - Surge Protector Device - Circuit Breaker 1 Pole 16A - Circuit Breaker 1 Pole 10A 3.2) Conduit & Raceway - EMT Conduit - 25 mm. - EMT Conduit - 20 mm. - EMT Conduit - 15 mm. - ข้อต่อและอุปกรณ์ท่อ (50% ของราคาท่อ) - อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ (30% ของราคาท่อ) - ทดสอบ ทำความสะอาด และทาสี (10% ของราคาท่อ)							
		1.00	ตู้	7,000.00	7,000.00	1,200.00	1,200.00	8,200.00
		1.00	อื่น	2,750.00	2,750.00	-	-	2,750.00
		3.00	อื่น	2,900.00	8,700.00	-	-	8,700.00
		6.00	อื่น	95.00	570.00	-	-	570.00
		12.00	อื่น	95.00	1,140.00	-	-	1,140.00
		522.00	เมตร	63.70	33,251.40	28.00	14,616.00	47,867.40
		681.00	เมตร	44.80	30,508.80	24.00	16,344.00	46,852.80
		15.00	เมตร	31.03	465.45	22.00	330.00	795.45
		1.00	เมตร	32,112.83	32,112.83	9,633.85	9,633.85	41,746.68
		1.00	เมตร	19,267.70	19,267.70	5,780.31	5,780.31	25,048.01
		1.00	เมตร	6,422.57	6,422.57	1,926.78	1,926.78	8,349.35

หน่วย : บาท

WEL.

PM

MMT.

24/06/68

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังใหม่)

หลังคาคลุมลาน ค.ส.ล.




สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
3.2	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน - กลุ่มงานที่ 3 งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น ๆ							
	3.3) สายไฟฟ้า							
	- IEC01 Cable - 10=6 sq.mm.	60.00	เมตร	60.43	3,625.80	20.00	1,200.00	4,825.80
	- IEC01 Cable - 10 sq.mm.	15.00	เมตร	38.94	584.10	16.00	240.00	824.10
	- IEC01 Cable - 4 sq.mm.	1,014.00	เมตร	13.58	13,770.12	10.00	10,140.00	23,910.12
	- IEC01 Cable - 2.5 sq.mm.	2,550.00	เมตร	9.00	22,950.00	7.00	17,850.00	40,800.00
	3.4) ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์							
	- โคมไฟไฮเบย์ ขนาด 200 วัตต์ 24,000 ลูเมน	48.00	โคม	4,800.00	230,400.00	650.00	31,200.00	261,600.00
	- โคมไฟฟลูออโร ขนาด 200 วัตต์ 24,000 ลูเมน	4.00	โคม	3,998.00	15,992.00	300.00	1,200.00	17,192.00
	3.5) สวิตช์และเต้ารับ							
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่ พร้อมสายกราวด์ 250V 16A พร้อมหน้ากากกันน้ำและอุปกรณ์ครบชุด	20.00	ชุด	628.85	12,577.00	90.00	1,800.00	14,377.00
	รวมงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร				442,087.77		113,460.94	555,548.71

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังใหม่)

หลังคาคลุมลาน ค.ส.ล.

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลวาเรือ อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
3.2	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน - กลุ่มงานที่ 3 งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น ๆ 4) งานรื้อถอน							
		4.1) งานรื้อถอนหลังคาคลุมลาน ด้วยรถเครน ขนาด 20 ตัน	วัน	-	-	8,000.00	56,000.00	56,000.00
		4.2) งานตัดและยกโครงสร้างหลังคาคลุมลาน	ตร.ม.	-	-	50.00	154,850.00	154,850.00
		4.3) งานรื้อถอนอุปกรณ์ไฟฟ้าในหลังคาคลุมลาน	งาน	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00
		4.4) งานรื้อถอนพื้น ค.ส.ล. วางบนดิน (หนา 15 - 20 ซม.)	ตร.ม.	-	-	97.00	378,591.00	378,591.00
		4.5) งานรื้อถอนเสา ค.ส.ล.	ลบ.ม.	-	-	600.00	10,200.00	10,200.00
		4.6) งานรื้อถอนกำแพง	ลบ.ม.	-	-	600.00	16,200.00	16,200.00
		4.7) งานรื้อถอนป้อมยาม	งาน	-	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00
		4.8) งานรื้อถอนอาคารเครื่องจักรกล	งาน	-	-	145,000.00	145,000.00	145,000.00
		4.9) งานรื้อถอนโรงจอดรถ	งาน	-	-	20,000.00	60,000.00	60,000.00
	4.10) งานปรับระดับและบดอัดดินเดิม	ตร.ม.		-	-	11.14	34,500.58	34,500.58
	รวมงานรื้อถอน			-	-		890,341.58	890,341.58

✓ W.L.

SM.

๑๑๖๖

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังใหม่)

อาคารภายในหลังศาลากลางเดิม ค.ส.ล.

สถานที่ก่อสร้าง สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี


คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2568


หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
3.2	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน - กลุ่มงานที่ 3							
	งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น ๆ							
	1) งานโครงสร้างวิศวกรรม	1.00	งาน		420,605.11		96,897.20	517,502.31
	2) งานสถาปัตยกรรม	1.00	งาน		1,085,373.03		239,732.00	1,325,105.03
	3) งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย	1.00	งาน		16,369.82		8,470.73	24,840.55
	4) งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	1.00	งาน		109,571.16		45,941.87	155,513.03

✓

WEL.





1,631,919.12

391,041.80

2,022,960.92

SM.

THOT.

atavak

แบบแสดงรายการ การประเมินงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังใหม่)

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลวางเรียง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2568

อาคารภายในหลังศาลากลางเดิม ค.ส.ล.

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
3.2	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน - กลุ่มงานที่ 3							
	งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น ๆ							
	1) งานโครงสร้างวิศวกรรม							
	1.1) งานชุดดินฐานรากและถมดิน	16.00	ลบ.ม.	-	-	112.00	1,792.00	1,792.00
	1.2) งานวัสดุรองกันฐานราก (ทรายหยาบ)	1.00	ลบ.ม.	452.34	452.34	104.00	104.00	556.34
	1.3) งานคอนกรีตรองกันฐานราก	1.00	ลบ.ม.	1,845.00	1,845.00	426.00	426.00	2,271.00
	1.4) งานเสาเข็ม							
	- เสาเข็มเจาะ ขนาด ๑ 0.35 x 6.00 เมตร	18.00	ต้น	7,918.50	142,533.00	-	-	444,000.06
	- ตัดหัวเสาเข็มเจาะ ขนาด ๑ 0.35 เมตร จำนวน 2 รอบ	18.00	ต้น	-	-	350.00	6,300.00	14,700.00
	1.5) งานแบบหล่อคอนกรีต							
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	223.00	ตร.ม.	-	-	121.00	28,193.00	28,193.00
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50% ของค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต)	117.00	ลบ.ฟ.	400.00	46,800.00	-	-	46,800.00
	- ไม้คร่าวัดไม้แบบ (คิด 30% ของไม้แบบหล่อคอนกรีต)	35.00	ลบ.ฟ.	400.00	14,000.00	-	-	14,000.00
	- ตะปู	30.00	กก.	36.93	1,107.90	-	-	1,107.90
	1.6) งานเหล็กเสริมคอนกรีต							
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24.๑ 6 มม.	0.42	ต้น	22,520.09	9,458.43	4,400.00	1,848.00	11,306.43
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24.๑ ๑ มม.	0.38	ต้น	21,821.03	8,291.99	4,400.00	1,672.00	9,963.99

WCL.

AM.

NOT.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังใหม่)

อาคารภายในหลังภาคอุตสาหกรรม ค.ส.ล.

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน - กลุ่มงานที่ 3								
3.2	งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น ๆ							
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้อ้อย SD40 ๑ 12 มม.	0.35	ตัน	22,130.84	7,745.79	3,600.00	1,260.00	9,005.79
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้อ้อย SD40 ๑ 16 มม.	1.80	ตัน	21,887.85	39,398.13	3,600.00	6,480.00	45,878.13
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้อ้อย SD40 ๑ 20 มม.	1.29	ตัน	21,887.85	28,235.32	3,600.00	4,644.00	32,879.32
	- ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ๑ 6.0 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 เมตร	154.00	ตร.ม.	94.00	14,476.00	5.00	770.00	15,246.00
	- ลวดผูกเหล็ก	128.00	กก.	38.25	4,896.00	-	-	4,896.00
	1.7) งานคอนกรีตผสมเสร็จ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม.							
	1.8) งานวัสดุรองพื้น							
	- ทราดยพยาบ	21.00	ลบ.ม.	452.34	9,499.14	112.00	2,352.00	11,851.14
	- ลูกกรง	42.00	ตร.ม.	80.51	3,381.42	112.00	4,704.00	8,085.42
1.9) งานโครงหลังคาเหล็ก								
- C - Sections ขนาด 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	994.50	กก.	23.09	22,963.00	-	-	22,963.00	
- C - Sections ขนาด 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	1,485.00	กก.	25.29	37,555.65	-	-	37,555.65	
- Steel Plate ขนาด 200 x 200 x 9 มม.	18.00	แผ่น	238.00	4,284.00	-	-	4,284.00	
- J - Bolt M12 x 300 มม.	72.00	ชุด	73.00	5,256.00	21.90	1,576.80	6,832.80	
- ค่าแรงเชื่อมประกอบเหล็กฐาน	2,532.34	กก.	-	-	10.00	25,313.40	25,313.40	

WEL.

AV

PM.

26/6/25

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังใหม่)

อาคารภายในหลังคาคลุมลาน ค.ส.ล.






สถานที่ก่อสร้าง สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลควาเรือ อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
3.2	งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น ๆ - งานทาสีน้ำมัน (สีรองพื้นกันสนิม 1 เพื่อ + สีน้ำมัน 2 เพื่อ)	249.00	ตร.ม.	74.00	18,426.00	38.00	9,462.00	27,888.00
รวมงานโครงสร้างวิศวกรรม					420,605.11		96,897.20	827,369.37

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังใหม่)

อาคารภายในหลังคาคลุมลาน ค.ส.ล.

สถานที่ก่อสร้าง สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลวาเรีอง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
3.2	งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น ๆ							
	2) งานสถาปัตยกรรม							
	2.1) งานมุงหลังคา							
	- แผ่นหลังคามหลิบท หนา 0.40 มม. อลูซิงค์	263.00	ตร.ม.	293.00	77,059.00	70.00	18,410.00	95,469.00
	- ครอบหลังคามหลิบท ประเภทต่าง ๆ หนา 0.40 มม.	83.00	เมตร	260.00	21,580.00	50.00	4,150.00	25,730.00
	- เชิงชายไม้สังเคราะห์สำหรับทำรูป	83.00	เมตร	147.00	12,201.00	73.00	6,059.00	18,260.00
	2.2) งานฝ้าเพดานและเพดาน							
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ หนา 9 มม. ทาสีภายใน	154.00	ตร.ม.	281.00	43,274.00	75.00	11,550.00	54,824.00
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ ชนิดกันความชื้น หนา 9 มม. ทาสีภายนอก	24.00	ตร.ม.	301.00	7,224.00	75.00	1,800.00	9,024.00
	2.3) งานผนังก่อและฉาบปูน							
	- ผนังก่ออิฐบล็อก	279.00	ตร.ม.	190.00	53,010.00	91.00	25,389.00	78,399.00
	- ผนังก่ออิฐบล็อกช่องลม	4.00	ตร.ม.	242.00	968.00	106.00	424.00	1,392.00
- เสาดินและคานทับหลัง ค.ส.ล.	244.00	เมตร	100.00	24,400.00	46.00	11,224.00	35,624.00	
- ฉาบปูนเรียบ ผนังภายใน	332.00	ตร.ม.	84.00	27,888.00	87.00	28,884.00	56,772.00	
- ฉาบปูนเรียบ ผนังภายนอก	221.00	ตร.ม.	84.00	18,564.00	95.00	20,995.00	39,559.00	
- ฉาบปูนเรียบ โครงสร้าง รมงานฉาบเรียบ	102.00	เมตร	80.00	8,160.00	105.00	10,710.00	18,870.00	

WEL.

SM.

MM.

stobts

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังใหม่)

อาคารภายในหลังอาคารกลุ่มงาน ค.ส.ล.

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลควนเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
3.2	ส่วนที่ 1 ค้างงานต้นท่อน - กลุ่มงานที่ 3							
	งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น ๆ							
	2.4) งานตกแต่งผิวผนัง							
	- ผนังกรุกระเบื้องเคลือบเซรามิก ขนาด 0.30 x 0.30 เมตร ผิวมัน	111.00	ตร.ม.	329.00	36,519.00	166.00	18,426.00	54,945.00
	- ผนังกระจากอลูมิเนียมลูกฟูก พร้อมประตู D1 และ W3	40.00	ตร.ม.	3,800.00	152,000.00	-	-	152,000.00
	- ผนังไม้สังเคราะห์ โครงคร่าวเหล็กกล่อง 1½ x 1½ นิ้ว หนา 3.2 มม.	45.00	ตร.ม.	376.00	16,920.00	100.00	4,500.00	21,420.00
	2.5) งานตกแต่งผิวพื้น							
	- พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 เมตร ผิวมัน	154.00	ตร.ม.	461.00	70,994.00	222.00	34,188.00	105,182.00
	- พื้นปูกระเบื้องเคลือบเซรามิก ขนาด 0.30 x 0.30 เมตร ผิวหยาบ	24.00	ตร.ม.	303.00	7,272.00	158.00	3,792.00	11,064.00
	- ปูนทรายสำหรับปรับระดับปูกระเบื้องและยาแนว	178.00	ตร.ม.	110.00	19,580.00	-	-	19,580.00
2.6) งานประตู หน้าต่าง ช่องแสง และช่องระบายอากาศ								
- ประตู ปม	4.00	ชุด	50,540.00	202,160.00	-	-	202,160.00	
- ประตู D2	2.00	ชุด	4,000.00	8,000.00	205.00	410.00	8,410.00	
- ประตู D3	1.00	ชุด	6,740.00	6,740.00	1,400.00	1,400.00	8,140.00	
- หน้าต่าง W1	3.00	ชุด	8,220.00	24,660.00	900.00	2,700.00	27,360.00	
- หน้าต่าง W2	2.00	ชุด	5,590.00	11,180.00	900.00	1,800.00	12,980.00	

WZL.

MM. TMT.

4/06/68

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังใหม่)

อาคารภายในหลังคาดมุลาน ค.ส.ล.

สถานที่ก่อสร้าง สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลควาเือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
3.2	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน - กลุ่มงานที่ 3							
	งานจ้างบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น ๆ							
	2.7) งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ							
	- โถสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์	5.00	ชุด	4,663.55	23,317.75	450.00	2,250.00	25,567.75
	- โถปัสสาวะชาย พร้อมอุปกรณ์	4.00	ชุด	4,700.00	18,800.00	450.00	1,800.00	20,600.00
	- อ่างล้างหน้า ชนิดแขวนผนัง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	5.00	ชุด	5,340.00	26,700.00	450.00	2,250.00	28,950.00
	- ที่ใส่แก้วกระดาษชำระ	5.00	อัน	339.00	1,695.00	120.00	600.00	2,295.00
	- ที่ใส่ปู	2.00	อัน	475.89	951.78	120.00	240.00	1,191.78
	- กระเบื้องปู พร้อมกรอบและช่องไฟ Fluorescent 36 W.	4.20	เมตร	650.00	2,730.00	-	-	2,730.00
	- ราวพาดผ้า ความกว้าง 0.60 เมตร	2.00	อัน	418.00	836.00	70.00	140.00	976.00
	- ผักบัวสายอ่อน พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	398.00	796.00	70.00	140.00	936.00
	- สายฉีดชำระ พร้อมอุปกรณ์	5.00	ชุด	626.30	3,131.50	35.00	175.00	3,306.50
	- ตะแกรงกรองผงพร้อมที่ดักกลิ่น	9.00	อัน	250.00	2,250.00	75.00	675.00	2,925.00
	- Stop Valve 1 ทาง	10.00	ชุด	125.00	1,250.00	35.00	350.00	1,600.00
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป (ด้านหน้า + ประตู + ด้านข้าง) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ห้อง	22,000.00	44,000.00	-	-	44,000.00
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป (ด้านหลัง + ประตู) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.00	ห้อง	19,500.00	78,000.00	-	-	78,000.00

WEL.

พร. ทนท.

๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๘

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังใหม่)

อาคารภายในหลังคาคลุมลาน ค.ส.ล.

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลควาร่อง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน - กลุ่มงานที่ 3							
3.2	งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น ๆ							
	2.8) งานทาสี							
	- งานทาสีน้ำอะคริลิก ชนิดทากภายใน	225.00	ตร.ม.	31.00	6,975.00	28.00	6,300.00	13,275.00
	- งานทาสีน้ำอะคริลิก ชนิดทากภายนอก	327.00	ตร.ม.	37.00	12,099.00	31.00	10,137.00	22,236.00
	- งานทาสีน้ำอะคริลิก ชนิดทาสีพาดาน	178.00	ตร.ม.	36.00	6,408.00	28.00	4,984.00	11,392.00
	2.9) งานอื่น ๆ							
	- เคาน์เตอร์ ค.ส.ล. พร้อมบุกระเบื้อง กว้าง 0.80 เมตร	3.40	เมตร	1,400.00	4,760.00	800.00	2,720.00	7,480.00
	- ขอบกันน้ำ (ห้องอาบน้ำ) ขนาด 0.05 x 0.10 เมตร	1.60	เมตร	200.00	320.00	100.00	160.00	480.00
รวมงานสถาปัตยกรรม					1,085,373.03		239,732.00	1,325,105.03

WZJ

ธน.

2022

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังใหม่)

อาคารภายในหลังคาคลุมลาน ค.ส.ล.

สถานที่ก่อสร้าง สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลควนเรือ อำเภอมือเืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
3.2	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน - กลุ่มงานที่ 3							
	งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น ๆ							
	3) งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย							
	3.1) งานท่อโตะโครก ท่อน้ำทิ้ง และท่ออากาศ							
	- Soil, Waste, Vent Pipe - PVC Class 8.5 ด 4"	24.00	เมตร	143.69	3,448.56	80.00	1,920.00	5,368.56
	- Soil, Waste, Vent Pipe - PVC Class 8.5 ด 2"	36.00	เมตร	40.19	1,446.84	45.00	1,620.00	3,066.84
	- ข้อต่อและอุปกรณ์ท่อ (40% ของราคาท่อ)	1.00	เมตร	1,958.16	1,958.16	587.45	587.45	2,545.61
	- อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ (30% ของราคาท่อ)	1.00	เมตร	1,468.62	1,468.62	440.59	440.59	1,909.21
	- ทดสอบ ทำความสะอาด และทาสี (10% ของราคาท่อ)	1.00	เมตร	489.54	489.54	146.87	146.87	636.41
	- ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 1,000 ลิตร พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	6,554.52	6,554.52	2,653.20	2,653.20	9,207.72
	3.2) งานระบบท่อประปาภายในอาคาร							
	- Cold Water Pipe - PVC Class 13.5 ด ¾"	20.00	เมตร	15.19	303.80	30.00	600.00	903.80
	- Cold Water Pipe - PVC Class 13.5 ด ½"	12.00	เมตร	18.70	224.40	30.00	360.00	584.40
	- ข้อต่อและอุปกรณ์ท่อ (50% ของราคาท่อ)	1.00	เมตร	264.10	264.10	79.23	79.23	343.33
	- อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ (30% ของราคาท่อ)	1.00	เมตร	158.46	158.46	47.54	47.54	206.00
	- ทดสอบ ทำความสะอาด และทาสี (10% ของราคาท่อ)	1.00	เมตร	52.82	52.82	15.85	15.85	68.67
รวมงานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย					16,369.82		8,470.73	24,840.55

WEL

MR. อนุสรณ์

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังใหม่)

อาคารภายในหลังศาลากลางเดิม ค.ส.ล.

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลควาเรือ อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
3.2	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน - กลุ่มงานที่ 3							
	งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น ๆ							
	4) งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร							
	4.1) Load Center and Cosumer Unit							
	- ตู้โหลดเซนเตอร์ 3 เฟส ขนาด 24 ช่อง รุ่นสี MCB	1.00	ตู้	7,000.00	7,000.00	1,200.00	1,200.00	8,200.00
	- เมนบรกเกอร์ MCCB 3 เฟส ขนาด 60A IC=30kA	1.00	อัน	2,750.00	2,750.00	-	-	2,750.00
	- Surge Protector Device	3.00	อัน	2,900.00	8,700.00	-	-	8,700.00
	- Circuit Breaker 1 Pole 20A	3.00	อัน	95.00	285.00	-	-	285.00
	- Circuit Breaker 1 Pole 10A	12.00	อัน	95.00	1,140.00	-	-	1,140.00
	4.2) Conduit & Raceway							
	- EMT Conduit - 25 mm.	15.00	เมตร	63.70	955.50	28.00	420.00	1,375.50

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังใหม่)

อาคารภายในหลังคาคลุมลาน ค.ส.ล.

สถานที่ก่อสร้าง สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลตาเรือ อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

คำนวณราคาตารางเมื่อ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
3.2	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน - กลุ่มงานที่ 3							
	งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น ๆ							
	4.3) สายไฟฟ้า							
	- IECO1 Cable - 10 sq.mm.	15.00	เมตร	38.94	584.10	16.00	240.00	824.10
	- IECO1 Cable - 6 sq.mm.	60.00	เมตร	22.35	1,341.00	12.00	720.00	2,061.00
	- IECO1 Cable - 2.5 sq.mm.	2,220.00	เมตร	9.00	19,980.00	7.00	15,540.00	35,520.00
	4.4) ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์							
	- โคมไฟดวงโคม LED Panel ขนาด 17 วัตต์	12.00	โคม	290.00	3,480.00	115.00	1,380.00	4,860.00
	- โคมไฟ LED Panel แบบแขวน ขนาด 40 วัตต์	9.00	โคม	1,355.00	12,195.00	150.00	1,350.00	13,545.00
	- โคมไฟ LED Panel แบบฝังฝ้า ขนาด 40 วัตต์	21.00	โคม	1,460.00	30,660.00	150.00	3,150.00	33,810.00
	4.5) สวิตช์และเต้ารับ							
	- สวิตช์ไฟฟ้า 250V 16A ควมวงจรแสงสว่าง 1 ช่อง พร้อมหน้ากากและอุปกรณ์	23.00	ชุด	47.06	1,082.38	80.00	1,840.00	2,922.38
	- สวิตช์กริ่งโทร	2.00	ชุด	417.00	834.00	90.00	180.00	1,014.00
	- เต้ารับไฟฟ้า พร้อมสายยาว 250V 16A พร้อมหน้ากากและอุปกรณ์	29.00	ชุด	144.34	4,185.86	90.00	2,610.00	6,795.86
รวมงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร					109,571.16		45,941.87	155,513.03

หน่วย : บาท

น.น.น.

น.น.น.

น.น.น.

น.น.น.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังใหม่)

ข้อมูลราคาความปลอดภัย 1






สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน - กลุ่มงานที่ 3							
3.2	งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น ๆ							
	1) งานโครงสร้างวิศวกรรม	1.00	งาน		86,841.34		35,147.20	121,988.54
	2) งานสถาปัตยกรรม	1.00	งาน		105,836.85		34,197.00	140,033.85
	3) งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย	1.00	งาน		36,388.75		15,391.79	51,780.54
	4) งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	1.00	งาน		12,648.79		5,229.17	17,877.96
รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด					241,715.73		89,965.16	331,680.89



พ.ร.ศ. ๓๓๓. ๐๓๓๓

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังใหม่)

ปุ่มรหัสด้านความปลอดภัย 1

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลควาเรือ อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
3.2	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน - กลุ่มงานที่ 3							
	งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น ๆ							
	1) งานโครงสร้างวิศวกรรม							
	1.1) งานชุดดินฐานรากและถล่มดิน	24.00	ลบ.ม.	-	-	112.00	2,688.00	2,688.00
	1.2) งานวัสดุรองกันฐานราก (ทรายหยาบ)	3.00	ลบ.ม.	452.34	1,357.02	104.00	312.00	1,669.02
	1.3) งานคอนกรีตรองกันฐานราก	1.00	ลบ.ม.	1,845.00	1,845.00	426.00	426.00	2,271.00
	1.4) งานเสาเข็ม							
	- เสาเข็ม ค.อ.ร. รูปตัวไอ ขนาด 0.15 x 0.15 x 4.00 เมตร	16.00	ต้น	370.00	5,920.00	394.00	6,304.00	12,224.00
	- ตัดหัวเสาเข็ม ค.อ.ร. รูปตัวไอ ขนาด 0.15 x 0.15 เมตร	16.00	ต้น	-	-	150.00	2,400.00	2,400.00
	1.5) งานแบบหล่อคอนกรีต							
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	32.00	ตร.ม.	-	-	121.00	3,872.00	3,872.00
	- ไม่แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50% ของค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต)	16.00	ลบ.ฟ.	400.00	6,400.00	-	-	6,400.00
	- ไม้คร่าวดีไม่แบบ (คิด 30% ของไม้แบบหล่อคอนกรีต)	5.00	ลบ.ฟ.	400.00	2,000.00	-	-	2,000.00
- ตะปู	4.00	กก.	36.93	147.72	-	-	147.72	
1.6) งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 Ø 6 มม.	0.07	ตัน	22,520.09	1,576.40	4,400.00	308.00	1,884.40	
- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 Ø 9 มม.	0.08	ตัน	21,821.03	1,745.68	4,400.00	352.00	2,097.68	

WEL

mgr.

of 06/05

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังใหม่)

ข้อมูลราคาตามปกติ

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลตาบ่อ อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
3.2	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน - กลุ่มงานที่ 3							
	งานผู้บริเวนและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น ๆ							
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD40 ๑ 12 มม.	0.79	ตัน	22,130.84	17,483.36	3,600.00	2,844.00	20,327.36
	- ลวดผูกเหล็ก	29.00	กก.	38.25	1,109.25	-	-	1,109.25
	1.7) งานคอนกรีตผสมเสร็จ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม.	9.00	ลบ.ม.	2,258.10	20,322.90	519.00	4,671.00	24,993.90
	1.8) งานทรายราดน้ำอัดแน่น	3.00	ลบ.ม.	452.34	1,357.02	112.00	336.00	1,693.02
	1.9) งานแผ่นพลาสติกกรองพื้น หน้า 0.07 มม.	25.00	ตร.ม.	6.00	150.00	5.00	125.00	275.00
	1.10) งาน Poly Form Joint Filler	26.00	เมตร	8.00	208.00	-	-	208.00
	1.11) งานโครงสร้างคานเหล็ก							
	- C - Sections ขนาด 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	330.00	กก.	22.55	7,441.50	-	-	7,441.50
	- เหล็กกล่อง ขนาด 2 x 2 นิ้ว หน้า 2.3 มม.	280.56	กก.	24.96	7,002.77	-	-	7,002.77
	- เหล็กกล่อง ขนาด 2 x 2 นิ้ว หน้า 3.2 มม.	162.00	กก.	25.56	4,140.72	-	-	4,140.72
	- Steel Plate ขนาด 200 x 200 x 9 มม.	4.00	แผ่น	238.00	952.00	-	-	952.00
	- J - Bolt M12 x 300 มม.	16.00	ชุด	73.00	1,168.00	21.90	350.40	1,518.40
	- ค่าแรงเชื่อมประกอบเหล็กรูปพรรณ	784.08	กก.	-	-	10.00	7,840.80	7,840.80
	- งานทาสีน้ำมัน (สีรองพื้นกันสนิม 1 เที่ยว + สีน้ำมัน 2 เที่ยว)	61.00	ตร.ม.	74.00	4,514.00	36.00	2,318.00	6,832.00
รวมงานโครงสร้างวิศวกรรม					86,841.34		35,147.20	121,988.54

หน่วย : บาท

WEL

ทศ.

of 33

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังใหม่)

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2568

ปุ่มรักรักความปลอดภัย 1

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
3.2	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน - กลุ่มงานที่ 3 งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น ๆ							
	2) งานสถาปัตยกรรม							
	2.1) งานมุงหลังคา							
	- แผ่นหลังคามทัลลิตท หนา 0.40 มม. อลูซิงค์ พร้อมฉนวน PE	17.00	ตร.ม.	383.00	6,511.00	70.00	1,190.00	7,701.00
	- แผ่นหลังคามทัลลิตท หนา 0.40 มม. อลูซิงค์ แผ่นเรียบ	33.00	มตร	191.00	6,303.00	70.00	2,310.00	8,613.00
	- ครอบหลังคามทัลลิตท ประเภทต่าง ๆ หนา 0.40 มม.	34.00	มตร	260.00	8,840.00	50.00	1,700.00	10,540.00
	2.2) งานฝ้าเพดานและหลอดไฟ							
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ หนา 9 มม. ทาสีภายใน	6.00	ตร.ม.	281.00	1,686.00	75.00	450.00	2,136.00
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ ชนิดกันความชื้น หนา 9 มม. ทาสีภายนอก	4.00	ตร.ม.	301.00	1,204.00	75.00	300.00	1,504.00
	2.3) งานผนังก่อและฉาบปูน							
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูน หนาครึ่งแผ่น	27.00	ตร.ม.	298.00	8,046.00	94.00	2,538.00	10,584.00
	- เสาดเอ็นและฉาบตามทับหลัง ค.ส.ล.	32.00	มตร	100.00	3,200.00	46.00	1,472.00	4,672.00
- ฉาบปูนเรียบ ผนังภายใน	37.00	ตร.ม.	84.00	3,108.00	87.00	3,219.00	6,327.00	
- ฉาบปูนเรียบ ผนังภายนอก	28.00	ตร.ม.	84.00	2,352.00	95.00	2,660.00	5,012.00	
- ฉาบปูนเรียบ โครงสร้าง รวมงานฉาบฉวย	12.00	มตร	80.00	960.00	105.00	1,260.00	2,220.00	

WEL

MD.

of

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังใหม่)

ป้อนรักษาความปลอดภัย 1






สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลตาบึง อำเภอมโนรมย์ จังหวัดสระบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
3.2	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน - กลุ่มงานที่ 3							
	งานผู้บริเวนและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น ๆ							
	2.4) งานตกแต่งผิวผนัง							
	- ผนังกรุกระเบื้องเคลือบเซรามิก ขนาด 0.30 x 0.30 เมตร ผิวมัน	16.00	ตร.ม.	329.00	5,264.00	166.00	2,656.00	7,920.00
	- ผนังบล็อกแก้ว	2.00	ตร.ม.	1,574.00	3,148.00	212.00	424.00	3,572.00
	2.5) งานตกแต่งผิวพื้น							
	- พื้นผิวขัดมันเรียบผสมน้ำยากันซึม	16.00	ตร.ม.	125.00	2,000.00	127.00	2,032.00	4,032.00
	- พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 เมตร ผิวมัน	6.00	ตร.ม.	461.00	2,766.00	222.00	1,332.00	4,098.00
	- พื้นปูกระเบื้องเคลือบเซรามิก ขนาด 0.30 x 0.30 เมตร ผิวหยาบ	3.00	ตร.ม.	303.00	909.00	158.00	474.00	1,383.00
	- ปูนทรายสำหรับปรับระดับปูกระเบื้องและยาแนว	9.00	ตร.ม.	110.00	990.00	-	-	990.00
	2.6) งานประติมากรรมต่าง และช่องระบายอากาศ							
	- ประตู D1	1.00	ชุด	7,360.00	7,360.00	1,400.00	1,400.00	8,760.00
	- ประตู D2	1.00	ชุด	3,318.00	3,318.00	700.00	700.00	4,018.00
	- หน้าต่าง W1	1.00	ชุด	4,470.00	4,470.00	900.00	900.00	5,370.00
	- หน้าต่าง W2	1.00	ชุด	7,910.00	7,910.00	900.00	900.00	8,810.00
	- หน้าต่าง W3	1.00	ชุด	3,990.00	3,990.00	700.00	700.00	4,690.00
	- หน้าต่าง W4	1.00	ชุด	3,990.00	3,990.00	700.00	700.00	4,690.00

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังใหม่)

ข้อมูลราคากลางปี 2568

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลควาเรียง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
3.2	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน - กลุ่มงานที่ 3							
	งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น ๆ							
	2.7) งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ							
	- โถสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	4,663.55	4,663.55	450.00	450.00	5,113.55
	- อ่างล้างหน้า ชนิดแขวนผนัง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	5,340.00	5,340.00	450.00	450.00	5,790.00
	- ที่เสียบกระดาษชำระ	1.00	อัน	339.00	339.00	120.00	120.00	459.00
	- กระดาษชำระ พร้อมกรอบ	0.70	เมตร	650.00	455.00	-	-	455.00
	- ราวพาดผ้า ความกว้าง 0.60 เมตร	1.00	อัน	418.00	418.00	120.00	120.00	538.00
	- สายฉีดชำระ พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	626.30	626.30	35.00	35.00	661.30
	- ตะแกรงกรองผงพร้อมที่ดักกลิ่น	1.00	อัน	250.00	250.00	75.00	75.00	325.00
	- Stop Valve 1 ทาง	2.00	ชุด	125.00	250.00	35.00	70.00	320.00
	- เคา์เตอร์ ค.ส.ล. พร้อมซิดมันเรียบ กว้าง 0.60 เมตร	3.00	เมตร	1,025.00	3,075.00	600.00	1,800.00	4,875.00
	2.8) งานทาสี							
	- งานทาสีน้ำอะคริลิก ชนิดทากภายใน	13.00	ตร.ม.	31.00	403.00	28.00	364.00	767.00
	- งานทาสีน้ำอะคริลิก ชนิดทากภายนอก	36.00	ตร.ม.	37.00	1,332.00	31.00	1,116.00	2,448.00
	- งานทาสีน้ำอะคริลิก ชนิดทาสีฝ้าเพดาน	10.00	ตร.ม.	36.00	360.00	28.00	280.00	640.00
รวมงานสถาปัตยกรรม					105,836.85		34,197.00	140,033.85

WEL.

วันที่ 5 มิถุนายน 2568

นาย วิชาญ ใจดี

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังใหม่)

บ่อมรึกษาความปลอดภัย 1

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลวาเรื่อ อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
3.2	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน - กลุ่มงานที่ 3 งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น ๆ 3) งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย 3.1) งานท่อโสตกรก ท่อน้ำทิ้ง และท่ออากาศ - Soil, Waste, Vent Pipe - PVC Class 8.5 ด 4" - Soil, Waste, Vent Pipe - PVC Class 8.5 ด 2" - ข้อต่อและอุปกรณ์ท่อ (40% ของราคาท่อ) - อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ (30% ของราคาท่อ) - ทดสอบ ทำความสะอาด และทาสี (10% ของราคาท่อ) - ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 1,000 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ - งานบ่อตกขยะ - ไนเม้น - งานบ่อพัก ค.ส.ล. - ท่อซีเมนต์ใยหิน ขนาด 8 นิ้ว 3.2) งานระบบท่อประปาภายในอาคาร - Cold Water Pipe - PVC Class 13.5 ด ¾" - Cold Water Pipe - PVC Class 13.5 ด ½" - ข้อต่อและอุปกรณ์ท่อ (50% ของราคาท่อ)							

nel.

Handwritten signature and initials.

Handwritten signature.

Handwritten signature.

Handwritten signature.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังใหม่)

ผู้มีรักษาความปลอดภัย 1




สถานที่ก่อสร้าง สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลตาเรือ อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
3.2	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน - กลุ่มงานที่ 3							
	งานจ้างบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น ๆ							
	- อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ (30% ของราคาท่อ)	1.00	เหมา	107.99	107.99	32.40	32.40	140.39
	- ทดสอบ ทำความสะอาด และทาสี (10% ของราคาท่อ)	1.00	เหมา	36.00	36.00	10.80	10.80	46.80
	3.3) งานระบบระบายน้ำฝน							
	- รางน้ำฝนนิล ขนาด 17 x 300 x 12 ซม.	2.00	อัน	619.00	1,238.00	-	-	1,238.00
	- ตัวต่อราง ขนาด 18.3 x 8 x 12 ซม.	1.00	อัน	85.00	85.00	-	-	85.00
	- ฝาปิดปลายราง ขนาด 18.5 x 2.3 x 12 ซม.	2.00	อัน	85.00	170.00	-	-	170.00
	- ตัวต่อน้ำลง ขนาด 21 x 17 x 17 ซม.	1.00	อัน	300.00	300.00	-	-	300.00
	- ท่อกลม ขนาด 7.67 x 300 x 7.67 ซม.	1.00	ท่อน	320.00	320.00	-	-	320.00
	- ข้อต่อ 30 องศา ขนาด 8.05 x 10.8 x 9.7 ซม.	3.00	อัน	80.00	240.00	-	-	240.00
	- ตัวล๊อคท่อ ขนาด 8.36 x 6.85 x 2.21 ซม.	5.00	อัน	40.00	200.00	-	-	200.00
	- กาวแรงดันสูง	1.00	หลอด	130.00	130.00	-	-	130.00
	- ค่าประกอบและติดตั้งรางน้ำฝน	4.00	เมตร	-	-	1,000.00	4,000.00	4,000.00
	รวมงานระบบสุขาภิบาล ตับเพลิง และโถองักนชักส้ว				36,888.75		15,391.79	51,780.54

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังใหม่)

ป้อนราคาตามปกติ 1

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลตาเรือ อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
3.2	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน - กลุ่มงานที่ 3 งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น ๆ 4) งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร 4.1) Load Center and Cosumer Unit - ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต ขนาด 6 ช่อง - เมนเบรกเกอร์ MCCB 2 โพล ขนาด 63A IC=10 kA - Circuit Breaker 1 Pole 16A - Circuit Breaker 1 Pole 10A 4.2) Conduit & Raceway - EMT Conduit - 15 mm. - PVC Conduit - 15 mm. - ข้อต่อและอุปกรณ์ท่อ (50% ของราคาท่อ) - อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ (30% ของราคาท่อ) - ทดสอบ ทำความสะอาด และทาสี (10% ของราคาท่อ) 4.3) สายไฟฟ้า - IEC01 Cable - 10 sq.mm. - IEC01 Cable - 6 sq.mm.	1.00	ชุด	1,600.00	1,600.00	480.00	480.00	2,080.00
		1.00	ชุด	900.00	900.00	-	-	900.00
		2.00	ชุด	95.00	190.00	-	-	190.00
		3.00	ชุด	95.00	285.00	-	-	285.00
		15.00	เมตร	31.03	465.45	22.00	330.00	795.45
		36.00	เมตร	9.00	324.00	20.00	720.00	1,044.00
		1.00	เมตร	394.73	394.73	118.42	118.42	513.15
		1.00	เมตร	236.84	236.84	71.06	71.06	307.90
		1.00	เมตร	78.95	78.95	23.69	23.69	102.64
		15.00	เมตร	38.94	584.10	16.00	240.00	824.10
		30.00	เมตร	22.35	670.50	12.00	360.00	1,030.50

WEL.

AP

SW-

มจร.

of 25

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ผู้มีรักษาความปลอดภัย 1

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (ตึกใหม่)

สถานที่ก่อสร้าง สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลตาบรี อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
3.2	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน - กลุ่มงานที่ 3							
	งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น ๆ							
	- IEC01 Cable - 2.5 sq.mm.	108.00	เมตร	9.00	972.00	7.00	756.00	1,728.00
	4.4) ตัวเคเบิลไฟฟ้าและอุปกรณ์							
	- โคมไฟดวงกลม LED Panel ขนาด 17 วัตต์	6.00	โคม	290.00	1,740.00	115.00	690.00	2,430.00
	- โคมไฟกิ่งติดผนังภายนอกอาคาร	4.00	โคม	800.00	3,200.00	165.00	660.00	3,860.00
	4.5) สวิตช์และเต้ารับ							
	- สวิตช์ไฟฟ้า 250V 16A ตัวควบคุมวงจรแสงสว่าง 1 ช่อง พร้อมหน้ากากและอุปกรณ์	3.00	ชุด	47.06	141.18	80.00	240.00	381.18
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่ พร้อมสายกราวด์ 250V 16A พร้อมหน้ากากและอุปกรณ์	6.00	ชุด	144.34	866.04	90.00	540.00	1,406.04
รวมงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร					12,648.79		5,229.17	17,877.96

WEL.

WEL.

2/2568

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ข้อสังเกตความผิดปกติ 2

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังใหม่)

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลตาเรือ อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
3.2	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน - กลุ่มงานที่ 3							
	งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น ๆ							
	1) งานโครงสร้างวิศวกรรม	1.00	งาน		46,873.47		17,351.80	64,225.27
	2) งานสถาปัตยกรรม	1.00	งาน		50,326.50		15,746.00	66,072.50
	3) งานระบบสุขาภิบาล ตับพลึง และป้องกันอัคคีภัย	1.00	งาน		1,979.00		2,500.00	4,479.00
	4) งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	1.00	งาน		10,565.63		4,258.68	14,824.31
รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด					109,744.60		39,856.48	149,601.08

WEL.

MMR.

of 3/3

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ข้อจำกัดความลดน้อย 2

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสำนักงาน สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังใหม่)

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลตาเรือ อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
3.2	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน - กลุ่มงานที่ 3							
	งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น ๆ							
	1) งานโครงสร้างวิศวกรรม							
	1.1) งานขุดดินฐานรากและถมดิน	10.00	ลบ.ม.	-	-	112.00	1,120.00	1,120.00
	1.2) งานวัสดุรองกันฐานราก (ทรายหยาบ)	1.00	ลบ.ม.	452.34	452.34	104.00	104.00	556.34
	1.3) งานคอนกรีตรองกันฐานราก	1.00	ลบ.ม.	1,845.00	1,845.00	426.00	426.00	2,271.00
	1.4) งานเสาเข็ม	4.00	ต้น	370.00	1,480.00	394.00	1,576.00	3,056.00
	- เสาเข็ม ค.อ.ร. รูปตัวโอ ขนาด 0.15 x 0.15 x 4.00 เมตร	4.00	ต้น	-	-	150.00	600.00	600.00
	- ตัดหัวเสาเข็ม ค.อ.ร. รูปตัวโอ ขนาด 0.15 x 0.15 เมตร	20.00	ตร.ม.	-	-	121.00	2,420.00	2,420.00
	1.5) งานแบบหล่อคอนกรีต	10.00	ลบ.ฟ.	400.00	4,000.00	-	-	4,000.00
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	3.00	ลบ.ฟ.	400.00	1,200.00	-	-	1,200.00
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50% ของค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต)	3.00	กก.	36.93	110.79	-	-	110.79
	- ตะปู	0.05	ตัน	22,520.09	1,126.00	4,400.00	220.00	1,346.00
	1.6) งานเหล็กเสริมคอนกรีต	0.02	ตัน	21,821.03	438.42	4,400.00	88.00	524.42
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 ๑6 มม.							
- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 ๑๘ มม.								

CPCL

Signature

Signature

Signature

Signature

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังใหม่)

ป้อมรักษาความปลอดภัย 2

สถานที่ก่อสร้าง สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลควาเรือ อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
3.2	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน - กลุ่มงานที่ 3							
	งานจ้างบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น ๆ							
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD40 ๑2 มม.	0.31	ตัน	22,130.84	6,860.56	3,600.00	1,116.00	7,976.56
	- ลวดผูกเหล็ก	12.00	กก.	38.25	459.00	-	-	459.00
	1.7) งานคอนกรีตผสมเสร็จ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม.	5.00	ลบ.ม.	2,258.10	11,290.50	519.00	2,595.00	13,885.50
	1.8) งานทรายรตน้ำอัดแน่น	1.00	ลบ.ม.	452.34	452.34	112.00	112.00	564.34
	1.9) งานแผ่นพลาสติกกรองพื้น หน้า 0.07 มม.	14.00	ตร.ม.	6.00	84.00	5.00	70.00	154.00
	1.10) งาน Poly Form Joint Filler	14.00	เมตร	8.00	112.00	-	-	112.00
	1.11) งานโครงสร้างเหล็ก							
	- C - Sections ขนาด 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	198.00	กก.	22.55	4,464.90	-	-	4,464.90
	- เหล็กกล่อง ขนาด 2 x 2 นิ้ว หน้า 1.6 มม.	28.56	กก.	24.96	712.85	-	-	712.85
	- เหล็กกล่อง ขนาด 2 x 2 นิ้ว หน้า 2.3 มม.	280.56	กก.	24.96	7,002.77	-	-	7,002.77
	- Steel Plate ขนาด 200 x 200 x 9 มม.	4.00	แผ่น	238.00	952.00	-	-	952.00
	- J - Bolt M12 x 300 มม.	16.00	ชุด	73.00	1,168.00	21.90	350.40	1,518.40
	- ค่าแรงเชื่อมประกอบเหล็กรูปพรรณ	518.64	กก.	-	-	10.00	5,186.40	5,186.40
	- งานทาสีน้ำมัน (สีรองพื้นกันสนิม 1 เที่ยว + สีน้ำมัน 2 เที่ยว)	36.00	ตร.ม.	74.00	2,664.00	38.00	1,368.00	4,032.00
	รวมงานโครงสร้างวิศวกรรม				46,873.47		17,351.80	64,225.27

nel.

AP

W.

NOT.

of 00000

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ป้อนรักษาความปกติภัย 2

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังใหม่)

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
3.2	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน - กลุ่มงานที่ 3							
	งานฝังบรเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น ๆ							
	2) งานสถาปัตยกรรม							
	2.1) งานบุหลังคา							
	- แผ่นหลังคาเมทัลชีท หนา 0.40 มม. อลูมิเนียม พร้อมฉนวน PE	7.00	ตร.ม.	383.00	2,681.00	70.00	490.00	3,171.00
	- แผ่นหลังคาเมทัลชีท หนา 0.40 มม. อลูมิเนียม	17.00	เมตร	191.00	3,247.00	70.00	1,190.00	4,437.00
	- ครอบหลังคาเมทัลชีท ประเภทต่าง ๆ หนา 0.40 มม.	25.00	เมตร	260.00	6,500.00	50.00	1,250.00	7,750.00
	2.2) งานฝ้าเพดานและเพดาน							
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ หนา 9 มม. ทาสีภายใน	4.00	ตร.ม.	281.00	1,124.00	75.00	300.00	1,424.00
	2.3) งานผนังก่อและฉาบปูน							
	- ผนังก่ออิฐฉาบ หนาครึ่งแผ่น	10.00	ตร.ม.	298.00	2,980.00	94.00	940.00	3,920.00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ข้อมูลราคาตามปกติ 2

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังใหม่)

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
3.2	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน - กลุ่มงานที่ 3							
	งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น ๆ							
	2.4) งานตกแต่งผิวพื้น							
	- พื้นผิวขัดมันรับผิวน้ำยากันซึม	11.00	ตร.ม.	125.00	1,375.00	127.00	1,397.00	2,772.00
	- พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 เมตร ผิวมัน	4.00	ตร.ม.	461.00	1,844.00	222.00	888.00	2,732.00
	- ปูนทรายสำหรับปรับระดับปูกระเบื้องและยกแนว	4.00	ตร.ม.	110.00	440.00	-	-	440.00
	2.5) งานประตู หน้าต่าง ช่องแสง และช่องระบระบายอากาศ							
	- ประตู D1	1.00	ชุด	7,360.00	7,360.00	1,400.00	1,400.00	8,760.00
	- หน้าต่าง W1	1.00	ชุด	4,470.00	4,470.00	900.00	900.00	5,370.00
	- หน้าต่าง W2	1.00	ชุด	7,570.00	7,570.00	900.00	900.00	8,470.00
	- หน้าต่าง W3	1.00	ชุด	3,990.00	3,990.00	700.00	700.00	4,690.00
	2.8) งานทาสี							
	- งานทาสีผนังอะคริลิก ชนิดทาภายใน	12.00	ตร.ม.	31.00	372.00	28.00	336.00	708.00
	- งานทาสีผนังอะคริลิก ชนิดทาภายนอก	16.00	ตร.ม.	37.00	592.00	31.00	496.00	1,088.00
	- งานทาสีผนังอะคริลิก ชนิดทาฝ้าเพดาน	4.00	ตร.ม.	36.00	144.00	28.00	112.00	256.00
รวมงานสถาปัตยกรรม					50,326.50		15,746.00	66,072.50

nel.

NOT

of 25

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังใหม่)

ข้อมูลราคาตามปกติ 2

สถานที่ก่อสร้าง สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลตาเื้อง อำเภอมโนรมย์ จังหวัดสระบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
3.2	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน - กลุ่มงานที่ 3							
	งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น ๆ							
	3.1) งานระบบระบายน้ำฝน							
	- ร่องน้ำฝนไวนิล ขนาด 17 x 300 x 12 ซม.	1.00	อัน	619.00	619.00	-	-	619.00
	- ฝเปิดปลายราง ขนาด 18.5 x 2.3 x 12 ซม.	2.00	อัน	85.00	170.00	-	-	170.00
	- ตัวต่อน้ำลง ขนาด 21 x 17 x 17 ซม.	1.00	อัน	300.00	300.00	-	-	300.00
	- ท่อกลม ขนาด 7.67 x 300 x 7.67 ซม.	1.00	ฟุต	320.00	320.00	-	-	320.00
	- ข้องอ 30 องศา ขนาด 8.05 x 10.8 x 9.7 ซม.	3.00	อัน	80.00	240.00	-	-	240.00
	- ตัวล็อคท่อ ขนาด 8.36 x 6.85 x 2.21 ซม.	5.00	อัน	40.00	200.00	-	-	200.00
	- กาวแรงดันสูง	1.00	หลอด	130.00	130.00	-	-	130.00
	- ค่าประกอบและติดตั้งรางน้ำฝน	2.50	เมตร	-	-	1,000.00	2,500.00	2,500.00
รวมงานระบบสุขาภิบาล ต้นเพลิง และป้องกันอัคคีภัย					1,979.00		2,500.00	4,479.00

MEL.

MEL

of 6/5/25

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ข้อมรฐกษาความบลอดมัย 2

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอำนวยการสำนักงาน สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลักใหม่)

สถานที่ก่อสร้าง สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลตาบวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
3.2	ส่วนที่ 1 ต่างงานต้นทุน - กลุ่มงานที่ 3							
	งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น ๆ							
	4) งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร							
	4.1) Load Center and Cosumer Unit							
	- ตู้ควบคุมมอเตอร์ยูนิต ขนาด 6 ช่อง	1.00	ชุด	1,600.00	1,600.00	480.00	480.00	2,080.00
	- เมนเบรกเกอร์ MCCB 2 โพล ขนาด 63A IC=10 kA	1.00	ชุด	900.00	900.00	-	-	900.00
	- Circuit Breaker 1 Pole 16A	1.00	ชุด	95.00	95.00	-	-	95.00
	- Circuit Breaker 1 Pole 10A	3.00	ชุด	95.00	285.00	-	-	285.00
	4.2) Conduit & Raceway							
	- EMT Conduit - 15 mm.	30.00	เมตร	31.03	930.90	22.00	660.00	1,590.90
	- PVC Conduit - 15 mm.	24.00	เมตร	9.00	216.00	20.00	480.00	696.00
	- ข้อต่อและอุปกรณ์ท่อ (50% ของราคาท่อ)	1.00	พมว	573.45	573.45	172.04	172.04	745.49
	- อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ (30% ของราคาท่อ)	1.00	พมว	344.07	344.07	103.23	103.23	447.30
4.3	- ทดสอบ ทำความสะอาด และทาสี (10% ของราคาท่อ)	1.00	พมว	114.69	114.69	34.41	34.41	149.10
	4.3) สายไฟฟ้า							
	- IEC01 Cable - 10 sq.mm.	15.00	เมตร	38.94	584.10	16.00	240.00	824.10
	- IEC01 Cable - 6 sq.mm.	30.00	เมตร	22.35	670.50	12.00	360.00	1,030.50

น.พ.ล.



พ.ล.

พ.ล.

at 2018

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ผู้มีรักษาความปลอดภัย 2

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังใหม่)

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลควาเรือ อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
3.2	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน - กลุ่มงานที่ 3							
	งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น ๆ							
	- IEC01 Cable - 2.5 sq.mm.	72.00	เมตร	9.00	648.00	7.00	504.00	1,152.00
	4.4) ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์							
	- โคมไฟควานไลท์ LED Panel ขนาด 17 วัตต์	2.00	โคม	290.00	580.00	115.00	230.00	810.00
	- โคมไฟติดตั้งภายนอกอาคาร	3.00	โคม	849.00	2,547.00	165.00	495.00	3,042.00
	4.5) สวิตช์และเต้ารับ							
	- สวิตช์ไฟฟ้า 250V 16A ความจุวงจรแสงสว่าง 1 ช่อง พร้อมหน้ากากและอุปกรณ์	4.00	ชุด	47.06	188.24	80.00	320.00	508.24
	- เต้ารับไฟฟ้า พร้อมสายกรรต 250V 16A พร้อมหน้ากากและอุปกรณ์	2.00	ชุด	144.34	288.68	90.00	180.00	468.68
รวมงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร					10,565.63		4,258.68	14,824.31

WEL.

DM.

มว

of 2003

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังใหม่)

สถานทีี่สร้าง
สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลควาเระอง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

จำนวนราคากลางเมื่อ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2568

[illegible][illegible]

Ball 2

100

2005

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังใหม่)

ฐานศาลพระภูมิ

สถานที่ก่อสร้าง สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลตาบึง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน - กลุ่มงานที่ 3							
3.2	งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น ๆ							
	1) งานโครงสร้างวิศวกรรม							
	1.1) งานชุดพื้นฐานรากและถมดิน	1.00	ลบ.ม.	-	-	112.00	112.00	112.00
	1.2) งานแบบหล่อคอนกรีต							
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	6.00	ตร.ม.	-	-	121.00	726.00	726.00
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50% ของค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต)	3.00	ลบ.ฟ.	400.00	1,200.00	-	-	1,200.00
	- ไม้รวายัดไม้แบบ (คิด 30% ของไม้แบบหล่อคอนกรีต)	1.00	ลบ.ฟ.	400.00	400.00	-	-	400.00
	- ตะปู	1.00	กก.	36.93	36.93	-	-	36.93
	1.3) งานเหล็กเสริมคอนกรีต							
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 ๑ 9 มม.	0.07	ตัน	21,821.03	1,527.47	4,400.00	308.00	1,835.47
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้อย่อย SD40 ๑ 12 มม.	0.35	ตัน	22,130.84	7,745.79	3,600.00	1,260.00	9,005.79
	- ลวดผูกเหล็ก	13.00	กก.	38.25	497.25	-	-	497.25
	1.4) งานคอนกรีต							
	- คอนกรีตผสมเสร็จ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม.	5.00	ลบ.ม.	2,258.10	11,290.50	519.00	2,595.00	13,885.50
	1.5) งานทรายราดหน้าอัดแน่น	5.00	ลบ.ม.	452.34	2,261.70	112.00	560.00	2,821.70
	รวมงานโครงสร้างวิศวกรรม				24,959.64	5,561.00	30,520.64	

WEL.

MOT.

2/10/68

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังใหม่)
 สถานที่ก่อสร้าง สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลตาเรือ อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี
 คำณวนราคากลางเมื่อ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
3.2	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน - กลุ่มงานที่ 3							
	งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น ๆ							
	2) งานสถาปัตยกรรม							
	2.1) งานผนังก่อและฉาบปูน							
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูน หนาครึ่งแผ่น	223.00	ตร.ม.	298.00	66,454.00	94.00	20,962.00	87,416.00
	- ฉาบปูนเรียบ ผนังภายนอก	20.00	ตร.ม.	84.00	1,680.00	95.00	1,900.00	3,580.00
	2.2) งานตกแต่งผิวผนัง							
	- ผนังกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.40 x 0.40 เมตร ผิวมัน	20.00	ตร.ม.	448.00	8,960.00	174.00	3,480.00	12,440.00
	- ตรีบปูนตกแต่ง ขนาด 0.10 x 0.05 เมตร	20.00	เมตร	120.00	2,400.00	60.00	1,200.00	3,600.00
	2.3) งานตกแต่งผิวพื้น							
	- พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.40 x 0.40 เมตร ผิวมัน	14.00	ตร.ม.	448.00	6,272.00	184.00	2,576.00	8,848.00
	- ปูนทรายสำหรับปรับระดับปูกระเบื้องและยาแนว	14.00	ตร.ม.	110.00	1,540.00	-	-	1,540.00
	2.4) งานพาสี							
	- งานพาสีน้ำอะคริลิก ชนิดทาภายนอก	4.00	ตร.ม.	37.00	148.00	31.00	124.00	272.00
รวมงานสถาปัตยกรรม					87,454.00		30,242.00	117,696.00

 M. J.

 M. J.
 M. J.
 M. J.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังใหม่)

ฐานศาลพระภูมิ

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลควาเรือ อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
3.2	ส่วนที่ 1 ค้างงานต้นทุน - กลุ่มงานที่ 3							
	งานจ้างบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น ๆ							
	3) งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร							
	3.1) Load Center and Cosumer Unit							
	- ตู้คอนซูมเมอร์ชนิด ขนาด 4 ช่อง	1.00	ชุด	1,450.00	1,450.00	435.00	435.00	1,885.00
	- เมนเบรกเกอร์ MCCB 2 โพล ขนาด 63A (C=10 kA	1.00	ชุด	900.00	900.00	-	-	900.00
	- Circuit Breaker 1 Pole 10A	2.00	ชุด	95.00	190.00	-	-	190.00
	3.2) Conduit & Raceway							
	- HDPE Conduit - 25 mm.	15.00	เมตร	16.00	240.00	18.00	270.00	510.00
	- PVC Conduit - 25 mm.	28.00	เมตร	9.00	252.00	20.00	560.00	812.00
	- ข้อต่อและอุปกรณ์ท่อ (50% ของราคาท่อ)	1.00	เทมา	246.00	246.00	73.80	73.80	319.80
	- อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ (30% ของราคาท่อ)	1.00	เทมา	147.60	147.60	44.28	44.28	191.88
	- ทดสอบ ทำความสะอาด และทาสี (10% ของราคาท่อ)	1.00	เทมา	49.20	49.20	14.76	14.76	63.96
	3.3) สายไฟฟ้า							
	- NYY Cable - 2x2.5/G-2.5 sq.mm.	43.00	เมตร	55.75	2,397.25	15.00	645.00	3,042.25
3.4	ติดตั้งไฟฟ้าและอุปกรณ์							
	- โคมไฟฟ้าติดตั้ง ขนาด 100 วัตต์	4.00	โคม	2,200.00	8,800.00	300.00	1,200.00	10,000.00

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังใหม่)

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลควาเรือ อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	ส่วนที่ 2 วัสดุจัดซื้อหรือสั่งซื้อ							
1	ห้องประชุม							
1.1	เก้าอี้แบบติดเบาะ ขนาด 8 นิ้ว 180 วัตต์ มีลายไม้	8.00	ตัว	16,000.00	128,000.00	-	-	128,000.00
1.2	ชุดเก้าอี้พวงกม พร้อมชั้นเบาะ ขนาด 12 นิ้ว	4.00	ชุด	85,000.00	340,000.00	-	-	340,000.00
1.3	มิกซ์เซอร์ ขนาด 24 ช่อง เอฟเฟกต์	1.00	เครื่อง	65,000.00	65,000.00	-	-	65,000.00
1.4	เพาเวอร์มิคซ์ แบบมีลายไม้ 480 วัตต์	1.00	เครื่อง	59,500.00	59,500.00	-	-	59,500.00
1.5	ไมโครโฟนไร้สาย แบบถือ 2 ตัว	2.00	ชุด	15,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00
1.6	ปลั๊กไฟ 5 แอมป์	1.00	เครื่อง	9,500.00	9,500.00	-	-	9,500.00
1.7	ตู้เก็บเครื่องเสียงแบบ 3 ฝา มีล้อ ขนาด 12 ยู	1.00	ใบ	16,000.00	16,000.00	-	-	16,000.00
1.8	ขาตั้งไมค์ แบบตั้งพื้น	2.00	ตัว	2,500.00	5,000.00	-	-	5,000.00
1.9	จอ LED ขนาดใหญ่ Indoor P3 ขนาด 5.00 เมตร x 3.00 เมตร	1.00	ชุด	1,900,000.00	1,900,000.00	-	-	1,900,000.00
1.10	สายลำโพงและสายสัญญาณ พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง	1.00	งาน	75,000.00	75,000.00	-	-	75,000.00
1.11	ตู้ลำโพงมอนิเตอร์ แบบ Active ขนาด 12 นิ้ว	2.00	ใบ	35,000.00	70,000.00	-	-	70,000.00
	รวมส่วนที่ 2 - ห้องประชุม				2,698,000.00		-	2,698,000.00

WEL.

A

DM.

MOT.

S. S.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักงานช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังใหม่)

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลคาวรีอง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
ส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ								
2	ห้องโสต							
2.1	เพาเวอร์มิคซ์ แบบมีลายมิกซ์ กำลังขับ 240 วัตต์	1.00	เครื่อง	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00
2.2	ลำโพง ขนาด 5 นิ้ว	8.00	ตัว	4,500.00	36,000.00	-	-	36,000.00
2.3	ปลั๊กไฟเส้ารีด ขนาด 1 ยู	1.00	เครื่อง	2,400.00	2,400.00	-	-	2,400.00
2.4	ตู้เก็บเครื่องเสียง แบบ 2 ผา ขนาด 6 ยู	1.00	ใบ	9,500.00	9,500.00	-	-	9,500.00
2.5	ไมค์ประชุม - ประธาน แบบไร้สาย	1.00	ตัว	9,800.00	9,800.00	-	-	9,800.00
2.6	ไมค์ประชุม - ผู้ร่วมประชุม แบบไร้สาย	10.00	ตัว	9,500.00	95,000.00	-	-	95,000.00
2.7	เครื่องควบคุมและไมค์ประชุม แบบดิจิตอลไร้สาย	1.00	เครื่อง	29,000.00	29,000.00	-	-	29,000.00
2.8	สายลำโพง สายสัญญาณ พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง	1.00	งาน	28,000.00	28,000.00	-	-	28,000.00
2.9	เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ 4500 Lumens XGA	1.00	เครื่อง	43,100.00	43,100.00	-	-	43,100.00
2.10	จอภาพ ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว แบบมอดอรัไฟฟ้าขึ้น - ลง	1.00	จอ	14,900.00	14,900.00	-	-	14,900.00
รวมส่วนที่ 2 ห้องโสต					292,700.00		-	292,700.00

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several initials on the right.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังใหม่)

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ยรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ยพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ยอื่นที่จำเป็นต้งมี					
1	การทำรั้วกันเขตพื้นที่การก่อสร้าง (ความยาว 105.00 เมตร ราคาเมตรละ 1,175.00 บาท)	1.00	งาน	123,375.00	
2	การหาระบบป้องกันตามข้อบังคับ (พื้นที่ 4,370.00 ตารางเมตร ราคาตารางเมตรละ 205.00 บาท)	1.00	งาน	1,092,500.00	
3	ค่าพาหนะไป - กลับของคณงาน เนื่องจากไม่อนุญาตให้คณงานพักในบริเวณที่ก่อสร้าง (จำนวน 300 วัน)	1.00	งาน	600,000.00	
4	การจัดทำแบบจำลองสามมิติก่อนการดำเนินการก่อสร้าง	1.00	งาน	65,000.00	
				รวมส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ยพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ยอื่นที่จำเป็นต้งมี	
				1,880,875.00	

ก. นร.

กม.

กม.

๑๐๐๕

ตารางแสดงการคำนวณหาค่า Factor F งานอาคาร			
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังใหม่)			
สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลตาบึง อําเภอมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี			
เงื่อนไข			
เงินลงทุนง่าย	=	0.00%	
เงินประกันผลงาน	=	0.00%	
ดอกเบี้ยเงินกู้	=	7.00%	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	=	7.00%	
สูตรคำนวณหาค่า Factor F			
$\text{Factor F} = \frac{D - \frac{(D - E) \times (A - B)}{(C - B)}}{1}$			
เมื่อ			
A =	ค่าวัสดุและแรงงานต้นทุน	=	64,891,171.31 บาท
B =	ค่างานตัวต่ำกว่าต้นทุน	=	60,000,000.00 บาท
C =	ค่างานตัวสูงกว่าต้นทุน	=	70,000,000.00 บาท
D =	Factor ของค่างานตัวต่ำกว่าต้นทุน	=	1.2078
E =	Factor ของค่างานตัวสูงกว่าต้นทุน	=	1.2067
Factor F = 1.2073			
หมายเหตุ	1. กรณีต่างงานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F 2. ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่น ซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"		

ค่างานทุน (ล้านบาท)	รวมในรูป Factor	Factor F
≤ 0.5	1.2235	1.3091
1	1.2213	1.3067
2	1.2198	1.3051
5	1.2169	1.3020
10	1.2113	1.2960
15	1.1786	1.2611
20	1.1715	1.2535
25	1.1463	1.2265
30	1.1385	1.2181
40	1.1381	1.2177
50	1.1380	1.2176
60	1.1288	1.2078
70	1.1278	1.2067
80	1.1278	1.2067
90	1.1277	1.2066
100	1.1277	1.2066
150	1.1252	1.2039
200	1.1252	1.2039
250	1.1244	1.2031
300	1.1186	1.1969
350	1.1107	1.1884
400	1.1100	1.1877
500	1.1095	1.1871
>500	1.1033	1.1805

✓

mei.

✓

มจร.

✓

สอ.