

สรุปราคางานก่อสร้างอาคาร

โครงการ งานผังบริเวณและอาคารประกอบบ้านพักทรงผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานจังหวัดนราธิวาส

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดนราธิวาส ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบเลขที่ สผยจ.นธ. ๑๙๙/๒๕๖๗

ประมาณการตามแบบ ปร. ๔ และ ปร.๕ ที่แนบ จำนวน ๑ ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗

| ลำดับ ที่ | รายการ | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|--|-----------------------------------|----------|
| 1 | งานผังบริเวณและอาคารประกอบบ้านพักทรง ผวจ.นธ. | 2,133,600.00 | |
| 2 | งานครุภัณฑ์จัดซื้อ | - | |
| 3 | ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน | 106,680.00 | |
| | ๕ % ตามมติ ครม. ถว. ๑๘ ม.ค. ๒๕๔๘ | | |
| | | | |
| | | | |
| สรุป | รวมค่างานก่อสร้าง | 2,240,280.00 | |
| | ราคาค่าก่อสร้าง | 2,240,000.00 | |
| | ราคาก่อสร้าง (สองล้านสองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) | | |




(นางเบญจาทิพย์ ชูดำ)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

สำนักงานจังหวัดนราธิวาส

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นางคลิตา เงินมาก)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

สำนักงานจังหวัดนราธิวาส

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายกิตติภัทร์ รัตนโสภะ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส

กรรมการกำหนดราคากลาง

สรุปค่าก่อสร้าง

ประเภท งานผังบริเวณและอาคารประกอบบ้านพักทรงผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานจังหวัดนราธิวาส

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดนราธิวาส ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส กรมโยธาธิการและผังเมือง
แบบเลขที่ สผยจ.นธ. ๑๘๙/๒๕๖๗

ประมาณการตามแบบ ปร.๕ ที่แนบ จำนวน ๑๘ หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวนเงิน (บาท) | Factor F | รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|----------------|------------------------------|--------------------|----------|----------------------|----------|
| 1 | ประเภทงานอาคาร | 1,634,124.13 | 1.3057 | 2,133,675.87 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F | | | | |
| | เงินจ่ายล่วงหน้า - % | | | | |
| | เงินประกันผลงานหัก - % | | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % | | | | |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % | | | | |
| รวมค่าก่อสร้าง | | | | 2,133,600.00 | |



(นางเบญจาทิพย์ ชูคำ)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

สำนักงานจังหวัดนราธิวาส

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นางคลิตา เงินมาก)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

สำนักงานจังหวัดนราธิวาส

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายกิตติภัทร์ รัตนโสภะ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส

กรรมการกำหนดราคากลาง

กลุ่มงาน งานอาคาร

โครงการ งานฝังบริเวณและอาคารประกอบบ้านพักทรงจั๊วหน้าวัดนาหว้า ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

สถานพักอาศัย, บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดนราธิวาส ตำบลลำ อำเภอมะนังนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานจังหวัดนราธิวาส

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ สผยจ.นร. ๑๙๙/๒๕๖๗

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗

หน่วย : บาท

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุสิ่งของ และค่าแรงงานเป็นเงิน | หมายเหตุ |
|---|------------|-------|-----------|-----------------|-----------|-------------|------------|--|-----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| | รวมยอดยกมา | | | | | | | 83,806.43 | |
| 2.2 งานระบบสุขาภิบาล | | | | | | | | | |
| 2.2.1 งานระบบน้ำประปา | | | | | | | | | |
| - ท่อขนาด Ø 3/4" (PVC ชั้น 13.5) | 192.00 | เมตร | 20.64 | 3,962.88 | 25.00 | 4,800.00 | 8,762.88 | | |
| - ข้อต่อ ข้ออต่างๆ | 1.00 | รวม | 1,585.15 | 1,585.15 | 475.55 | 475.55 | 2,060.70 | | |
| - ค่าอุปกรณ์ยึดติดและรองรับท่อ | 1.00 | รวม | 1,188.86 | 1,188.86 | 356.66 | 356.66 | 1,545.52 | | |
| - ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ | 1.00 | รวม | 396.29 | 396.29 | 118.89 | 118.89 | 515.17 | | |
| - ก๊อกสนาม Ø 3/4" (ทองเหลืองชุบโครเมียม) | 4.00 | อัน | 200.00 | 800.00 | 50.00 | 200.00 | 1,000.00 | | |
| - ประตุน้ำ Ø 3/4" | 4.00 | ชุด | 780.00 | 3,120.00 | 150.00 | 600.00 | 3,720.00 | | |
| - ถังเก็บน้ำแอสแตนเลสสำเร็จรูป ชนิดวางบนพื้น | 2.00 | ถัง | 10,000.00 | 20,000.00 | 1,000.00 | 2,000.00 | 22,000.00 | | |
| ขนาดจุ ไม่น้อยกว่า 1500 ลิตร | | | | | | | | | |
| - เครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน ชนิด HOME PUMP | 2.00 | ชุด | 6,400.00 | 12,800.00 | 500.00 | 1,000.00 | 13,800.00 | | |
| ขนาดกำลังไฟประมาณ 250 วัตต์ | | | | | | | | | |
| 2.2.2 งานระบบระบายน้ำ | | | | | | | | | |
| - งานวางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝา | 90.00 | เมตร | 1,776.90 | 159,920.61 | - | - | 159,920.61 | | รวมค่าแรง |
| - ท่อขนาด Ø 8" (HDPE) | 8.00 | เมตร | 200.00 | 1,600.00 | - | - | 1,600.00 | | |
| - งานบ่opfักคอนกรีตสำเร็จรูป | 2.00 | บ่อ | 500.00 | 1,000.00 | 150.00 | 300.00 | 1,300.00 | | |
| - ท่อ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.40 ม. | 10.00 | เมตร | 650.00 | 6,500.00 | 200.00 | 2,000.00 | 8,500.00 | | |
| - บ่opfัก ค.ส.ล.สำหรับท่อ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.40 ม. | 2.00 | บ่อ | 5,492.23 | 10,984.45 | - | - | 10,984.45 | | รวมค่าแรง |
| รวมงานระบบไฟฟ้าและระบบสุขาภิบาลบริเวณ | | | | | | | 235,709.34 | | |

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุสิ่งของ และค่าแรงงานเป็นเงิน | หมายเหตุ |
|--------------|---|--------|-------|-----------------|-----------|-------------|-----------|--|---------------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| | รวมยอดยกมา | | | | | | | 368,258.42 | |
| | - ครอบ 3 ทาง | 2.00 | แผ่น | 57.00 | 114.00 | 27.00 | 54.00 | 168.00 | |
| | - ครอบปลายตะเข้ | 4.00 | แผ่น | 57.00 | 228.00 | 27.00 | 108.00 | 336.00 | |
| | - ชุดอุปกรณ์ติดตั้งครอบระบบแห้ง | 11.00 | ชุด | 1,400.00 | 15,400.00 | - | - | 15,400.00 | ชุดละ 3.00 ม. |
| | - เจียงขาย+ทับแนวไม้สังเคราะห์ (แบบ 2 IN 1) | 47.00 | เมตร | 250.00 | 11,750.00 | 45.00 | 2,115.00 | 13,865.00 | |
| | - แผ่นปิดกันนกสำเร็จรูป (PVC) | 49.00 | เมตร | 60.00 | 2,940.00 | 10.00 | 490.00 | 3,430.00 | |
| | 5.3.2 งานพื้นและตกแต่งผิวพื้น | | | | | | | | |
| | - พื้น ค.ส.ล. ผิวซีเมนต์ขัดเรียบ | 45.00 | ตร.ม. | 89.00 | 4,005.00 | 64.00 | 2,880.00 | 6,885.00 | |
| | - พื้นกระเบื้องดินเผา ขนาด 12" x 12" | 58.00 | ตร.ม. | 256.00 | 14,848.00 | 158.00 | 9,164.00 | 24,012.00 | |
| | - พื้นกระเบื้องเซรามิค ขนาด 24" x 24" | 14.00 | ตร.ม. | 350.00 | 4,900.00 | 158.00 | 2,212.00 | 7,112.00 | |
| | 5.3.3 งานผนังและตกแต่งผิวผนัง | | | | | | | | |
| | - ผนังก่ออิฐฉาบปูนพื้นเมือง | 85.00 | ตร.ม. | 239.00 | 20,315.00 | 94.00 | 7,990.00 | 28,305.00 | |
| | - ผนังบุกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12" x 12" | 20.00 | ตร.ม. | 256.00 | 5,120.00 | 158.00 | 3,160.00 | 8,280.00 | |
| | - งานฉาบปูนโครงสร้าง | 22.60 | ตร.ม. | 86.00 | 1,943.60 | 95.00 | 2,147.00 | 4,090.60 | |
| | - งานฉาบปูนเรียบ | 170.00 | ตร.ม. | 86.00 | 14,620.00 | 95.00 | 16,150.00 | 30,770.00 | |
| | 5.3.4 งานฝ้าเพดาน | | | | | | | | |
| | - ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.คร่าว C-Line | 32.00 | ตร.ม | 236.00 | 7,552.00 | 97.00 | 3,104.00 | 10,656.00 | |
| | - ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบ สมารบอร์ด 6 มม. | 40.00 | ตร.ม. | 295.00 | 11,800.00 | 92.00 | 3,680.00 | 15,480.00 | |
| | - ฝ้าแผ่นเรียบระบายอากาศ หนา 4 มม. คร่าว C-Line | 32.00 | ตร.ม | 332.00 | 10,624.00 | 75.00 | 2,400.00 | 13,024.00 | |
| | รวมยอดยกไป | | | | | | | 550,072.02 | |

[illegible]