

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านนายสมศักดิ์ ภาควุมิ หมู่ที่ ๙ บ้านสันดอน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๙ บ้านสันดอน ตำบลแก้มอัน อำเภोजอมบึง จังหวัดราชบุรี

แบบเลขที่ /๒๕๖๗

รายการที่

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐.๐๐ ตร.ม (ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบทกำหนด)

ฝ่ายงาน กองช่าง

สำนัก/กอง กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอัน

คำนวณราคากลางโดย นางสาวตุ๊กตา คำจันทร์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

เมื่อวันที่ ๑๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานขุดรื้อทางเดิมและบดทับ	๑,๕๐๐.๐๐	ตร.ม.	-	-	๑๑.๒๔	๑๖,๘๖๐.๐๐	๑๖,๘๖๐.๐๐	
๒	ทรายหยาบรองพื้น (หนา ๐.๐๕ ม.)	๖๐.๐๐	ลบ.ม.	๕๕๐.๐๐	๓๓,๐๐๐.๐๐	๑๑๒.๐๐	๖,๗๒๐.๐๐	๓๙,๗๒๐.๐๐	
๓	งานคอนกรีตส่วนผสม ๑:๒:๔ (strength ๒๘๐ กก./ตร.ซม.)	๑๘๐.๐๐	ลบ.ม.	๑,๖๘๒.๒๔	๓๐๒,๘๐๓.๒๐	๓๒๗.๐๐	๕๘,๘๖๐.๐๐	๓๖๑,๖๖๓.๒๐	
๔	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย สีเหลี่ยมจตุรัส ศก. ๔.๐ มม. ขนาดตาราง ๐.๓๐ x ๐.๓๐ ม.	๑,๒๐๐.๐๐	ตร.ม.	๓๕.๕๑	๔๒,๖๑๒.๐๐	๕.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๔๘,๖๑๒.๐๐	
๕	งานตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	๑๑๒.๐๐	เมตร	-	-	๒๔.๑๒	๒,๗๐๑.๔๔	๒,๗๐๑.๔๔	
๖	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.๒๔ ยาว ๑๐ ม. ศก. ๑๙ มม.	๐.๔๐๖	ตัน	๒๖,๐๗๔.๗๗	๑๐,๕๘๖.๓๖	๓,๑๐๐.๐๐	๑,๒๕๘.๖๐	๑๑,๘๔๔.๙๖	
๗	ค่าแบบช่างติดตั้งยาว ๒ ข้าง	๓๐๐.๐๐	เมตร	-	-	๒๐.๖๐	๖,๑๘๐.๐๐	๖,๑๘๐.๐๐	
๘	งานหินคลุกไหล่ทางและทางเชื่อมพร้อมเกลี่ยเรียบ (ข้างละ ๐.๕๐ ม.)	๔๕.๐๐	ลบ.ม.	๓๑๐.๓๘	๑๓,๙๖๗.๑๐	-	-	๑๓,๙๖๗.๑๐	
๙	งานวางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น ๓) ขนาด ๑ - Ø ๐.๖๐ x ๑.๐๐ ม. (จุดที่ ๑)	๘.๐๐	ท่อน	๙๒๙.๗๗	๗,๔๓๘.๑๖	-	-	๗,๔๓๘.๑๖	ค่าวัสดุ+ค่าแรง
๑๐	งานวางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น ๓) ขนาด ๑ - Ø ๐.๖๐ x ๑.๐๐ ม. (จุดที่ ๒)	๑๐.๐๐	ท่อน	๙๒๙.๗๗	๙,๒๙๗.๗๐	-	-	๙,๒๙๗.๗๐	ค่าวัสดุ+ค่าแรง
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							๕๐๑,๕๔๘.๗๐	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ

(นายเจษฎา ขาวปลายนา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอัน

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นางสาวตุ๊กตา คำจันทร์)

หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายศิวะวงศ์ ประเสริฐกุล)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา