


ส่วนราชการ เทศบาลตำบลพรานกระต่าย


ปีงบประมาณ	2566
โครงการ	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนราษฎร์บำรุง 6 (ซอยขี้ข้าว)
ปริมาณงาน	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. ขนาด กว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.35 เมตร ยาว 102 เมตร และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 2.25 - 3.00 เมตร ยาว 118 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 288.60 ตารางเมตร
สถานที่ก่อสร้าง	ชุมชนบ้านเหนือ หมู่ที่ 10 ตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
เจ้าของโครงการ	กองช่าง เทศบาลตำบลพรานกระต่าย
ประมาณการโดย	กองช่าง เทศบาลตำบลพรานกระต่าย
ประมาณราคาเมื่อวันที่	28 สิงหาคม 2566
ราคาน้ำหนักดีเซล ณ. อำเภอเมือง เฉลี่ยลิตรละ 32.32 บาท / ลิตร	


ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุน	492,393.83	-	-	Factor F
2	ค่า Factor F งานทาง	492,393.83	1.3642	671,723.66	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ภาษี 7% - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - พื้นที่ปกติ
รวมเป็นเงิน				671,723.66	
ปรับราคาเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น				671,700.00	
(ตัวอักษร) (หกแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)					

เฉลี่ยราคาค่าก่อสร้าง ประมาณ 5,692.37 บาท/เมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาราคาค่าก่อสร้างรายการนี้แล้วเห็นควรให้ใช้ราคาดังกล่าว เป็นราคากลางของโครงการคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งเทศบาลตำบลพรานกระต่ายที่ ๗๔๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖)

(ลงชื่อ)  ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสมชาย มาน้อย)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวปานกัฒ์ พิชัยะ)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่งานธุรการ

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวิภูษณะ พวงเพชร)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลพรานกระต่าย

งบประมาณประจำปี 2566

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนราษฎร์บำรุง 6 (ซอยทุ่งข้าว)
 ปริมาณงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาด กว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.35 เมตร ยาว 102 เมตร และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ขนาดผิวจราจร กว้าง 2.25 - 3.00 เมตร ยาว 118 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 288.60 ตารางเมตร
 สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบ้านเหนือ หมู่ที่ 10 ตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
 ประมาณการโดย กองช่าง เทศบาลตำบลพรานกระต่าย จังหวัด กำแพงเพชร **พื้นที่ปกิ**
 งบประมาณราคาเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
1	งานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.40 ม. ลึกเฉลี่ย 0.35 ม. ยาว 102 ม.								
1.1	งานรื้อถอนถนน คสล.(เดิม) หน้า 0.15 เมตร	39.00	ตร.ม.	-	-	70.00	2,730.00	2,730.00	
1.2	ทรายหยาบรองพื้น (หลวม)	1.95	ลบ.ม.	185.78	362.27	112.00	218.40	580.67	
1.3	คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5 (ผสมเอง)	1.95	ลบ.ม.	1,261.92	2,460.74	426.00	830.70	3,291.44	
1.4	คอนกรีต Str 240 ksc (ผสมเอง)	16.988	ลบ.ม.	1,360.14	23,106.05	466.00	7,916.40	31,022.45	
1.5	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม.	0.482	ตัน	22,851.40	11,009.80	4,400.00	2,119.92	13,129.72	
1.6	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม.	0.972	ตัน	22,116.01	21,505.60	4,400.00	4,278.56	25,784.16	
1.7	ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	36.36	กก.	37.38	1,358.94	-	-	1,358.94	
1.8	ไม้แบบ ไม้กระดาน ไม้เส ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	193.00	ตร.ม.	179.90	34,720.70	139.00	26,827.00	61,547.70	
1.9	แผ่นพื้นสำเร็จรูปเหล็กเสริม 5-๑ 4 มม.	38.85	ตร.ม.	225.00	8,741.25	-	-	8,741.25	(ราคาลับ)
1.10	ค่าตัดแผ่นพื้นสำเร็จรูป	67.98	เมตร	-	-	8.80	598.22	598.22	
1.11	ค่าวางแผ่นพื้นสำเร็จรูป	38.85	ตร.ม.	-	-	25.00	971.25	971.25	
1.12	ท่อ PVC ชั้น 5 ๑ 2 นิ้ว	9.00	เมตร	24.00	216.00	-	-	216.00	(ราคาลับ)
1.13	เหล็กแบน 100 x 9 มม.	50.82	พอน	1,520.00	77,246.40	-	-	77,246.40	(ราคาลับ)
1.14	เหล็กแบน 50 x 6 มม.	43.12	พอน	520.00	22,422.40	-	-	22,422.40	(ราคาลับ)
1.15	เหล็กตะแกรงดัดกขย	21.00	ชุด	10.00	210.00	-	-	210.00	
1.16	ค่าแรงงานประกอบเหล็กรูปพรรณ	2,763.55	กก.	-	-	10.00	27,635.45	27,635.45	
1.17	สีน้ำมันและสีกันสนิม	86.86	ตร.ม.	71.91	6,245.81	38.00	3,300.52	9,546.33	
1.18	งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.30 ม.	1.00	พอน	404.21	404.21	-	-	404.21	
1.19	งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.40 ม.	3.00	พอน	514.02	1,542.06	-	-	1,542.06	
1.20	งานลูกรังข้างรางระบายน้ำ (หลวม) (ขนส่ง 7 กม.)	48.00	ลบ.ม.	112.51	5,400.48	-	-	5,400.48	(ราคาลับ)
2	งานก่อสร้างถนน คสล.								
2.1	งานรื้อถอนถนน คสล.(เดิม) หน้า 0.15 เมตร	18.00	ตร.ม.	-	-	70.00	1,260.00	1,260.00	
2.2	งานลูกรังบดอัดแน่น (ขนส่ง 7 กม.)	133.00	ลบ.ม.	180.02	23,942.66	56.21	7,475.93	31,418.59	(ราคาลับ)
2.3	ทรายหยาบอัดแน่น	14.43	ลบ.ม.	185.78	2,680.80	112.00	1,616.16	4,296.96	
	งานผิวจราจร ชนิด คอนกรีตเสริมเหล็ก	288.60	ตร.ม.						
2.4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก/ตร.ม.	43.29	ลบ.ม.	1,677.11	72,602.09	-	-	72,602.09	(ราคาลับ)
2.5	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม.	0.239	ตัน	22,851.40	5,454.62	4,400.00	1,050.28	6,504.90	
2.6	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม.	0.600	ตัน	22,116.01	13,258.54	4,400.00	2,637.80	15,896.34	
2.7	ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	20.96	กก.	37.38	783.29	-	-	783.29	
2.8	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 19 มม.(Dowel Bar)	0.123	ตัน	22,313.09	2,748.97	-	-	2,748.97	
2.9	ค่าแบบข้างคิติดตามยาว 1 ข้าง	106.00	เมตร	-	-	10.30	1,091.80	1,091.80	
2.10	ค่าปูผิวคอนกรีต	288.60	ตร.ม.	-	-	12.21	3,523.80	3,523.80	
2.11	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	23.00	เมตร	-	-	23.87	549.01	549.01	
2.12	ยางหยอด Joint Sealer	10.00	ลิตร	47.50	475.00	-	-	475.00	(ราคาลับ)
2.13	ท่อ PVC ๑ 3/4 " ชั้น 8.5	2.25	เมตร	14.00	31.50	-	-	31.50	
2.14	งานไหลทาง ชนิด ลูกรังปิดขอบ (หลวม) (ขนส่ง 7 กม.)	33.00	ลบ.ม.	112.51	3,712.83	-	-	3,712.83	
3	งานก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.								
3.1	คอนกรีต Str 240 ksc (ผสมเอง)	6.93	ลบ.ม.	1,360.14	9,425.77	466.00	3,229.38	12,655.15	
3.2	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม.	0.276	ตัน	22,116.01	6,106.23	4,400.00	1,214.84	7,321.07	
3.3	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	0.760	ตัน	21,785.05	16,558.81	3,600.00	2,736.36	19,295.17	
3.4	ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	25.91	กก.	37.38	968.32	-	-	968.32	
3.5	ไม้แบบ ไม้กระดาน ไม้เส ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	36.00	ตร.ม.	179.90	6,476.40	139.00	5,004.00	11,480.40	
	ยกยอดไป							490,994.32	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาราคาก่อสร้างรายการนี้แล้วเห็นควรให้ใช้ราคากลางข้างต้น เป็นราคากลางของโครงการคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งเทศบาลตำบลพรานกระต่ายที่ ๗๔๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖)

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายสมชาย มาน้อย)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางสาวพณิภัค พิริยะ)

ผู้ช่วยนักงานธุรการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายวิญญะ พวงเพชร)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ราคากลาง ค่าจ้างก่อสร้างทาง
ส่วนราชการ เทศบาลตำบลพรานกระต่าย
งบประมาณประจำปี 2566


แบบ ปร.4

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนราษฎร์บำรุง 6 (ซอยผู้จ้าว)
ปริมาณงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาด กว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.35 เมตร ยาว 102 เมตร และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดผิวจราจร กว้าง 2.25 - 3.00 เมตร ยาว 118 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 288.60 ตารางเมตร
สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบ้านเหนือ หมู่ที่ 10 ตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
ประมาณการโดย กองช่าง เทศบาลตำบลพรานกระต่าย
ประมาณราคานี้เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566


จังหวัด กำแพงเพชร วันที่ ๒๕


ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน		
4	ขยอออกมา งานป้ายโครงการถาวร (เหล็ก)	1	ป้าย					490,994.32	
	- ดินลูกรัง	0.01	ลบ.ม.	-	-	112.00	1.23	1.23	
	- คอนกรีต 1:2:4 (หกรอบเสาเหล็ก)	0.01	ลบ.ม.	1,360.14	14.96	466.00	5.12	20.08	
	- เหล็กแผ่น 0.60x1.20 ม. หนา 1.2 มม.	0.72	ตร.ม.	396.77	285.67	-	-	285.67	(ราคาสิบ)
	- เหล็กกล่อง ขนาด 25x25 หนา 1.2 มม.	3.70	ม.	37.66	139.34	-	-	139.34	(ราคาสิบ)
	- เหล็กกล่อง ขนาด 50x50 หนา 1.2 มม.	2.95	ม.	85.83	253.19	-	-	253.19	(ราคาสิบ)
	- ค่าแรงเชื่อมเหล็ก, ตัดเหล็ก พาสิ พร้อมเขียนตัวหนังสือ หรือสติกเกอร์ (เหมาจ่าย)	1.00	ป้าย	-	-	700.00	700.00	700.00	
	ขยอออกไป							492,393.83	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาราคาทำก่อสร้างรายการนี้แล้วเห็นควรให้ใช้ราคาดังกล่าว เป็นราคากลางของโครงการคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งเทศบาลตำบลพรานกระต่ายที่ ๗๔๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖)

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายสมชาย มาน้อย)

หัวหน้าฝ่ายแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวพณิภัฏ พิริยะ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายวิฑูรย์ ทรงเพชร)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา