

สรุปผลราคาค่าก่อสร้าง

ประเภท งานก่อสร้างทาง

กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ขอย่วยแห่ง หมู่ที่ 4

ปริมาณงาน ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลลำเลียง อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง

หน่วยงานออกแบบและรายการ มาตรฐานงานทางสำหรับ อบท. ตามรูปแบบรายละเอียดที่เทศบาลตำบลลำเลียงกำหนด

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2569

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างงานทาง	960,438.52	- Factor F ประเภทงานทาง 1.4018
	เงื่อนไข		- พื้นที่ฝนชุก 2 (จ.ระนอง)
	เงินจ่ายล่วงหน้า..... 0.00 %		- ราคาน้ำมันดีเซล 41.00-41.99 บาท/ลิตร
	เงินประกันผลงานหัก.....0.00 %		ที่ อ.เมืองระนอง
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.00 %		
	ภาษี..... 7.00 %		
สรุป	รวมเป็นเงิน	960,438.52	
	คิดเป็นเงินประมาณ	960,438.52	
แก้แสนหกหมื่นสี่ร้อยสามสิบแปดบาทห้าสิบสองสตางค์			

พื้นที่ดำเนินการ 1,204.00 ตารางเมตร เฉลี่ยราคาตารางเมตรละ 797.71 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเทศบาลตำบลลำเลียง ที่ 444 /2569 ลงวันที่ 8 กันยายน 25

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสัญญาชัย เขาว์เครือ)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสรเชษฐ ียงทอง)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสิริวิชณ์ เพชรฝั่งซ้าย)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบบสรุปปริมาณการงานก่อสร้างทาง

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยห้วยแห้ง หมู่ที่ 4

ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง
หมู่ที่ 4 ตำบลลำเลียง อำเภอบรบือ จังหวัดระยอง

หน้างานเจ้าของโครงการ

แปลโดย
ศาสตราจารย์ ดร. วรุตติยา งามหาญ
แปลจากภาษาอังกฤษของ
ศาสตราจารย์ ดร. วรุตติยา งามหาญ

โดย : นายอดิสรณ์ นนทิ

จำนวนราคาจากสองเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานดิน							
1	1 งานถมป่าและขุดตอ (ขนาดกลาง)	ตร.ม.	600.00	4.16	2,496.00	1.4018	5.83	3,498.89
2	งานรองพื้นทางและพื้นที่ทาง							
2	2 งานรื้อชั้นทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	1,204.00	16.36	19,697.44	1.4018	22.93	27,611.87
	2 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	60.20	1,034.59	62,282.44	1.4018	1,450.29	87,307.52
	2 ดินถมขอบผิวทาง กว้างข้างละ 0.20 ม.	ลบ.ม.	18.00	169.86	3,057.55	1.4018	238.12	4,286.08
3	งานผิวทาง							
3	3 ผิวทางปอร์ทแลนด์ซีเมนต์คอนกริต (280kac) หนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก 4 มม. ขนาด 0.10x0.30 ม.)	ตร.ม.	1,204.00	418.43	503,783.70	1.4018	586.55	706,203.99
	3 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	12.00	255.37	3,064.44	1.4018	357.98	4,295.73
	3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Jion)	ม.	108.00	170.61	18,425.34	1.4018	239.15	25,828.64
	3 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Jion)	ม.	300.00	67.77	20,329.80	1.4018	94.99	28,498.31
4	งานโครงสร้าง							
4	4 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็กระนาด Ø 0.80 เมตร ชั้น 3	ม.	10.00	2,849.33	28,493.25	1.4018	3,994.18	39,941.84
	4 กำแพงปากสำหรับท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 - Ø 0.80 เมตร	EACH	2.00	5,993.33	11,986.65	1.4018	8,401.45	16,802.89
5	งานป้ายจราจร							
5	5 ป้ายจราจร (ผ-6)	ป้าย	1.00	6,850.00	6,850.00	1.4018	9,602.33	9,602.33
	5 ป้ายจราจร (ผ-1)	ป้าย	1.00	4,680.00	4,680.00	1.4018	6,560.42	6,560.42

