แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.1-0042 เชิงสะพานอุทัย-เขตเทศบาลตำบลพยุหะ ตำบลพยุหะ อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต							
	1.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							
1	1.1.1 งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT)	ตร.ม.	4,140.000	14.92	61,768.80	1.3624	20.32	84,153.81
	1.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
2	1.2.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	4,140.000	208.72	864,100.80	1.3624	284.36	1,177,250.92
	1.3 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	1.3.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							
3	1.3.1.1 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	156.980	290.00	45,524.20	1.3624	395.09	62,022.17
4	1.3.1.2 RUMBLE STRIPS	ตร.ม.	7.500	460.00	3,450.00	1.3624	626.70	4,700.28

ฉัตรชัย สาริกิจ

04 สิงหาคม 2566 11:37:41

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.1-0042 เชิงสะพานอุทัย-เขตเทศบาลตำบลพยุหะ ตำบลพยุหะ อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1.3.2 งานอุปกรณ์ควบคุมการจราจร							
5	1.3.2.1 งานป้ายจราจร บ1 (ขนาดป้ายจราจร 2)	ชุด	1.000	4,680.00	4,680.00	1.3624	6,376.03	6,376.03
6	1.3.2.2 งานป้ายจราจร แบบ ต1-ต60, ต62, ต75 (จราจร 2 ชนิดเสาปูน)	ชุด	7.000	2,980.00	20,860.00	1.3624	4,059.95	28,419.66
	2. งานรางระบายน้ำ							
7	2.1 งานรางระบายน้ำ คสล. ชนิด ค-30 ความลึก 0.50 เมตร	เมตร	575.000	3,409.60	1,960,520.00	1.3624	4,645.23	2,671,012.44
8	2.3 งานบ่อพัก	บ่อ	9.000	9,014.40	81,129.60	1.3624	12,281.21	110,530.96
	2.4 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							
	2.4 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
9	2.4.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.40 ม.	ม.	6.000	1,269.74	7,618.44	1.3624	1,729.89	10,379.36
	2.4.1 งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS STRUCTURES)							
	2.4.1.1 กำแพง ค.ส.ล. กันน้ำเซาะ							

กรมบัญชีกลาง

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.1-0042 เชิงสะพานอุทัย-เขตเทศบาลตำบลพยุหะ ตำบลพยุหะ อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
10	2.4.1.1.1 กำแพง ค.ส.ล. กันน้ำเซาะที่ปลายท่อ 2 ฝั่ง	EACH	1.000	7,598.88	7,598.88	1.3624	10,352.71	10,352.71
11	2.4.2 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.60 ม.	ม.	25.000	1,942.56	48,564.00	1.3624	2,646.54	66,163.59
	2.5 งานอื่นๆ							
12	2.5.1 ซ่อมแซมผิวถนนบริเวณตำแหน่งวางท่อ ค.ส.ล. ขนาด 0.40 ม.	L.S	1.000	6,000.00	6,000.00	1.3624	8,174.40	8,174.40
13	2.5.2 ซ่อมแซมคืนสภาพพื้น ค.ส.ล. บริเวณตำแหน่งวางท่อ ค.ส.ล. ขนาด 0.60 ม.	L.S	1.000	13,000.00	13,000.00	1.3624	17,711.20	17,711.20
14	2.5.3 ซ่อมแซมทางเชื่อมทางเข้าบ้าน	L.S	1.000	1,500.00	1,500.00	1.3624	2,043.60	2,043.60
15	3. งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	1.000	46.76	46.76	1.3624	63.70	63.70
							รวมราคากลาง	4,259,354.83

ฉัตรชัย สาริกิจ

04 สิงหาคม 2566 11:37:41

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.1-0042 เชิงสะพานอุทัย-เขตเทศบาลตำบลพยุหะ ตำบลพยุหะ อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ฉัตรชัย สาริกิจ

04 สิงหาคม 2566 11:37:41

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.1-0042 เชิงสะพานอุทัย-เขตเทศบาลตำบลพยุหะ ตำบลพยุหะ อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ฉัตรชัย สาริกิจ
(ฉัตรชัย สาริกิจ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

เอกอานนท์ ดีมุกข์ดา
(เอกอานนท์ ดีมุกข์ดา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ชัยศิษฎ์ พรวิกุลรัตนา
(ชัยศิษฎ์ พรวิกุลรัตนา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ฉัตรชัย สาริกิจ

04 สิงหาคม 2566