

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สถานที่ก่อสร้าง สายเลียบคลองห้วยทรายขาว หมู่ที่ 11 -โคกเค็ย หมู่ที่ 1 (ช่วงที่ 2) ต.โคกสะบ้า อ.นาโยง จ.ตรัง
 ปริมาณงาน ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 262.00 ม.
 ไหล่ทาง ลูกรัง กว้างข้างละ - 0.50 ม.
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะบ้า
 แบบเลขที่ 2569
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2569

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	Factor FN	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	553,521.40	1.3848	766,516.43	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ผนชุก 1
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง			766,516.43	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ (เจ็ดแสนหกหมื่นหกพันห้าร้อยสิบหกบาทสี่สิบลบาทสามสตางค์)			766,516.43	

ระยะทางดำเนินการ 0.262 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 2,925,635.25 บาท

เหตุ ใช้ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างของจังหวัดตรังและจังหวัดใกล้เคียง

ประจำเดือน พฤษภาคม 2569

น้ำมันดีเซลในปัจจุบันเฉลี่ยอยู่ที่ 41.50 บาท/ลิตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


 ประธานกรรมการ

(นายสาคร ชัยทอง)

 กรรมการ

(นายภักดี โออินทร์)

 กรรมการ
(นายณัฐพล วงศ์อินทร์)

เห็นชอบ 

(นายสมโชค เขยชื่นจิตร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะบ้า

วันที่ 09 มิ.ย. 2569

ปร.4

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สถานที่ก่อสร้าง สายเลียบคลองห้วยทรายขาว หมู่ที่ 11 -โคกเคสัย หมู่ที่ 1 (ช่วงที่ 2) ต.โคกสะบ้า อ.นาโยง จ.ตรัง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะบ้า
 แบบเลขที่ 2569

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานถางป่าและขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	524.00	1.93	1,011.32	1.3848	2.67	1,400.48
	1.2 งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วดทับ	ตร.ม.	1,048.00	12.57	13,173.36	1.3848	17.41	18,242.47
	1.3 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีตหนา 5 ซม.	ลบ.ม.	52.40	684.05	35,844.22	1.3848	947.27	49,637.08
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์หนา 15 ซม.	ตร.ม.	1,048.00	405.25	424,702.00	1.3848	561.19	588,127.32
	2.2 งานรอยต่อแผ่ขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	8.00	245.89	1,967.12	1.3848	340.51	2,724.06
	2.3 งานรอยต่อแผ่หดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	96.00	136.55	13,108.80	1.3848	189.09	18,153.06
3	งานไหล่ทาง							
	3.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	52.40	226.15	11,850.26	1.3848	313.17	16,410.25
4	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	4.1 ขนาด Ø 0.80 ม. ชั้น 3	ม.	16.00	3,241.52	51,864.32	1.3848	4,488.86	71,821.71
รวมค่าก่อสร้าง								766,516.43

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

553,521.40

③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3848

