แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. 1-0112 บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 6-บ้านตะกุดลาด ตำบลจันเสน เชื่อมต่อ ตำบลห้วยหอม อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,570 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,420 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานคันทางเดิม							
	1.1 งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)							
1	1.1.1 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	5,200.000	47.01	244,452.00	1.3373	62.86	326,905.65
	1.2 งานดิน (EARTHWORK)							
	1.2.1 งานดินคันทาง (EMBANKMENT)							
2	1.2.1.1 งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)	ลบ.ม.	450.000	121.80	54,810.00	1.3373	162.88	73,297.41
	1.3 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
3	1.3.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา.....ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE)(ชั้นผิวทางแอสพัลต์ซีเมนต์)	ตร.ม.	12,850.000	11.56	148,546.00	1.3373	15.45	198,650.56

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. 1-0112 บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 6-บ้านตะกุดลาด ตำบลจันเสน เชื่อมต่อ ตำบลห้วยหอม อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,570 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,420 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1.3.2 งานรองพื้นทาง (SUBBASES)							
4	1.3.2.1 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	ลบ.ม.	1,028.000	209.10	214,954.80	1.3373	279.62	287,459.05
	2. งานโครงสร้างทางและผิวจราจร							
	2.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
5	2.2.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	771.000	334.61	257,984.31	1.3373	447.47	345,002.41
	2.2.2 งานไหล่ทาง (SHOULDER)							
6	2.2.2.1 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)	ลบ.ม.	205.600	264.68	54,418.20	1.3373	353.95	72,773.45
	2.3 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. 1-0112 บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 6-บ้านตะกุดลาด ตำบลจันเสน เชื่อมต่อ ตำบลห้วยหอม อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,570 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,420 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	2.3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
7	2.3.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	15,420.000	369.92	5,704,166.40	1.3373	494.69	7,628,181.72
8	2.3.1.2 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	306.000	210.48	64,406.88	1.3373	281.47	86,131.32
9	2.3.1.3 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	1,230.000	118.47	145,718.10	1.3373	158.42	194,868.81
10	2.3.1.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	2,570.000	46.62	119,813.40	1.3373	62.34	160,226.45
11	2.3.1.5 เหล็กBar Chair (RB6)	กก.	2,200.000	29.02	63,844.00	1.3373	38.80	85,378.58
12	2.3.3 งานแอสฟัลท์พรีมิกซ์ลาดทางลง	ตร.ม.	100.000	350.00	35,000.00	1.3373	468.05	46,805.50
	3. งานวางท่อกลม ค.ส.ล.							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. 1-0112 บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 6-บ้านตะกุดลาด ตำบลจันเสน เชื่อมต่อ ตำบลห้วยหอม อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,570 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,420 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	3.1 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							
13	3.1.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.30 ม.	ม.	28.000	761.25	21,315.00	1.3373	1,018.01	28,504.54
14	4. งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	1.000	33.65	33.65	1.3373	45.00	45.00
	5. เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง							
15	5.1 งานป้ายจราจรแบบ ต1-ต60, ต62, ต75	ชุด	8.000	2,980.00	23,840.00	1.3373	3,985.15	31,881.23
16	5.2 ป้ายจราจรแบบเตือน ต.77	ชุด	2.000	4,380.00	8,760.00	1.3373	5,857.37	11,714.74
17	5.3 ป้ายจราจร เสาคอนกรีต (ป้ายเตือน บ)	ชุด	2.000	2,810.00	5,620.00	1.3373	3,757.81	7,515.62
18	5.4 ป้ายแนะนำ น.1	ชุด	2.000	4,570.00	9,140.00	1.3373	6,111.46	12,222.92
19	5.5 งานหลักกันโค้ง	หลัก	20.000	509.00	10,180.00	1.3373	680.68	13,613.71
20	5.6 งานRUMBLE STRIP	ตร.ม.	15.000	460.00	6,900.00	1.3373	615.15	9,227.37
21	5.7 สัญญาณไฟกระพริบ	ชุด	1.000	14,280.00	14,280.00	1.3373	19,096.64	19,096.64
22	5.8 งานGuard Rail	เมตร	52.000	1,470.00	76,440.00	1.3373	1,965.83	102,223.21

จิรายุ เสนาวิน

10 สิงหาคม 2566 13:44:00

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. 1-0112 บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 6-บ้านตะกุดลาด ตำบลจันเสน เชื่อมต่อ ตำบลห้วยหอม อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,570 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,420 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
23	6. สีเทอร์โม สีขาว+สีเหลือง(กว้าง 10 ซม.)	ตร.ม.	620.000	290.00	179,800.00	1.3373	387.81	240,446.54
							รวมราคากลาง	9,982,172.43

กรมบัญชีกลาง

จิรายุ เสนาวิน

10 สิงหาคม 2566 13:44:00

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. 1-0112 บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 6-บ้านตะกุดลาด ตำบลจันเสน เชื่อมต่อ ตำบลห้วยหอม อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,570 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,420 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

จิรายุ เสนาวิน
(จิรายุ เสนาวิน)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ณัฐพล จุ้ยฉุน
(ณัฐพล จุ้ยฉุน)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ภัทรพงษ์ ทองอนันต์
(ภัทรพงษ์ ทองอนันต์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

จิรายุ เสนาวิน
10 สิงหาคม 2566