

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

สรุป

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน ปูตา-หนองพุท หมู่ที่ ๓

แบบเลขที่ ๑๐/๒๕๖๗,กรมการปกครอง ท.๑-๐๑

สถานที่ก่อสร้าง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.๒๐-๐๑๑ ถนนปูตา-หนองพุท หมู่ที่ ๓ ตำบลยางชุมน้อย อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลยางชุมน้อย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๗

ราคามันดินเฉลี่ยที่อำเภอเมืองเฉลี่ยลิตรละ ๓๓.๕๐ บาท

กองช่าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ค่างาน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	งานก่อสร้างประเภทงานทาง สะพานและท่อเหลี่ยม								คำนวณราคาตามหนึ่ง
	งานก่อสร้างประเภทงานทาง	สาย	๑.๐๐	๕๖๕,๔๔๘.๗๗	๕๖๕,๔๔๘.๗๗	๑.๓๖๔๒	๗๗๑,๓๘๕.๒๑	๗๗๑,๓๘๕.๒๑	สื่อกรมบัญชีกลางถ้วน
	เผื่อน้ำไข								ที่สุต ที่ กค.๐๔๓๓.๒
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%								/ว.๔๔๙ ลงวันที่ ๒๘
	เงินประกันผลงานหัก.....%								สิงหาคม ๒๕๖๖
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๗%								
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗%								
สรุป	ราคาค่าก่อสร้าง								๗๗๑,๓๘๕.๒๑

เป็นตัวอย่าง (เจตนาแสดงให้เห็นว่าพื้นที่สามร้อยแปดสิบห้าบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์)

๑ ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

บาท

๕๖๕,๔๔๘.๗๗

๒ Factor F งานทาง

๑.๓๖๔๒

๓ ขนาด/เนื้อที่ ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๔๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๘๘ ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ ๖๔๔.๓๑ บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

นางปราชญ์ลี ดาวเรือง  
ปลัดเทศบาล



กรรมการ

ลงชื่อ

นายเฉลิมชัย พันธุ์คำ  
นายช่างโยธา

กรรมการ

**แบบแสดงราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**  
**งานก่อสร้างประเภททาง**

แบบเลขที่ ๑๐/๒๕๖๗,กรมการปกครอง พ.๑-๑๑

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน ปูตา-หนองพุท หมู่ที่ ๓

สถานที่ก่อสร้าง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.๑.๒๐-๐๑๑ ถนนปูตา-หนองพุท หมู่ที่ ๓ ตำบลยางชุมน้อย อำเภอขามเฒ่า จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลยางชุมน้อย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ ราคามันดินเฉลี่ยต่อตารางเมตร ๓๓.๕๐ บาท กองช่าง

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการงานก่อสร้าง					ราคาทุน	F <sub>N</sub>	ราคาต่อหน่วย X F <sub>N</sub>	รวมราคา
ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๗.๐๐ เมตร หนา ๒๕ ซม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๘๘.๐๐ ตารางเมตร									
๑	๑ ปรับเกลี่ยพื้นที่ก่อสร้าง	ตร.ม.	๑,๑๘๘.๐๐	๑.๗๗	๒,๑๐๒.๗๖	๑.๓๖๔๒	๒.๔๑	๒,๘๖๘.๕๘	
๒	๒ งานรองพื้นทางและพื้นทาง(SUBBASE AND BASE COURSES)								
	๒.๑ งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต(MATERIALS TO CONTROL PUMPIG UNDER CONCRETE PAVEMENT)								
๒	๒.๑.๑ งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	๕๙.๔๐	๓๖๖.๖๗	๒๑,๗๘๐.๒๐	๑.๓๖๔๒	๕๐๐.๒๑	๒๙,๗๑๒.๕๕	
๓	๒.๒ งานไหล่ทาง(SHOULDER)								
	๒.๒.๑ งานลูกรังไหล่ทาง	ลบ.ม.	๒๕.๗๒	๔๐๖.๘๐	๑๐,๔๖๒.๙๐	๑.๓๖๔๒	๕๕๕.๙๖	๑๔,๒๗๓.๔๘	
	๓. งานผิวทาง(SURFACE COURSES)								
	๓.๑ งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)								
๔	๓.๑.๑ ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนาเฉลี่ย ๑๕ ซม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)ใช้ตะแกรงเหล็ก	ตร.ม.	๑,๑๘๘.๐๐	๔๓๘.๒๔	๕๒๐,๖๒๙.๑๒	๑.๓๖๔๒	๕๙๗.๘๕	๗๑๐,๒๔๒.๒๕	
๕	๓.๑.๒ รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง(EXPANSION JOINT)	เมตร	๒๐.๐๐	๑๒๒.๗๔	๒,๔๕๕.๔๘	๑.๓๖๔๒	๑๖๗.๔๔	๓,๓๔๘.๘๔	
๖	๓.๑.๓ รอยต่อเพื่อหดตามขวาง(CONTRACTION JOINT)	เมตร	๑๐๐.๐๐	๘๐.๑๙	๘,๐๑๙.๐๐	๑.๓๖๔๒	๑๐๙.๔๐	๑๐,๙๓๘.๕๒	
					๕๖๕,๔๔๘.๗๗		รวม	๗๗๑,๓๘๕.๒๑	

ตัวอักษร (-) จัดแสดงเงินหมื่นหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบห้าบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์-



ลงชื่อ ประธานกรรมการ

นางปริญชลี ดาวเรือง  
ปลัดเทศบาล

ลงชื่อ กรรมการ

นายสิงห์ทอง สलगสิงห์  
หัวหน้าโยธา

ลงชื่อ กรรมการ

นายเฉลิมชัย พันธุ์คำ  
นายช่างโยธา