

บัญชีประมาณการ



กองช่าง
องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : ข่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สายทาง นว.ถ. 83 - 007 บ้านหนองหญ้าร้างกา - น้ำบ่อใหญ่ ช่วง กม.0+250 - กม.0+500
 สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 6 บ้านหนองหญ้าร้างกา ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์
 แบบเลขที่ : แบบมาตรฐานทางหลวงท้องถิ่น ทถ. 7-401(2) งานข่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต
 ปริมาณงาน : ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร หน้า 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 1,500.00 ตารางเมตร
 ประมาณการโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 เมื่อวันที่ : 28-ม.ค.-69
 น้ำหนักโซล่า : 30.00 - 30.99 บาท/ลิตร



ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง - ป้ายโครงการ จำนวน 0 ป้าย	718,092.28 -	Factor F 1.3642 - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ ระยะเวลาดำเนินการ 75 วัน
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	718,092.28	
	คิดเป็นราคากลาง (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเก้าสิบสองบาทถ้วน)	718,092.00	

ระยะทางดำเนินการ 0.250 กม.
 เฉลี่ยราคา กม.ละ 2,872,368.00 บาท

รวมค่าก่อสร้าง 802,000 บาท
 รวมค่าภาษี 18,092 บาท
 รวม 83,908 บาท

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิตที่ 23/2569 ลงวันที่ 28 มกราคม 2569
 คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่าเห็นชอบกับราคาค่าก่อสร้าง และให้ถือราคานี้เป็นราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายณัฐกรณ์ ชาลี)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายนิเวศร์ บัวผัน)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นางสาววิจิตรา จันอารี)
 เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : ข่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สายทาง นว.ถ. 83 - 007 บ้านหนองหญ้าร้างกา - น้ำบ่อใหญ่ ช่วง กม.0+250 - กม.0+500
 สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 6 บ้านหนองหญ้าร้างกา ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์
 แบบเลขที่ : แบบมาตรฐานทางหลวงท้องถิ่น ทล. 7-401(2) งานข่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต
 ปรมาณการ : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2569

ราคาน้ำมันโซล่า 30.00 - 30.99 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	1,500.00	13.94	20,910.00	1.3642	19.02	28,525.42
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-			1.3642		
	1.3 งานชุดซ่อมผิวทางเดิม (Deep Patch)	ตร.ม.	-			1.3642		
	1.4 งานปะซ่อมผิวทางเดิม (Skin Patch)	ตร.ม.	-			1.3642		
2	งานดิน							
	2.1 งานถางป่าและขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-	1.73	-	1.3642	2.36	-
	2.2 งานชุดรื้อพื้นทางหินคลุกเดิม หนา 10 ซม. แล้วบดทับ	ตร.ม.	1,575.00	14.15	22,286.25	1.3642	19.30	30,402.90
3	งานรองพื้นทาง และพื้นทาง							
	3.1 งานพื้นทางหินคลุก บดอัดแน่น หนา 10 ซม.	ลบ.ม.	153.75	496.45	76,329.19	1.3642	677.26	104,128.28
4	งานผิวทาง							
	4.1 งานโพรมีโค้ด (Prime Coat)	ตร.ม.	1,500.00	32.88	49,320.00	1.3642	44.85	67,282.34
	4.2 งานแทคโค้ด (Tack Coat)	ตร.ม.	-			1.3642		
	4.3 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphaltic Concrete) (ปูบน Prime Coat หนา 4 ซม.)	ตร.ม.	1,500.00	222.38	333,570.00	1.3642	303.37	455,056.19
	4.4 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphaltic Concrete) (ปูบน Tack Coat หนา 4 ซม.)	ตร.ม.	-			1.3642		
5	งานตีเส้นจราจร							
	5.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.	10.00	290.00	2,900.00	1.3642	395.62	3,956.18
	5.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.	50.00	290.00	14,500.00	1.3642	395.62	19,780.90
6	งานป้ายจราจร							
	6.1 ต-3	ชุด	1.00	2,980.00	2,980.00	1.3642	4,065.32	4,065.32
	6.2 Rumble Strip	ตร.ม.	7.80	460.00	3,588.00	1.3642	627.53	4,894.75
					526,383.44			

รวมค่าก่อสร้าง

718,092.28

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

526,383.44

1.3642

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณัฐกรณ์ ชาลี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิเวศ บัวผัน)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาววิจิตรา จันอารี)

เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน