

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โอะเวอร์เลย์) พร้อมตีเส้นจราจร
กว้าง ๒.๔๐ - ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า
๓/๓๙.๐๐ ตารางเมตร พร้อมยกฝารองระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๕๒๕.๐๐ เมตร
หน้า ๐.๑๐ เมตร สถานที่ก่อสร้างบริเวณซอย ๔ ชุมชนทุ่งหมื่นน้อย หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองหาร

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองแม่โจ้

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๙๐.๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจาก
เงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓
ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โอะเวอร์เลย์) พร้อมตีเส้นจราจร
กว้าง ๒.๔๐ - ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า
๓/๓๙.๐๐ ตารางเมตร พร้อมยกฝารองระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๕๒๕.๐๐ เมตร
หน้า ๐.๑๐ เมตร สถานที่ก่อสร้างบริเวณซอย ๔ ชุมชนทุ่งหมื่นน้อย หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองหาร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ ม.ค. ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๕๑๑,๕๓๒.๘๐ บาท
(ห้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบสองบาทแปดสิบสองสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน ๒ หน้า

๖.๒ รายละเอียดการประมาณราคา จำนวน ๒ หน้า

๖.๓ รายละเอียดการแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ จำนวน ๑ หน้า

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายเอกราช นิธิภัทรนนท์ ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

๗.๒ นายสง่าชัย วงศ์วัง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กรรมการ

๗.๓ นางสาวปริญญานุช มัยมณี ผู้ช่วยนายช่างโยธา กรรมการ

☒ ทราบ
☒ อนุมัติ
☒ ดำเนินการตามที่เสนอได้

(นายประยัด ทรงคำ)
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงผิวถนนเดิม OVER - LAY ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมตีเส้นจราจร และยกฝารองระบายน้ำ-
 สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณซอย 4 ชุมชนหมื่นน้อย
 หมายเหตุ 9 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
 แบบเลขที่ : จข.14/2566

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : งานวิศวกรรมฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่างเทศบาลเมืองแม่ใจ

คำนวณราคากลาง เมื่อ : วันที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 ราคาน้ำมัน : ดีเซล (B7) 30.64 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
1.1	งานไพร้มิโด้ และแท็คโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							
	1.1(1) งานลาดแอสฟัลต์แท็คโค้ต (TACK COAT)	ตร.ม.	739.00	14.11	10,427.29	1.3642	14,224.91	14,224.91
	(ASHALT CONCRETE WEARING COURSE) ความหนา 5 ซม.							
1.2	งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
	1.2(1) งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม.	ตร.ม.	739.00	240.83	177,973.37	1.3642	242,791.27	242,791.27
	(ASHALT CONCRETE WEARING COURSE)							
2	งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
2.1	งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS STRUCTURES)							
	2.1(3) งานวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบฝาบิต (ของเดิม)	ม.	425.00	316.70	134,597.50	1.3642	183,617.91	183,617.91
	2.1(4) งานฝารองระบายน้ำ ตามแบบ (ของเดิม)	ฝ.	43.00	676.94	29,108.42	1.3642	39,709.71	39,709.71
2.2	งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							
	2.2(1) เส้นจราจรชนิด (THERMOPLASTIC PAINT)	ตร.ม.	64.30	290.00	18,647.00	1.3642	25,438.24	25,438.24
	สีเหลือง & ขาว (YELLOW & WHITE)							
2.3	งานป้ายโครงการ							
	2.3(1) งานป้ายโครงการแบบชั่วคราว ขนาด 1.20 x 2.40 ม.	ป้าย	1.00	1,558.01	1,558.01	1.3642	2,125.44	2,125.44
	2.3(2) งานป้ายโครงการแบบถาวร ขนาด 1.20 x 1.20 ม.	ป้าย	1.00	2,686.79	2,686.79	1.3642	3,665.32	3,665.32

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: ปรับปรุงผิวถนนเดิม OVER - LAY ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมตีเส้นจราจร และยกผิวทางระบายน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง: บริเวณซอย 4 ชุมชนหมื่นน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่: จข.14/2566

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: งานวิศวกรรม ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่างเทศบาลเมืองแม่โจ้

คำนวณราคากลาง เมื่อ: วันที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 ราคาน้ำมัน: ดีเซล (B7) 30.64 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง							511,572.80
							ราคากลาง	511,572.80

(ค่าแสนหนึ่งหมื่นพันห้าร้อยเจ็ดสิบสองบาทแปดสิบสตางค์)

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง


ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม


=	374,998.38
=	-
=	-
=	1.3642
=	-



(นายเอกราช นิธิทรนท์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวปริญาช มัยมณี)

ผู้อำนวยการช่างโยธา

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสง่าชัย วงศ์วัง)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

กรรมการกำหนดราคากลาง