

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปูแอสฟัลติก (เส้นแยกปั้มปั๊ - บ้านนายควง) หมู่ที่ ๑๑ บ้านตำบลเต่า
หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่

๑. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๑๒,๐๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยปูแอสฟัลติก ขนาดผิวจราจรกว้าง ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๖๐.๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๔๔.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนที่ ทต.น้ำคำใหญ่ กำหนด)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๗๑๘,๑๖๘.๒๗ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ ตามเอกสารแบบสรุปรายละเอียดราคากลาง งานก่อสร้างทาง

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางประไพศรี กรินรักษ์ ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล ประธานกรรมการ

๗.๒ นางสาวปิยธิดา บุญพร้อม ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ กรรมการ

๗.๓ นายธงไชย สายโสภณ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

แบบสรุปประมาณราคาก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประเภทงาน ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปูแอสฟัลติก เส้นแยกปูบิ๊ญ-บ้านนายควง หมู่ที่ ๑๑ บ้านต๊ำเต่า
 ชื่อสายทาง ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปูแอสฟัลติก เส้นแยกปูบิ๊ญ-บ้านนายควง หมู่ที่ ๑๑ บ้านต๊ำเต่า
 ขนาด ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๓๖ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๔๔ ตารางเมตร
 เจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
 สถานที่ตั้ง ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปูแอสฟัลติก เส้นแยกปูบิ๊ญ-บ้านนายควง หมู่ที่ ๑๑ บ้านต๊ำเต่า
 คำนวณราคาเมื่อ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๗

ราคาน้ำมัน ปตท. ณ อ.เมือง เฉลี่ย ๓๓.๕๐ บาท/ลิตร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)			ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม					
๑	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง										
	๑.๑ งานวางป่าซูดอ		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๑.๒ งานซูดอหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ (ลูกรัง)		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๑.๓ งานลูกรังปรับระดับ (หลวม)	-	ลบ.ม.	-	-	๗๕.๖๕	-	-	-	-	
	๑.๔ งานรองพื้นทางลูกรัง (บดอัดแน่น)	-	ลบ.ม.	-	-	๑๖๘.๗๗	-	-	-	-	
	๑.๕ งาน (Pavement In - Place Recycling)	-	ตร.ม.	-	-	๗๕.๖๕	-	-	-	-	
๒	งานผิวทาง+ไหล่ทาง+ทางเชื่อม										
	๒.๑ Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๒.๒ Asphaltic Concrete										
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๒.๓ Tack Coat	๙๔๔.๐๐	ตร.ม.	๕.๑๔	๗.๒๙	๑๒.๔๓	๑๑,๗๓๓.๙๒	๑.๓๖๔๒	๑๖.๙๕	๑๖,๐๐๗.๔๑	
	๒.๔ Asphaltic Concrete										
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	๙๔๔.๐๐	ตร.ม.	-	-	๓๗๘.๗๐	๓,๕๗,๔๙๒.๘๐	๑.๓๖๔๒	๕,๑๖.๖๒	๔,๘๗,๖๕๓.๖๘	
๓	งานระบบไฟฟ้าส่องสว่างหลังงานแสงอาทิตย์										
	๓.๑ ซูดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีโวลตาเซลล์ครบชุด (บัญชีนวัตกรรมไทย รหัส : ๐๗๐๒๐๐๑๙)	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
๔	งานตีเส้นจราจร										
	๔.๑ สีเทอร์โมพลาสติก	๕๓.๐๐	ตร.ม.	-	-	๒๓๗.๗๖	๑๒,๖๐๑.๔๒	๑.๓๖๔๒	๓๒๔.๓๕	๑๗,๑๙๐.๘๖	
๕	งานจราจรแสงเคราะห์										
	๕.๑ ป้ายจราจรแบบ น๑/๑	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	๕.๒ ป้ายจราจรแบบ น๒	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	๕.๓ ป้ายจราจรแบบ บ๓-บ๕๕ + ต๗๑-ต๗๓	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
๖	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๑	ป้าย								
	รวม						๓๘๑,๘๒๘.๑๔			๕๒๐,๘๘๙.๙๕	
คิดเป็นราคาก่อสร้าง										๕๒๐,๘๘๙.๙๕	

ตัวอักษร (-) หักลบสองหมื่นแปดร้อยแปดสิบเก้าบาทเก้าสิบห้าสตางค์ (-)

เฉลี่ยราคา กก.ละ

๒,๒๐๗,๑๖๐.๘๑ บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เฉลี่ยราคา ตร.ม.ละ ๕๕๑.๗๙ บาท

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

นางประไพศรี กรินรักษ์
 ปลัดเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่

ลงชื่อ.....กรรมการ

นางสาวปิยธิดา บุญพร้อม
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายธงไชย สายสีกา
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปประมาณราคาก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประเภทงาน ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปูแอสฟัลติก เส้นแยกปูบิว-บ้านนายควง หมู่ที่ ๑๑ บ้านดับเต่า
 ชื่อสายทาง ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปูแอสฟัลติก เส้นแยกปูบิว-บ้านนายควง หมู่ที่ ๑๑ บ้านดับเต่า
 ขนาด ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๒ เมตร หนา ๐.๑๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตารางเมตร
 เจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
 สถานที่ตั้ง ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปูแอสฟัลติก เส้นแยกปูบิว-บ้านนายควง หมู่ที่ ๑๑ บ้านดับเต่า

คำนวณราคาเมื่อ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๗

ราคาน้ำมัน ปตท. ณ อ.เมือง เฉลี่ย ๓๓.๕๐ บาท/ลิตร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)			ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม					
๑	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง										
	๑.๑ งานวางป่าชุดดอ		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๑.๒ งานชุดรีดคันทางเดิมแล้วบดทับ (ลูกกรง)		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๑.๓ งานลูกรังปรับระดับ (หลวม)	-	ลบ.ม.	-	-	๗๕.๖๕	-	-	-	-	
	๑.๔ งานรองพื้นทางลูกรัง (บดอัดแน่น)	-	ลบ.ม.	-	-	๑๖๘.๗๗	-	-	-	-	
	๑.๕ งาน (Pavement In - Place Recycling)	-	ตร.ม.	-	-	๗๕.๖๕	-	-	-	-	
๒	งานผิวทาง+ไหล่ทาง+ทางเชื่อม										
	๒.๑ Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๒.๒ Asphaltic Concrete										
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๒.๓ Tack Coat	๓๖๐.๐๐	ตร.ม.	๕.๑๔	๗.๒๙	๑๒.๔๓	๔,๔๗๔.๘๐	๑.๓๖๔๒	๑๖.๙๕	๖,๑๐๔.๕๒	
	๒.๔ Asphaltic Concrete										
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	๓๖๐.๐๐	ตร.ม.	-	-	๓๗๘.๗๐	๑๓๖,๓๓๒.๐๐	๑.๓๖๔๒	๕๑๖.๖๒	๑๘๕,๔๘๔.๑๑	
๓	งานระบบไฟฟ้าส่องสว่างหลังงานแสงอาทิตย์										
	๓.๑ ชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีโซลาเซลล์ครบชุด (บัญชีนวัตกรรมไทย รหัส : ๐๗๐๒๐๐๑๔)	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
๔	งานตีเส้นจราจร										
	๔.๑ สีเทอร์โมพลาสติก	๑๖.๐๐	ตร.ม.	-	-	๒๓๗.๗๖	๓,๘๐๔.๒๐	๑.๓๖๔๒	๓๒๔.๓๕	๕,๑๒๘.๖๙	
๕	งานจราจรสงเคราะห์										
	๕.๑ ป้ายจราจรแบบ น๑/๑	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	๕.๒ ป้ายจราจรแบบ น๒	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	๕.๓ ป้ายจราจรแบบ บ๓-ป๕๕ + ต๗๑-ต๗๓	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
๖	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๑	ป้าย								
	รวม						๑๔๔,๖๑๑.๐๐			๑๙๗,๒๗๘.๓๒	
คิดเป็นราคาก่อสร้าง										๑๙๗,๒๗๘.๓๒	

ตัวอักษร (-หนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยเจ็ดสิบแปดบาทสามสลึงสองสตางค์-)

เฉลี่ยราคา กม.ละ

๒,๗๓๙,๙๗๖.๖๗ บาท

เฉลี่ยราคา ตร.ม.ละ ๕๔๘.๐๐ บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

นางประไพศรี กรินรักษ์

ปลัดเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่

ลงชื่อ.....กรรมการ

นางสาวปิยธิดา บุญพร้อม

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายธงไชย สายเสภา

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปประมาณราคาก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประเภทงาน ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปูแอสฟัลติก เส้นแยกปั๊มปุ๋ย-บ้านนายควง หมู่ที่ ๑๑ บ้านดัดเต่า
 ชื่อสายทาง ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปูแอสฟัลติก เส้นแยกปั๊มปุ๋ย-บ้านนายควง หมู่ที่ ๑๑ บ้านดัดเต่า
 ขนาด ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๒ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตารางเมตร
 ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๓๖ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๔๔ ตารางเมตร
 เจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
 สถานที่ตั้ง ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปูแอสฟัลติก เส้นแยกปั๊มปุ๋ย-บ้านนายควง หมู่ที่ ๑๑ บ้านดัดเต่า
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๗

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	คิดเป็นราคาก่อสร้าง = ช่วงที่ ๑+๒=๑๙๗,๒๗๘.๓๒+๕๒๐,๘๘๙.๙๕ =	๗๑๘,๑๖๘.๒๗	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ % - ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ % - เงินประกันผลงานหัก ๐ % - พื้นที่ ฝนตกปกติ - ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %
สรุป	รวมเป็นราคาก่อสร้างประมาณ	๗๑๘,๑๖๘.๒๗	
	คิดเป็นราคาก่อสร้าง	๗๑๘,๑๖๘.๒๗	
	ตัวอักษร (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยหกสิบแปดบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

 นางประไพศรี กรินรักษ์
 ปลัดเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่

ลงชื่อ.....กรรมการ

 นางสาวปิยธิดา บุญพร้อม
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

 นายธงไชย สายโสภา
 นายช่างโยธาชำนาญงาน