

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากจินตนา รีสอร์ท ถึงสุดเขตเทศบาล หมู่ ๕ บ้านโนนสีดา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลแคนดำ
๓. วงเงินงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร ๘๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตารางเมตรไหล่ทางข้างละ ๐.๑๕ เมตร พร้อมป้ายโครงการ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๙
ราคากลาง ๑,๑๒๑,๗๕๐.๑๕ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทสิบห้าสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๖) จำนวน - แผ่น
 - ๖.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๓ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายวิโรจน์ คำหวาน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นายบัญชา พรหมวัง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ
 - ๗.๓ นางสาวอรดี จิตบรรจง ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา กรรมการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบและให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง


จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๙

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

(นายวิโรจน์ คำหวาน)

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายบัญชา พรหมวัง)

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นางสาวอรดี จิตบรรจง)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากจินตนา รีสอร์ท ถึงสุดเขตเทศบาล หมู่ที่ 5 บ้านโนนสีดา กว้าง 4 เมตร ยาว 450 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,800 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.15 เมตร พร้อมป้ายโครงการ ตำบลแกด้า
อำเภอแกด้า จังหวัดมหาสารคาม

สถานที่ก่อสร้าง จากจินตนา รีสอร์ท ถึงสุดเขตเทศบาล หมู่ที่ 5 บ้านโนนสีดา ตำบลแกด้า อำเภอแกด้า จังหวัดมหาสารคาม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลแกด้า อำเภอแกด้า จังหวัดมหาสารคาม

แบบเลขที่ แบบก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากจินตนา รีสอร์ท ถึงสุดเขตเทศบาล หมู่ที่ 5 บ้านโนนสีดา ของเทศบาลตำบลแกด้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานรองพื้นทางและคิมดม							
	1.1 งานทราบทยาบรองพื้นทาง	ลบ.ม.	90.00	450.00	40,500.00	1.3642	613.89	55,250.10
	1.2 งานไหล่ทางดินถม	ลบ.ม.	27.00	56.48	1,524.96	1.3642	77.05	2,080.35
2	งานผิวทาง							
	2.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็กขนาด 30x10 ซม.)	ตร.ม.	1,800.00	411.32	740,376.00	1.3642	561.12	1,010,020.94
	2.2 รอยต่อเมื่อหดตามขวาง Contraction Joint	ม.	139.00	154.96	21,539.44	1.3642	211.40	29,384.10
	2.3 รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง Expantion Joint	ม.	45.00	356.22	16,029.90	1.3642	485.96	21,867.99
3	ป้ายโครงการ							
	3.1 ท่อเหล็กกลมผิวดำ ขนาด 2 นิ้ว หนา 2 มม.	ท่อน	1.00	509.00	509.00	1.3091	666.33	666.33
	3.2 เหล็กกล่องดำขนาด 1x1 นิ้ว	ท่อน	1.00	148.00	148.00	1.3091	193.75	193.75
	3.3 เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 2 มม. ขนาด 1.2x2.4 ม.	แผ่น	1.00	885.00	885.00	1.3091	1,158.55	1,158.55
	3.4 น๊อตหัวเสา ขนาด 3 หุน ยาว 5 นิ้ว	ตัว	4.00	25.00	100.00	1.3091	32.73	130.91
	3.5 งานสีน้ำมัน							
	ทินเนอร์ ขนาด 2.1 ลิตร	กระป๋อง	1.00	154.21	154.21	1.3091	201.88	201.88
	สีน้ำมัน ขนาด 3.785 ลิตร	แกลลอน	1.00	607.48	607.48	1.3091	795.25	795.25
					819,970.30		TOTAL	1,121,750.15

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	1,121,750.15
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
ค่า FACTOR F งานอาคาร	=	1.3091
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3642

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายวิโรจน์ คำหวาน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายบัญญัติ พรหมวัง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางสาวอรดี จิตบรรจง)
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากจินตนา รีสอร์ท ถึงสุดเขตเทศบาล หมู่ที่ 5 บ้านโนนสีดา กว้าง 4 เมตร ยาว 450 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,800 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.15 เมตร พร้อมป้ายโครงการ ตำบลแกดำ
อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม

สถานที่ก่อสร้าง จากจินตนา รีสอร์ท ถึงสุดเขตเทศบาล หมู่ที่ 5 บ้านโนนสีดา ตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม

แบบเลขที่ แบบก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากจินตนา รีสอร์ท ถึงสุดเขตเทศบาล หมู่ที่ 5 บ้านโนนสีดา ของเทศบาลตำบล

คำนวณราคาเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2569

ปริมาณงาน กว้าง 4 เมตร ยาว 450 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,800.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.15 เมตร

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	1,121,750.15	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	1,121,750.15	
	คิดเป็นราคากลาง (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทห้าสตางค์)	1,121,750.15	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 150/2569 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2569

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวิโรจน์ คำหวาน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายบัญชา พรหมวัง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวอรดี จิตบรรจง)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา