แบบ ปร.1 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง
ค่างานต้นทุน

งาน / กลุ่มงาน กลุ่มงานที่ 3

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง รั้วตาข่ายถักปม ความสูง 1.50 เมตร พร้อมเสาสูง 2.00 เมตร (ความยาว 5 กิโลเมตร)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120

แบบเลขที่ 22/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง กรมปศุสัตว์ สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่

แบบ ปร. 1 ที่แนบ จำนวน 2 **หน้า**

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 11 **เดือน** พฤศจิกายน **พ.ศ.** 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ	1,909,855.71	1.3034	2,489,305.93	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	**2,489,305.93**	บาท

สองล้านสี่แสนแปดหมื่นเก้าพันสามร้อยห้าบาทเก้าสิบสามสตางค์

☐ **ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร** **จำนวน** 5,000.00 **เมตร** **เฉลี่ย** 497.86 **บาท / เมตร**

.....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสันติ แพ่งเม้า)
นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ

.....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสุรเชษฐ์ สุภานันต์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

.....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอมรกฤต อินตา)
นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ

ค่า K = K 3.4 = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.35 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.15 St/So

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานหรือกลุ่มงาน	อาคาร						แบบ ปร.1 แผ่นที่ 1/2
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	รั้วตาข่ายถักปม ความสูง 1.50 เมตร พร้อมเสาสูง 2.00 เมตร (ความยาว 5 กิโลเมตร)						
สถานที่ก่อสร้าง	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120					**แบบเลขที่**	22/2568
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กรมปศุสัตว์ สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่						
คำนวณราคาโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	**เมื่อวันที่**	11	**เดือน**	พฤศจิกายน	**พ.ศ.**	2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3.1	**งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ**								
	3.1.1 รั้วตาข่ายถักปม ความสูง 1.50 เมตร								
	พร้อมเสาสูง 2.00 เมตร (ความยาว 5 กิโลเมตร)								
	3.1.1.1 งานขุดดินหลุมเสารั้วและเสาค้ำยัน	32.00	ลบ.ม.	-	-	121.00	3,872.00	3,872.00	
	3.1.1.2 งานคอนกรีต 1 : 2 : 4 ยึดฐานเสารั้วและเสาค้ำยัน	25.00	ลบ.ม.	2,747.66	68,691.50	467.00	11,675.00	80,366.50	
	3.1.1.3 งานเสารั้วท่อเหล็กชุบสังกะสีและเคลือบสีฝุ่น	950.00	ต้น	586.91	557,561.33	150.00	142,500.00	700,061.33	
	ศก. 1 1/2 นิ้ว x 2.00 เมตร								
	3.1.1.4 งานเสารั้วท่อเหล็กชุบสังกะสีและเคลือบสีฝุ่น	51.00	ต้น	636.91	32,482.24	150.00	7,650.00	40,132.24	
	ศก. 1 1/2 นิ้ว x 2.40 เมตร (เฉพาะเป็นเสารับแรง)								
	3.1.1.5 งานเสารั้วท่อเหล็กชุบสังกะสีและเคลือบสีฝุ่น	102.00	ต้น	370.00	37,740.00	110.00	11,220.00	48,960.00	
	ศก. 1 นิ้ว x 2.18 เมตร หรือยาวกว่า (ค้ำยัน 2 ด้าน)								
	3.1.1.6 งานเสารั้วท่อเหล็กชุบสังกะสีและเคลือบสีฝุ่น	25.00	ต้น	370.00	9,250.00	110.00	2,750.00	12,000.00	
	ศก. 1 นิ้ว x 2.18 เมตร หรือยาวกว่า (เพิ่มส่วนเข้ามุม)								
	3.1.1.7 งานรั้วตาข่ายถักปม	5,000.00	เมตร	140.00	700,000.00	40.00	200,000.00	900,000.00	
	ยอดยกไป			-	1,405,725.07		379,667.00	1,785,392.07	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

#สปิลล์!	อาคาร						แบบ ปร.1 แผ่นที่ 2/2
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	รั้วตาข่ายถักปม ความสูง 1.50 เมตร พร้อมเสาสูง 2.00 เมตร (ความยาว 5 กิโลเมตร)						
สถานที่ก่อสร้าง	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120					**แบบเลขที่**	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กรมปศุสัตว์ สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่						
คำนวณราคาโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	**เมื่อวันที่**	11	**เดือน**	พฤศจิกายน	**พ.ศ.**	2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา			-	1,405,725.07		379,667.00	1,785,392.07	
	3.1.1.8 งานอุปกรณ์ประกอบต่างๆ								
	- ฝาครอบท่อเหล็ก ศก. 1 1/2 นิ้ว	1,001.00	ชุด	55.00	55,055.00	-	-	55,055.00	
	- สามทางลด ศก. 1 1/2 นิ้ว x 1 นิ้ว	127.00	ชุด	184.32	23,408.64	-	-	23,408.64	
	- อุปกรณ์อื่นๆ ตามแบบและรายการ	1.00	งาน	46,000.00	46,000.00	-	-	46,000.00	
	(ลวดซุบสังกะสี , เหล็ก ศก. 6 มม. , สีทา ฯลฯ)								
	รวมค่าต้นทุนก่อสร้างทั้งสิ้น			-	1,530,188.71		379,667.00	1,909,855.71	