

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคากลาง

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนราชสุตา (ฝั่งซ้าย) ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔.๑-๔.๔ เมตร ยาว ๒๗๘ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๘๑.๕๐ ตารางเมตรและช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง ถนนราชสุตา ชุมชนสัมพันธ์ ตำบลหนองขนอวัง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ประมาณราคาโดย นายพิพงค์ จิราธนโมติน

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖

ราคาวัสดุและค่าขนส่ง ๑๐ ล้อ ๒.๕๘ บาท/ตัน ค่าขนส่ง ๑๐ ล้อลากพ่วง ๑.๖๑ บาท/ตัน ใ้ราคาน้ำมันโซล่า ๓๒.๐๐ - ๓๒.๙๙ บาท/ลิตร

๓.๖๑ บาท/ลบ.ม.

๒.๒๕ บาท/ลบ.ม.

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
		หน่วย	จำนวน	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
๑	งาน TACK COAT	ตร.ม.	๑,๒๔๑.๕๐	๑๔.๖๔	๑๘,๗๖๑.๑๖	-	-	๑๘,๗๖๑.๑๖	
๒	งานปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์ติก -	ลบ.ม.	๖๔,๐๘	๕,๒๖๙.๔๗	๓๓๗,๖๔๑.๒๙	-	-	๓๓๗,๖๔๑.๒๙	
	คอนกรีต หนา ๐.๐๕ ม.								
๓	งานเครื่องหมายจราจรด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	๓๓.๘๐	๒๙๐.๐๐	๙,๘๐๒.๐๐	-	-	๙,๘๐๒.๐๐	
	รวมราคาค่างานก่อสร้าง							๓๖๖,๒๐๔.๔๕	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายพิพงค์ จิราธนโมติน)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ

(นายเกษมศักดิ์ ศรีตาเกษ)

ผู้อำนวยการกองช่าง