

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คุ่มล่าง หมู่ที่ 20 บ้านซับมด

ขนาดโครงการ ถนน คสล.กว้าง 4.00 เมตร ยาว 170.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 680.00 ตารางเมตร (ตามรูปแบบที่ อบต.กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 20 บ้านซับมด ตำบลจันทิก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลจันทิก

แบบเลขที่ จ.23/2566

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน	F_n	ราคาต่อ หน่วย F_n	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (ลูกรัง 10 ซม.)	ตร.ม.	680.00	11.14	7,575.20	1.3642	15.20	10,334.09
2	งานพื้นทางและรองพื้นทาง							
	2.1 งานทรายหยาบรองพื้น หนา 0.05 ม.	ลบ.ม.	34.00	516.18	17,550.12	1.3642	704.17	23,941.87
3	งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก STRENGTH 240 KSC.							
	3.1 งานผิวทางคสล. หนา 15 ซม.	ตร.ม.	680.00	350.72	238,489.60	1.3642	478.45	325,347.51
	3.2 รอยต่อ Expansion Joint (RB19)	เมตร	4.00	229.12	916.48	1.3642	312.57	1,250.26
	3.3 รอยต่อ Contraction Joint (RB19)	เมตร	104.00	139.92	14,551.68	1.3642	190.88	19,851.40
4	งานไหล่ทาง							
	4.1 งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	25.50	429.60	10,954.80	1.3642	586.06	14,944.54
5	งานเปิดเตล็ด							
	5.1 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	1,200.00	1,200.00	1.3642	1,637.04	1,637.04
	5.2 ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,240.00	3,240.00	1.3642	4,420.01	4,420.01

รวม 401,726.72

คิดเป็นเงินงบประมาณ 401,726.72

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง


294,477.88


ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3642

คำนวณราคากลางเมื่อ 29 สิงหาคม 2566

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้จัดทำราคากลางเรียบร้อยแล้ว

1.  ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
(นายชัชวาล พุทธิไธสง)

2.  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการ
(นางฟ้าประทาน พิลาธรรม)

3.  นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ/เลขานุการ
(นายไพบุลย์ พิลาธรรม)