

## สรุปราคากลางค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

วันที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ประเภทงาน ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต  
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  
 รหัสสายทาง - ชื่อสายทาง สาย หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งแก้ว เชื่อม หมู่ที่ 5 ตำบลวังหลวง อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่  
 สถานที่ตั้ง อ.หนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่  
 ลักษณะสายทางเดิม ชนิดผิวทาง ลาดยาง กว้าง 4.00-6.00 เมตร  
 ระยะทางดำเนินการ ฯ ยาว 60 เมตร กว้าง 6.00-16.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.05 เมตร  
 กม. 0+000 ถึง กม. 0+060  
 หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 495 ตารางเมตร

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	872,233.70	Factor F
2	ป้ายโครงการ	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
			- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0%
			- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
			- พื้นที่ ฝนตกปกติ
			- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง (แปดแสนเจ็ดหมื่นสองพันสองร้อยสามสิบสามบาทเจ็ดสิบสตางค์)	872,233.70	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายเกียรติศักดิ์ ชันคำนันตะ)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอนันต์ กันกา)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

วันที่ ร.ด.

ลงชื่อ.....(ศุภชัย ทาณะขันธิ) เห็นชอบ

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายคเชนทร์ ชื่นบาน)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายประสพ สีนุย)

ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง ระดับต้น รักษาการแทน


ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายพิภพ ถานะวุฒิพงศ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ลงชื่อ



(นายอนุวิ วงศ์วรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

อนุมัติ

24 พ.ค. 2567



รายละเอียดราคากลางค่าก่อสร้าง

ชื่อสายทาง สาย หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งแก้ว เชื่อม หมู่ที่ 5 ตำบลวังหลวง อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

รหัสสายทาง

สถานที่ตั้ง อ.หนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

ระยะทางดำเนินการ

0.060 กม.

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
1	<b>งานปรับปรุงโครงสร้างทาง</b>										
1.1	งานถางป่าขาดต่อ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	ราคาน้ำมันดีเซล
1.2	งานขุดหรือผิวทางคสล.เดิม(เรือชนไป)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	32.50 บาท/ลิตร
1.3	งานเกลี่ยปรับไหล่ทางเดิมแล้วบดทับ ( ไหล่ลูกรัง )	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
1.4	งานปรับดินเดิมแล้วบดทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
1.5	งานปรับดินทางเดิมแล้วบดทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
1.6	งานตัดแต่งชั้นบนได้	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
1.7	งานดินตัด	92	ลบ.ม.	-	-	21.84	2,009.28	1.3642	29.79	2,740.68	
1.8	งานดินถม ( จากงานดินตัด )	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
1.9	งานดินถม ( จากการขนส่ง )	1,016	ลบ.ม.	148.74	46.84	195.58	198,709.28	1.3642	266.81	271,078.96	
1.10	งานวัสดุคัดเลือกว่าบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
1.11	งานรองพื้นทาง (ลูกรังบดอัดแน่น)	117	ลบ.ม.	134.67	56.21	190.88	22,332.96	1.3642	260.40	30,466.80	
1.12	หินคลุกบดอัดแน่น	107	ลบ.ม.	467.24	113.88	581.12	62,179.84	1.3642	792.76	84,825.32	
1.13	Skin Patch	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
1.14	Skin Patch ( งานฉาบผิว )	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
1.15	Deep Patch	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
1.16	Deep Patch ( งานฉาบผิว )	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
2	<b>งานผิวทาง</b>										
2.1	Prime Coat	435	ตร.ม.	24.16	7.54	31.70	13,789.50	1.3642	43.25	18,813.75	
2.2	Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
2.3	Asphaltic Concrete										
-	Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	435	ตร.ม.	235.28	15.35	250.63	109,024.05	1.3642	341.91	148,730.85	5 ช.ม.
-	Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	5 ช.ม.
2.4	Para Asphaltic Concrete										
-	Para Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	5 ช.ม.
-	Para Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	5 ช.ม.
2.5	Slurry Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
2.6	Cape Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
3	<b>งานผิวไหล่ทาง</b>										
3.1	Prime Coat	60	ตร.ม.	24.16	7.54	31.70	1,902.00	1.3642	43.25	2,595.00	
3.2	Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
3.3	Asphaltic Concrete										
-	Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	60	ตร.ม.	235.28	15.35	250.63	15,037.80	1.3642	341.91	20,514.60	5 ช.ม.
-	Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	5 ช.ม.
	ยอดยกไป						424,984.71			579,765.96	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

( นายเกียรติศักดิ์ ชันคำนันตะ )

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....กรรมการ

( นายอนันต์ กันกา )

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

( ศุภชัย ทานะชินธิ )

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ลงชื่อ.....กรรมการ

( นายคเชนทร์ ชื่นบาน )

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

( นายประสพ สีนุช )

ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง ระดับต้น รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

( นายพิภพ ถานะวุฒิพงศ์ )

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ลงชื่อ.....อนุมัติ

( นายอนุวัช วงศ์วรรณ )

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่



รายละเอียดการประมาณราคา

รหัสสายทาง -

ชื่อสายทาง สาย หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งแก้ว เชื่อม หมู่ที่ 5 ตำบลวังหลวง อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

สถานที่ตั้ง อ.หนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

ระยะทางดำเนินการ

0.060 กม.

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
	ยอดยกมา						424,984.71			579,765.96	
	3.4 Para Asphaltic Concrete										
	- Para Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	5 ซม.
	- Para Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	5 ซม.
4	งานดีเส้นจราจร										
	4.1 สีเทอร์โมพลาสติก	21	ตร.ม.	-	-	290.00	6,090.00	1.3642	395.62	8,308.02	
	4.2 สี Traffic Paint	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	4.3 Rumble Strips	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	4.4 ทางม้าลาย	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	4.5 ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	4.6 Guard Rail บริเวณทางโค้งหรือคอสะพาน	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	4.7 Guard Rail บริเวณทางตรง	112	เมตร	-	-	1,470.00	164,640.00	1.3642	2,005.37	224,601.44	
5	งานป้องกันการกัดเซาะ										
	5.1 ปูลูกหญ้าแนวลอ	450	ตร.ม.	40.00	40.00	80.00	36,000.00	1.3642	109.13	49,108.50	
6	งานหลักกันโค้ง										
	6.1 หลักกันโค้งพร้อมทาสีและแผ่นสะท้อนแสง สูง 1.90 ม.	-	ต้น	-	-	-	-	-	-	-	
7	งานป้ายจราจร										
	7.1 ป้ายจราจรแบบ ๗5	1	ชุด	-	-	2,980.00	2,980.00	1.3642	4,065.32	4,065.32	
	7.2 ป้ายจราจรแบบ บ 1	1	ชุด	-	-	4,680.00	4,680.00	1.3642	6,384.46	6,384.46	
	รวม						639,374.71			872,233.70	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายเกียรติศักดิ์ ชันคำนันตะ)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอนันต์ กันกา)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

ร.ด.

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(ศุภชัย ทานะขันธ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเชนทร์ ชื่นบาน)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายประสพ สีนุช)

ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง ระดับต้น รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายพิภพ ถานะวุฒิพงศ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายอนุวัธ วงศ์วรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่