แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ชนิดท่อเหลี่ยม (Box culvert) บริเวณคลองซองควาย หมู่ที่ ๖,๗ ตำบลดอนหัวฬ่อ โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองดอนหัวฬ่อ/เทศบาลเมืองดอนหัวฬ่อ

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.บริเวณคลองซอยควาย หมู่ที่ 6 , หมู่ที่ 7 ตำบลดอนหัวฬ่อ							
	1.1 หมวดงานรื้อถอน							
	1.1.1 งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)							
1	1.1.1.1 งานรื้อสะพานคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE BRIDGE)	เหมาจ่าย	1.000	10,280.00	10,280.00	1.3624	14,005.47	14,005.47
	1.1.2 งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1.2.1 งานถางป่าและขุดตอ							
2	1.1.2.1.1 งานถางป่าและขุดตอขนาดกลาง (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	1,092.000	4.05	4,422.60	1.3624	5.51	6,025.35
	1.1.2.2 งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION)							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ชนิดท่อเหลี่ยม (Box culvert) บริเวณคลองซองควาย หมู่ที่ ๖,๗ ตำบลดอนหัวฬ่อ โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองดอนหัวฬ่อ/เทศบาลเมืองดอนหัวฬ่อ

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
3	1.1.2.2.1 งานขุดบริเวณดินอ่อน (เฉพาะงานขุดพร้อมงานสูบน้ำลอกดินเลน) (SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY) 1.2 หมวดงานวางท่อลอดเหลี่ยมพร้อมบ่อพัก 1.2.1 งานดิน (EARTHWORK) 1.2.1.1 งานวัสดุคัดเลือก (SELECTED MATERIALS)	ลบ.ม.	1,966.000	38.17	75,042.22	1.3624	52.00	102,237.52
4	1.2.1.1.1 งานวัสดุคัดเลือก ก (SELECTED MATERIAL A) (หินฝุ่นถมหลังท่อ+ข้างท่อ)	ลบ.ม.	1,620.000	579.57	938,903.40	1.3624	789.60	1,279,161.99
5	1.2.1.1.2 งานวัสดุคัดเลือก ข (SELECTED MATERIAL B) (ดินถมปรับพื้นที่)	ลบ.ม.	2,150.000	355.68	764,712.00	1.3624	484.57	1,041,843.62
6	1.2.2 คอนกรีตหยาบรองท่อ 1:3:5	ลบ.ม.	30.000	1,862.61	55,878.30	1.3624	2,537.61	76,128.59

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ชนิดท่อเหลี่ยม (Box culvert) บริเวณคลองซองควาย หมู่ที่ ๖,๗ ตำบลดอนหัวฬ่อ โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองดอนหัวฬ่อ/เทศบาลเมืองดอนหัวฬ่อ

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1.2.3 หมวดงานโครงสร้าง (STRUCTURES)							
7	1.2.3.1 งานท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (BOX CULVERTS) ขนาด 1.20x1.20 ม.	เมตร	200.000	5,013.17	1,002,634.00	1.3624	6,829.94	1,365,988.56
8	1.2.3.2 งานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C. BOX CULVERTS)	บ่อ	8.000	19,998.72	159,989.76	1.3624	27,246.25	217,970.04
	1.2.3.3 งานบ่อพักหล่อในที่ (Manhole)							
9	1.2.3.3.1 เสาเข็มหกเหลี่ยม ขนาด 0.15x0.15x1.50 เมตร	ต้น	77.000	184.00	14,168.00	1.3624	250.68	19,302.48
10	1.2.3.3.2 งานตัดและสกัดหัวเสาเข็ม	ต้น	77.000	150.00	11,550.00	1.3624	204.36	15,735.72
11	1.2.3.3.3 คอนกรีตหยาบ 1:3:5	ลบ.ม.	6.400	1,885.54	12,067.45	1.3624	2,568.85	16,440.69

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ชนิดท่อเหลี่ยม (Box culvert) บริเวณคลองซองควาย หมู่ที่ ๖,๗ ตำบลดอนหัวฬ่อ โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองดอนหัวฬ่อ/เทศบาลเมืองดอนหัวฬ่อ

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
12	1.2.3.3.4 เหล็กข้ออ้อย SD.40 ขนาด DB 16 mm.	กก.	4,094.000	24.69	101,080.86	1.3624	33.63	137,712.56
13	1.2.3.3.5 เหล็กข้ออ้อย SD.40 ขนาด DB 12 mm.	กก.	1,985.000	24.90	49,426.50	1.3624	33.92	67,338.66
14	1.2.3.3.6 ลวดผูกเหล็ก	กก.	109.000	30.46	3,320.14	1.3624	41.49	4,523.35
15	1.2.3.3.7 ไม้แบบ	ตร.ม.	45.760	420.00	19,219.20	1.3624	572.20	26,184.23
16	1.2.3.3.8 ไม้ค่ำว	ลบ.ฟ.	13.730	400.00	5,492.00	1.3624	544.96	7,482.30
17	1.2.3.3.9 ตะปู	กก.	14.300	47.00	672.10	1.3624	64.03	915.66
18	1.2.3.3.10 แผ่นโฟมกั้นระหว่างงานโครงสร้าง	แผ่น	13.000	30.00	390.00	1.3624	40.87	531.33
19	1.2.3.3.11 คอนกรีต (ค.3)	ลบ.ม.	28.000	2,342.18	65,581.04	1.3624	3,190.98	89,347.60
20	1.2.3.3.12 ยางรองคอสะพาน (นิโอพรีน ไม่เสริมเหล็ก ขนาด 20x200x1000 มม.)	แผ่น	12.000	700.00	8,400.00	1.3624	953.68	11,444.16
	1.3 หมวดงานผิวทาง							

โสภณ เจียประเสริฐ

19 ตุลาคม 2569 09:37:02

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ชนิดท่อเหลี่ยม (Box culvert) บริเวณคลองซองควาย หมู่ที่ ๖,๗ ตำบลดอนหัวฬ่อ โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองดอนหัวฬ่อ/เทศบาลเมืองดอนหัวฬ่อ

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1.3.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	1.3.1.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
21	1.3.1.1.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	200.000	663.73	132,746.00	1.3624	904.26	180,853.15
	1.3.1.2 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
22	1.3.1.2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT) รวมงานทรายหยาบรองท่อ	ลบ.ม.	46.000	598.51	27,531.46	1.3624	815.41	37,508.86
	1.3.2 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ชนิดท่อเหลี่ยม (Box culvert) บริเวณคลองซองควาย หมู่ที่ ๖,๗ ตำบลดอนหัวฬ่อ โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองดอนหัวฬ่อ/เทศบาลเมืองดอนหัวฬ่อ

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1.3.2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
23	1.3.2.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา .....ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	1,018.000	519.06	528,403.08	1.3624	707.16	719,896.35
24	1.3.2.1.2 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	28.000	83.88	2,348.64	1.3624	114.27	3,199.78
25	1.3.2.1.3 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	161.000	71.29	11,477.69	1.3624	97.12	15,637.20
26	1.3.2.1.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	98.000	82.71	8,105.58	1.3624	112.68	11,043.04
27	1.3.2.2 เหล็กเสริมมุมกันร้าว DB12 SD40 (0.888กก/เมตร)	กก.	278.000	24.90	6,922.20	1.3624	33.92	9,430.80

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ชนิดท่อเหลี่ยม (Box culvert) บริเวณคลองซองควาย หมู่ที่ ๖,๗ ตำบลดอนหัวฬ่อ โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองดอนหัวฬ่อ/เทศบาลเมืองดอนหัวฬ่อ

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
28	1.3.2.3 หมวดงานซ่อมแซม งานรื้อผิวทาง (เดิม) และงานคืนผิวทาง 1.3.2.3.1 งานรื้อผิวทาง ค.ล.ส. ความหนา 0.15 ซม. 1.3.2.3.1.1 งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 1.3.2.3.1.1.1 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT) 1.3.2.3.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 1.3.2.3.2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	176.000	77.18	13,583.68	1.3624	105.15	18,506.40

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ชนิดท่อเหลี่ยม (Box culvert) บริเวณคลองซองควาย หมู่ที่ ๖,๗ ตำบลดอนหัวฬ่อ โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองดอนหัวฬ่อ/เทศบาลเมืองดอนหัวฬ่อ

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
29	1.3.2.3.2.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT) 1.3.2.3.3 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 1.3.2.3.3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	8.800	598.51	5,266.88	1.3624	815.41	7,175.59
30	1.3.2.3.3.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา .....ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก) (งานคืนผิวทาง)	ตร.ม.	176.000	523.76	92,181.76	1.3624	713.57	125,588.42
31	1.3.2.4 งานพับปากบ่อพัก	บ่อ	1.000	3,000.00	3,000.00	1.3624	4,087.20	4,087.20
32	1.3.3 งานเสริมปากบ่อพัก	บ่อ	8.000	3,900.00	31,200.00	1.3624	5,313.36	42,506.88
33	1.3.4 งานฝาเหล็กหล่อ	ฝา	8.000	13,000.00	104,000.00	1.3624	17,711.20	141,689.60

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ชนิดท่อเหลี่ยม (Box culvert) บริเวณคลองซองควาย หมู่ที่ ๖,๗ ตำบลดอนหัวฬ่อ โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองดอนหัวฬ่อ/เทศบาลเมืองดอนหัวฬ่อ

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
34	1.3.5 หมวดงานเสริมไหล่ทาง ความหนา 0.15 ซม. 1.3.5.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 1.3.5.1.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT) 1.3.5.1.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT) 1.3.5.2 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 1.3.5.2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	10.000	598.51	5,985.10	1.3624	815.41	8,154.10

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ชนิดท่อเหลี่ยม (Box culvert) บริเวณคลองซองควาย หมู่ที่ ๖,๗ ตำบลดอนหัวฬ่อ โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองดอนหัวฬ่อ/เทศบาลเมืองดอนหัวฬ่อ

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
35	1.3.5.2.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา .....ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก) (ไหล่ทาง) 1.3.6 หมวดงานคานจำกัดความสูง 1.3.6.1 งานโครงสร้าง 1.3.6.1.1 งานดิน (EARTHWORK) 1.3.6.1.1.1 งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION)	ตร.ม.	202.000	529.77	107,013.54	1.3624	721.75	145,795.24
36	1.3.6.1.1.1.1 งานขุดบริเวณดินอ่อน (เฉพาะงานขุด) (SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	ลบ.ม.	2.000	99.88	199.76	1.3624	136.07	272.15
37	1.3.6.1.2 เสาเข็มไมโครไฟล์ ขนาด 0.18x0.18x9.00 เมตร	ต้น	4.000	1,806.00	7,224.00	1.3624	2,460.49	9,841.97

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ชนิดท่อเหลี่ยม (Box culvert) บริเวณคลองซองควาย หมู่ที่ ๖,๗ ตำบลดอนหัวฬ่อ โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองดอนหัวฬ่อ/เทศบาลเมืองดอนหัวฬ่อ

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
38	1.3.6.1.3 คอนกรีตหยาบ 1:3:5	ลบ.ม.	.040	1,885.54	75.42	1.3624	2,568.85	102.75
39	1.3.6.1.4 ไม้แบบ	ตร.ม.	1.560	420.00	655.20	1.3624	572.20	892.64
40	1.3.6.1.5 ตะปู	กก.	1.200	47.00	56.40	1.3624	64.03	76.83
41	1.3.6.1.6 ลวดผูกเหล็ก	กก.	.100	30.46	3.04	1.3624	41.49	4.14
42	1.3.6.1.7 เหล็กข้ออ้อย SD.40 ขนาด DB 16 mm.	กก.	3.780	24.69	93.32	1.3624	33.63	127.13
43	1.3.6.1.8 เหล็กข้ออ้อย SD.40 ขนาด DB 12 mm.	กก.	41.000	24.90	1,020.90	1.3624	33.92	1,390.87
44	1.3.6.1.9 แผ่น Plate ขนาด 200x200x15มม.	แผ่น	4.000	310.00	1,240.00	1.3624	422.34	1,689.37
45	1.3.6.1.10 J-Bolt ขนาด 16 มม.	ตัว	8.000	108.00	864.00	1.3624	147.13	1,177.11
46	1.3.6.1.11 คอนกรีต (ค.3)	ลบ.ม.	.530	2,342.18	1,241.35	1.3624	3,190.98	1,691.21
	1.3.6.2 งานติดตั้งเสาและคานจำกัดความสูง							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ชนิดท่อเหลี่ยม (Box culvert) บริเวณคลองซองควาย หมู่ที่ ๖,๗ ตำบลดอนหัวฬ่อ โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองดอนหัวฬ่อ/เทศบาลเมืองดอนหัวฬ่อ

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
47	1.3.6.2.1 (H-Beam) ขนาด 200x200x8x12 มม.	กก.	803.000	42.49	34,119.47	1.3624	57.88	46,484.36
48	1.3.6.2.2 โซ่เหล็กชุบซิ้งค์ ขนาด 6 มม.	เมตร	1.200	86.66	103.99	1.3624	118.06	141.67
49	1.3.6.2.3 ท่ออลูมิเนียม ขนาด 4 นิ้ว หนา 3 มม.	กก.	21.040	223.00	4,691.92	1.3624	303.81	6,392.27
50	1.3.6.2.4 ฝาปิดท่ออลูมิเนียม ขนาด 4 นิ้ว หนา 3 มม.	ฝา	2.000	45.00	90.00	1.3624	61.30	122.61
51	1.3.6.2.5 น็อตขนาด 16x50 มม.	ตัว	8.000	14.00	112.00	1.3624	19.07	152.58
52	1.3.6.2.6 ติดสติ๊กเกอร์ท่อกลมอลูมิเนียม ลายขาว แดง	ตร.ม.	2.510	3,360.00	8,433.60	1.3624	4,577.66	11,489.93
53	1.3.6.2.7 ทาสีเหล็ก (กันสนิม)	ตร.ม.	16.100	93.00	1,497.30	1.3624	126.70	2,039.92
54	1.3.6.2.8 ติดสติ๊กเกอร์ลายขาวแดง(บนคานเหล็ก) และ	ตร.ม.	11.250	3,360.00	37,800.00	1.3624	4,577.66	51,498.72
55	1.3.6.2.9 สัญญาณไฟกระพริบโซล่าเซลล์	ชุด	2.000	14,280.00	28,560.00	1.3624	19,455.07	38,910.14

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ชนิดท่อเหลี่ยม (Box culvert) บริเวณคลองซองควาย หมู่ที่ ๖,๗ ตำบลดอนหัวฬ่อ โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองดอนหัวฬ่อ/เทศบาลเมืองดอนหัวฬ่อ

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
56	1.3.6.2.10 แผ่นอะคริลิค ขนาด 0.60x4.80x0.015 เมตร. (พร้อมข้อความรายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองดอนหัวฬ่อ)	ชุด	1.000	14,926.00	14,926.00	1.3624	20,335.18	20,335.18
	1.4 หมวดงานเครื่องหมายจราจร และอื่นๆ							
57	1.4.1 งานตีเส้นจราจร (สีขาว-เหลือง)	ตร.ม.	62.000	290.00	17,980.00	1.3624	395.09	24,495.95
58	1.4.2 งานตีเส้นจราจร RUMBLE STRIP	ตร.ม.	19.000	460.00	8,740.00	1.3624	626.70	11,907.37
59	1.4.3 สัญญาณไฟกระพริบ+ป้าย (รูปแบบขนาดป้ายจราจร 2)	ชุด	1.000	17,020.00	17,020.00	1.3624	23,188.04	23,188.04
60	1.4.4 ป้ายจราจร (ต.77)	ชุด	2.000	2,190.00	4,380.00	1.3624	2,983.65	5,967.31
61	1.4.5 งานตีเส้นทางคนข้าม (ทางม้าลาย)	ตร.ม.	43.000	290.00	12,470.00	1.3624	395.09	16,989.12
	1.4.6 หมวดงานปรับภูมิทัศน์							
	1.4.6.1 งานดิน (EARTHWORK)							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ชนิดท่อเหลี่ยม (Box culvert) บริเวณคลองซองควาย หมู่ที่ ๖,๗ ตำบลดอนหัวฬ่อ โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองดอนหัวฬ่อ/เทศบาลเมืองดอนหัวฬ่อ

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1.4.6.1.1 งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION)							
62	1.4.6.1.1.1 งานขุดบริเวณดินอ่อน (เฉพาะงานขุด) (SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	ลบ.ม.	141.000	99.88	14,083.08	1.3624	136.07	19,186.78
	1.4.6.2 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	1.4.6.2.1 งานภูมิทัศน์ (LANDSCAPING WORK)							
63	1.4.6.2.1.1 ต้นไม้คลุมดิน (GROUND COVER PLANTING)	ตร.ม.	280.000	315.00	88,200.00	1.3624	429.15	120,163.68
64	1.4.6.2.1.2 ต้นไม้พุ่ม (SHRUB PLANTING)	ต้น	360.000	278.45	100,242.00	1.3624	379.36	136,569.70
65	1.4.6.2.1.3 ดินผสมปลูกสำหรับไม้พุ่มและไม้คลุมดินบนพื้นดิน	ลบ.ม.	127.000	307.00	38,989.00	1.3624	418.25	53,118.61

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ชนิดท่อเหลี่ยม (Box culvert) บริเวณคลองซองควาย หมู่ที่ ๖,๗ ตำบลดอนหัวฬ่อ โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองดอนหัวฬ่อ/เทศบาลเมืองดอนหัวฬ่อ

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
66	1.4.6.2.1.4 งานระบบส่งน้ำและท่อจ่ายน้ำ 1.4.7 งานฟุตบาททางเท้า 1.4.7.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 1.4.7.1.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)	งาน	1.000	8,142.00	8,142.00	1.3624	11,092.66	11,092.66
67	1.4.7.1.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT) 1.4.7.2 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)	ลบ.ม.	.800	598.51	478.80	1.3624	815.41	652.31

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ชนิดท่อเหลี่ยม (Box culvert) บริเวณคลองซองควาย หมู่ที่ ๖,๗ ตำบลดอนหัวฬ่อ โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองดอนหัวฬ่อ/เทศบาลเมืองดอนหัวฬ่อ

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1.4.7.2.1 งานขอบคันหินรางตื้นคอนกรีต (CONCRETE CURB AND GUTTER)							
68	1.4.7.2.1.1 ขอบคันหิน (BARRIER CURB) (DWG.NO. RS - 508)	ม.	8.000	199.14	1,593.12	1.3624	271.30	2,170.46
	1.4.7.2.2 งานแผ่นปูพื้นทางเท้า (PAVING BLOCK)							
69	1.4.7.2.2.1 แผ่นปูพื้นคอนกรีตขนาด 30x30x3.5 ซม. (CONCRETE SLAB BLOCK 30 x 30 x 3.5 CM.)	ตร.ม.	16.000	146.33	2,341.28	1.3624	199.35	3,189.75
70	2. งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	1.000	88.78	88.78	1.3624	120.95	120.95
							รวมราคากลาง	6,595,038.73

โสภณ เจียประเสริฐ

19 ตุลาคม 2569 09:37:02

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ชนิดท่อเหลี่ยม (Box culvert) บริเวณคลองซองควาย หมู่ที่ ๖,๗ ตำบลดอนหัวฬ่อ โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองดอนหัวฬ่อ/เทศบาลเมืองดอนหัวฬ่อ

กรมบัญชีกลาง

โสภณ เจียประเสริฐ

19 ตุลาคม 2569 09:37:02

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ชนิดท่อเหลี่ยม (Box culvert) บริเวณคลองซองควาย หมู่ที่ ๖,๗ ตำบลดอนหัวฬ่อ โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองดอนหัวฬ่อ/เทศบาลเมืองดอนหัวฬ่อ

โสภณ เจียประเสริฐ

(โสภณ เจียประเสริฐ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สุพจน์ ธรรมนิทา

(สุพจน์ ธรรมนิทา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

นพนันต์ พ่อเมือง

(นพนันต์ พ่อเมือง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

โสภณ เจียประเสริฐ

19 ตุลาคม 2569