


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท้ายซอย ๙ ป่าหม่อน หมู่ที่ ๗ ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๓๘,๐๐๐.-บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกทั้งสองข้าง กว้าง ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หรือเนื้อที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๔.๐๐ ตารางเมตร
๕. ราคาตกลงคำนวณ ณ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๙
เป็นเงิน ๑,๐๓๑,๐๐๐.-บาท (-หนึ่งล้านสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๒ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายมงคล พ่วงจาด	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางพรพรรณ กุญแจนาค	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๗.๓ นางสาวสุภาวดี เกาะเกตุ	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการ


 ประธานกรรมการ
 (นายมงคล พ่วงจาด)


 กรรมการ
 (นางพรพรรณ กุญแจนาค)


 กรรมการ/เลขานุการ
 (นางสาวสุภาวดี เกาะเกตุ)

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม

กองช่าง

ประเภทงาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท้ายซอย 9 ป่าหม่อน หมู่ที่ 7

เส้นทางสาย

สายท้ายซอย 9 ป่าหม่อน หมู่ที่ 7 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 401.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกทั้งสองข้าง กว้าง 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หรือเนื้อที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,604.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 7 ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เจ้าของงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม

แบบเลขที่

ประมาณการตามแบบ

ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและแรงงาน	1,031,000.00	Factor F งานทาง - เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00% - เบี้ยเงินกู้ 6.00% - เงินประกันผลงานหัก 0.00% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	1,031,000.00	ระยะเวลาดำเนินการ
	ค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	1,031,000.00	90 วัน
(ตัวอักษร) (หนึ่งล้านสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)			



(นายมงคล พ่วงจาด)

ผู้ประมาณการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน



(นางบุญรัตน์ ตกค้าง)

เห็นชอบ

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัด อบต.


(นายบุญรอด เขียวเพชร)

อนุมัติ

นายก อบต.

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท้ายซอย 9 ป่าหมอน หมู่ที่ 7 ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 401.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกทั้งสองข้าง กว้าง 0.50 เมตร หน้า 0.15 เมตร พร้อมปรับเกลียเรียบ หรือเนื้อที่ทดคอนกรีตไม่น้อยกว่า

1,604.00 ตารางเมตร

ประมาณการโดย นายมงคล พ่วงจาด เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วยxFN	ราคากลาง
1	งานวางป่าและชุดต่อ	ตร.ม.	1,604.00	1.81	2,903.24	1.3624	2.46	3,955.37
2	งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.	240.60	511.30	123,018.78	1.3624	696.59	167,600.78
3	งานทรายรองพื้นใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	80.20	160.00	12,832.00	1.3624	217.98	17,482.31
4	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.	ตร.ม.	1,604.00	362.63	581,658.52	1.3624	494.04	792,451.56
5	งานรอยต่อเพื่อหุดตามขวาง	เมตร	288.00	37.57	10,820.16	1.3624	51.18	14,741.38
6	งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง	เมตร	32.00	82.59	2,642.88	1.3624	112.52	3,600.65
7	งานรอยต่อตามยาว	เมตร	-	-	-	1.3624	-	-
8	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	60.15	380.91	22,911.73	1.3624	518.95	31,214.94

เงื่อนไข	รวมค่าต้นทุน	756,787.31	รวม	1,031,046.99
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 6 % ต่อปี เงินประกันผลงานหัก 0 %			คิดเป็นราคากลาง	1,031,000.00
เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %			ตัวอักษร (หนึ่งล้านสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)	
พื้นที่ฝนตกปกติ				
ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง 36.94 บาท/ลิตร (ราคา ณ อำเภอเมือง)				

ผู้ประมาณการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายมงคล พ่วงจาด)

เห็นชอบ

หัวหน้าสำนักงาน

(นางบุญรัตน์ ตักค่าง)

ปลัด อบต.

อนุมัติ

นายก อบต.

(นายบุญรอด เขียวเพชร)