

แบบสรุปราคากลาง

กลุ่มงาน / งาน

งานอาคาร,งานจัดซื้อ

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง

โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาลเมืองชุมพร

สถานที่ก่อสร้าง

ถนนนาทุ่ง, ถนนสระเพชร, ถนนชลประทานฝั่งทิศใต้

แบบเลขที่

5/5/69

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง

กองช่าง เทศบาลเมืองชุมพร

แบบ ปร.5 ที่แนบ

มีจำนวน 2 หน้า


คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน / งานทาง		
2	กลุ่มงาน / งานอาคาร	1,215,260.37	
3	กลุ่มงาน / งานสะพานและท่อเหลี่ยม		
4	กลุ่มงาน / งานชลประทาน		
5	ค่าใช้จ่ายงานจัดซื้อ	3,393,000.00	
6	ค่าใช้จ่ายงานขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ	957,385.06	
	รวมยื่นขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง	5,565,645.43	
	ราคากลาง	5,565,645.43	
	ห้าล้านห้าแสนหกหมื่นห้าพันหกร้อยสี่สิบห้าบาทสี่สิบสามสตางค์		


 (นายศรีชัย วีระนพณิช)
 นายกเทศมนตรีเมืองชุมพร
 12 8 พ.ค. 2569


 (นายจิรวัฒน์ คุณวุฒิ)
 หัวหน้าฝ่ายการโยธา
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลางฯ


 (นายพิชยา สุทธากัด)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน
 กรรมการกำหนดราคากลางฯ


 (นายเสกสันต์ ผลพุดกษา)
 นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
 กรรมการกำหนดราคากลางฯ

สำเนาถูกต้อง


 (นางอุบลวรรณ จงดู)
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลาง

กลุ่มงาน / งาน งานจัดซื้อ/งานขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
 ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาลเมืองชุมพร
 สถานที่ก่อสร้าง ถนนนาทุ่ง, ถนนสระเพชร, ถนนชลประทานฝั่งทิศใต้


แบบเลขที่ 5/5/69
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลเมืองชุมพร
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลเมืองชุมพร ที่ 1200/2568
 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2568
 เมื่อวันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569 หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณ	ภาษี มูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่าใช้จ้างงานจัดซื้อ	3,393,000.00		3,393,000.00	
2	ค่าใช้จ้างงานขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ	894,752.40	1.07	957,385.06	
รวมค่าก่อสร้าง				4,350,385.06	

คำนวณโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลเมืองชุมพร ที่ 1200/2568 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2568


 (นายศิริชัย วีระนรพานิช)
 นายกเทศมนตรีเมืองชุมพร

28 พ.ค. 2569


 (นายพิชยา สุทธากัด)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน
 กรรมการกำหนดราคากลางฯ


 (นายจิรวัดน์ คุณวุฒิ)
 หัวหน้าฝ่ายการโยธา
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลางฯ


 (นายเสกสันต์ ผลพุกษา)
 นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
 กรรมการกำหนดราคากลางฯ

สำเนาถูกต้อง



(นางอุบลวรรณ จงดู)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้าง

งานจัดซื้อ
โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาลเมืองชุมพร
ถนนนาทุ่ง, ถนนสระเพชร, ถนนชลประทานฝั่งทิศใต้

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง
คำนวณราคากลางโดย

กองช่าง เทศบาลเมืองชุมพร
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลเมืองชุมพร ที่ 1200/2568 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2568
เมื่อวันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	ค่าใช้จ่ายงานจัดซื้อ								
1	โคมไฟถนน แอลอีดี (LEDONHOME)ขนาดกำลังไฟฟ้า 140 วัตต์ 220 โวลต์	234.00	ชุด	14,500.00	3,393,000.00			3,393,000.00	
	แสงสี เดย์ไลท์ 5000k +-300k (บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือน ตุลาคม 2567)								
	รวมค่าใช้จ่ายงานจัดซื้อ							3,393,000.00	
	ค่าใช้จ่ายงานขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ								
1	งานก่อสร้างระบบไฟฟ้า								
	1.1 แผนกไฟฟ้าสาธารณะ								
	ร้อยถนนสายดับไฟสาธารณะ ขนาด 25 ตร.มม.	7,460	เมตร			14.00	104,440.00	104,440.00	
	พาดสายดับไฟสาธารณะ ขนาด 25 ตร.มม.	7,460	เมตร	105.94	790,312.40			790,312.40	
	รวมค่าใช้จ่ายงานขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ							894,752.40	

สำเนาถูกต้อง



(นางอุบลวรรณ จงดู)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน

งานอาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง

โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาลเมืองชุมพร

สถานที่ก่อสร้าง

ถนนนาทุ่ง, ถนนสระเพชร, ถนนชลประทานฝั่งทิศใต้

แบบเลขที่

5/5/69

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง

กองช่าง เทศบาลเมืองชุมพร

แบบ ปร.4 ที่แนบ

มีจำนวน 1 หน้า

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลเมืองชุมพร ที่ 1200/2568 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2568

เมื่อวันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน / กลุ่มงานทาง	-	-	-	
2	งาน / กลุ่มงานอาคาร	930,378.48	1.3062	1,215,260.37	
3	งาน / กลุ่มงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
4	งาน / กลุ่มงานชลประทาน	-	-	-	
	งานอื่นๆ	-	-	-	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				1,215,260.37	
เป็นเงินค่าก่อสร้าง				1,215,260.37	

คำนวณโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลเมืองชุมพร ที่ 1200/2568 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2568

อนุมัติ

(นายศรีชัย วีระนรพานิช)

นายกเทศมนตรีเมืองชุมพร

28 พ.ค. 2569

(นายจิรวัฒน์ คุณวุฒิ)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ประธานกรรมการกำหนดราคากลางฯ

สำเนาถูกต้อง

(นางอุบลวรรณ จงดู)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(นายพิชยา สุทธากักดิ์)

นายช่างโยธาชำนานงาน

กรรมการกำหนดราคากลางฯ

(นายเสกสันต์ ผลพฤษา)

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

กรรมการกำหนดราคากลางฯ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย

งานอาคาร

โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาลเมืองชุมพร

ถนนนาทุ่ง, ถนนสระเพชร, ถนนชลประทานฝั่งทิศใต้

กองช่าง เทศบาลเมืองชุมพร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลเมืองชุมพร ที่ 1200/2568 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2568

เมื่อวันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	หมวดไฟฟ้า								
1	กิ่งโคม + ขาจับขนาด 2 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 3.2 มม. ยาวไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร	234	ชุด	1,736.00	406,224.00	-	-	406,224.00	
2	พร้อมอุปกรณ์ครบชุด								
3	คาร์ทริดจ์ฟิวส์ ชนิดกันฝน ฐานฟิวส์พร้อมลูกฟิวส์ ขนาด 10 แอมป์	234	ชุด	450.00	105,300.00	-	-	105,300.00	
4	สายไฟ VCT 2 x 2.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลต์ 3 เมตร/ชุด	702	เมตร	51.24	35,970.48	-	-	35,970.48	
5	น๊อตร้อยเสาไฟฟ้า ขนาด 5/8 นิ้ว ยาว 10 นิ้ว	468	ตัว	65.00	30,420.00	-	-	30,420.00	
6	ตู้ควบคุมเปิด-ปิดไฟถนน อัตโนมัติ 3 ระบบ 1 เฟส	14	ตู้	7,500.00	105,000.00	1,500.00	21,000.00	126,000.00	
7	แท่งกราวด์ ชนิดทองแดง ขนาด 5/8 นิ้ว ยาว 2.4 เมตร	14	ชุด	700.00	9,800.00	-	-	9,800.00	
8	ค่าแรงงานรื้อถอดโคมไฟถนน, กิ่งโคม (เดิม)	234	ชุด		-	425.00	99,450.00	99,450.00	
9	ค่าแรงงานติดตั้งโคมไฟถนน, กิ่งโคม (ใหม่)	234	ชุด		-	425.00	99,450.00	99,450.00	
10	คอนเนคเตอร์ชนิดบีบ ชนิด H-Type	468	ตัว	23.00	10,764.00			10,764.00	
11	ค่าวัสดุอุปกรณ์ ประกอบงานติดตั้ง ท่อร้อยสาย	1	งาน	7,000.00	7,000.00			7,000.00	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงทั้งหมด							930,378.48	

สำเนาถูกต้อง

(นางอุบลวรรณ จงดู)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน