แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน หอถังเหล็กทรงแชมเปญ 20 ลบ.ม.สูง 20 ม.พร้อมอุปกรณ์

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบน้ำประปาบาดาล หมู่ที่ 6 บ้านหงษ์ทอง ตำบลคณฑี อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างระบบน้ำประปาบาดาล หมู่ที่ 6 บ้านหงษ์ทอง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล คณฑี อำเภอ เมืองกำแพงเพชร จังหวัด กำแพงเพชร แบบเลขที่ 0

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคณฑี / องค์การบริหารส่วนตำบลคณฑี

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 08 มิถุนายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**		**รวม**					**1,368,395.18**	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								**1,368,395.18**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,368,395.18 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุเชาว์ ถาวร

08 มิถุนายน 2569 15:00:41

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**								
	งานฐานรากและหอถังสูง (ฐานรากแผ่)								
	- งานปรับพื้นที่ (เหมาจ่าย)	1.000	งาน	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	- ดินขุดพร้อมถมคืน	25.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	153.00	3,825.00	3,825.00	
	- ทรายหยาบ	3.000	ลบ.ม.	84.11	252.33	121.00	363.00	615.33	
	- คอนกรีตหยาบ	1.500	ลบ.ม.	1,719.63	2,579.44	421.00	631.50	3,210.94	
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	7.000	ลบ.ม.	1,785.05	12,495.35	421.00	2,947.00	15,442.35	
	- ไม้แบบ+ค้ำยัน	10.000	ลบ.ฟ.	370.00	3,700.00	163.00	1,630.00	5,330.00	
	- RB 12 mm. SR.24	.170	ตัน	22,181.87	3,770.91	3,900.00	663.00	4,433.91	
	- RB 15 mm. SR.24	.280	ตัน	22,107.16	6,190.00	3,900.00	1,092.00	7,282.00	
	- เหล็กสกรู Ø 25 มม.พร้อมน๊อต	12.000	ชุด	185.00	2,220.00	0.00	0.00	2,220.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	13.500	กก.	32.71	441.58	0.00	0.00	441.58	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หอถังเหล็กทรงแชมเปญ 20 ลบ.ม.สูง 20 ม.พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	260,000.00	260,000.00	52,000.00	52,000.00	312,000.00	
	งานถังกรองสนิม								
	- ถังกรองสนิม 30 แกลลอน/นาที	1.000	ชุด	39,000.00	39,000.00	7,800.00	7,800.00	46,800.00	
	- ทรายกรองละเอียด	.300	ลบ.ม.	1,200.00	360.00	0.00	0.00	360.00	
	- ถ่านโค๊ก	.150	ลบ.ม.	1,500.00	225.00	0.00	0.00	225.00	
	- ทรายกรองขนาดกลาง	.150	ลบ.ม.	1,200.00	180.00	0.00	0.00	180.00	
	- ทรายกรองหยาบ	.100	ลบ.ม.	1,200.00	120.00	0.00	0.00	120.00	
	- กรวดกรองละเอียด	.100	ลบ.ม.	1,200.00	120.00	0.00	0.00	120.00	
	- กรวดกรองขนาดกลาง	.150	ลบ.ม.	1,200.00	180.00	0.00	0.00	180.00	
	- กรวดกรองเม็ดใหญ่	.100	ลบ.ม.	1,200.00	120.00	0.00	0.00	120.00	
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	1.400	ลบ.ม.	1,785.05	2,499.07	329.00	460.60	2,959.67	
	- RB 9 mm. SR.24	.030	ตัน	21,991.15	659.73	4,900.00	147.00	806.73	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานท่อระหว่างระบบ								
	- ท่อ PVC. Ø 2" ชั้น 13.5	10.000	ท่อน	261.68	2,616.80	0.00	0.00	2,616.80	
	- ท่อ PVC. Ø 3" ชั้น 13.5	4.000	ท่อน	560.18	2,240.72	0.00	0.00	2,240.72	
	- ท่อ GS. Ø 2" ประเภท BS-M	2.000	ท่อน	1,211.58	2,423.16	0.00	0.00	2,423.16	
	- ท่อ GS. Ø 2 ½ " ประเภท BS-M	2.000	ท่อน	1,493.01	2,986.02	0.00	0.00	2,986.02	
	- ท่อ GS. Ø 3 " ประเภท BS-M	1.000	ท่อน	1,942.45	1,942.45	0.00	0.00	1,942.45	
	- นิปเปิลเหล็ก Ø 3 "	1.000	ชิ้น	130.80	130.80	0.00	0.00	130.80	
	- ประตูน้ำทองเหลือง Ø 2½ "	1.000	ชิ้น	2,924.30	2,924.30	0.00	0.00	2,924.30	
	- ประตูน้ำทองเหลือง Ø 3 "	1.000	ชิ้น	5,197.50	5,197.50	0.00	0.00	5,197.50	
	- ข้องอ90° GS. Ø 2 "	4.000	ชิ้น	86.79	347.16	0.00	0.00	347.16	
	- ข้องอ90° GS. Ø 2½ "	2.000	ชิ้น	154.38	308.76	0.00	0.00	308.76	
	- ข้องอ90° GS. Ø 3 "	1.000	ชิ้น	231.88	231.88	0.00	0.00	231.88	
	- เช็ควาล์ว ขนาด 2 " (แบบลิ้น)	1.000	ชิ้น	584.10	584.10	0.00	0.00	584.10	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้อต่อตรงเกลียวนอก GS. Ø 2 "	3.000	ชิ้น	65.41	196.23	0.00	0.00	196.23	
	- ข้อต่อตรงเกลียวนอก GS. Ø 2½ "	3.000	ชิ้น	121.52	364.56	0.00	0.00	364.56	
	- อุปกรณข้อต่อและน้ำยาประสาน	1.000	งาน	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	
	- ค่าแรงงาน	1.000	งาน	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
	งานท่อจ่ายน้ำ								
	- ท่อ GS. Ø 3 " ประเภท BS-M	3.000	ท่อน	1,942.45	5,827.35	179.00	537.00	6,364.35	
	- ท่อ PVC. Ø 3" ชั้น 8.5 (ชนิดปลายเรียบ)	1,972.000	เมตร	368.79	727,253.88	35.00	69,020.00	796,273.88	
	- อุปกรณ์ข้อต่อชนิดต่างๆและน้ำยาประสาน	1.000	งาน	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	
	- จุด ปิด-เปิดน้ำ dia. 3"+ อุปกรณ์ (A3)	6.000	จุด	830.00	4,980.00	166.00	996.00	5,976.00	
	- จุดเปิดน้ำล้างท่อเมน ท่อ PVC. ø 3" (C3)	5.000	จุด	570.00	2,850.00	114.00	570.00	3,420.00	
	- จุดต่อประปาเชื่อมเข้าบ้าน dia. 2" - 4" ลด 1/2"	86.000	จุด	66.00	5,676.00	13.00	1,118.00	6,794.00	
	งานอื่นๆ								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานปรับปรุงซ่อมแซมถังกรองน้ำของเดิม รวมเปลี่ยนวัสดุกรอง ทาสี เพื่อใช้งานร่วมกับระบบประปาของใหม่ (เหมาจ่าย)	1.000	งาน	10,000.00	10,000.00	3,000.00	3,000.00	13,000.00	
	- งานเป่าล้างบ่อบาดาล	1.000	งาน	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	
	- งานต่อเชื่อมระบบไฟฟ้า (เหมาจ่าย)	1.000	งาน	5,000.00	5,000.00	1,000.00	1,000.00	6,000.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	506,584.55	1,212,095.08	87,115.00	156,300.10	1,368,395.18	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**1,368,395.18**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบน้ำประปาบาดาล หมู่ที่ 6 บ้านหงษ์ทอง ตำบลคณฑี อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างระบบน้ำประปาบาดาล หมู่ที่ 6 บ้านหงษ์ทอง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล คณฑี อำเภอ เมืองกำแพงเพชร จังหวัด กำแพงเพชร แบบเลขที่ 0

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคณฑี / องค์การบริหารส่วนตำบลคณฑี

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 08 มิถุนายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ไฟฟ้า**		**รวม**					**108,600.00**	
	รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ							**108,600.00**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 108,600.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุเชาว์ ถาวร

08 มิถุนายน 2569 15:00:40

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ไฟฟ้า**								
	1.1 เครื่องสูบน้ำบาดาลแบบSubmersibleขนาด3แรงม้า(2.2kW)1เฟส220โวลท์(ตัวเรือนสูบและใบพัดทำด้วยสเตนเลส)	1.000	ชุด	47,500.00		0.00	0.00	47,500.00	
	1.2 ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่งพร้อมวงจรควบคุมสวิทช์ลูกลอย	1.000	ชุด	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
	1.3 เครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด3แรงม้า(2.2kW)1เฟส220โวลท์(ตัวเรือนสูบทำด้วยสเตนเลส2,700-	1.000	ชุด	23,100.00		0.00	0.00	23,100.00	
	1.4 งานท่อส่งน้ำดิบและอุปกรณ์อื่นๆ(เหมาจ่าย)	1.000	งาน	18,000.00		0.00	0.00	18,000.00	
	1.5 ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำบาดาลพร้อมวงจรควบคุมสวิทช์ลูกลอย	1.000	ชุด	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่าเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ไฟฟ้า	-	-	108,600.00	108,600.00	0.00	0.00	108,600.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								

แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี
งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบน้ำประปาบาดาล หมู่ที่ 6 บ้านหงษ์ทอง ตำบลคณฑี อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างระบบน้ำประปาบาดาล หมู่ที่ 6 บ้านหงษ์ทอง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล คณฑี อำเภอ เมืองกำแพงเพชร จังหวัด กำแพงเพชร แบบเลขที่ 0

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคณฑี / องค์การบริหารส่วนตำบลคณฑี

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 08 มิถุนายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	งานทดสอบรับน้ำหนักบรรทุกของดินรองรับฐานราก	1.000	จุด	16,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			**16,000.00**	

สุเชาว์ ถาวร

08 มิถุนายน 2569 15:02:26

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ งานทดสอบรับน้ำหนักบรรทุกของดินรองรับฐานราก

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบน้ำประปาบาดาล หมู่ที่ 6 บ้านหงษ์ทอง ตำบลคณฑี อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างระบบน้ำประปาบาดาล หมู่ที่ 6 บ้านหงษ์ทอง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล คณฑี อำเภอ เมืองกำแพงเพชร จังหวัด กำแพงเพชร แบบเลขที่ 0

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคณฑี / องค์การบริหารส่วนตำบลคณฑี

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 08 มิถุนายน 2569

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

งานทดสอบรับน้ำหนักบรรทุกของดินรองรับฐานราก

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	งานทดสอบรับน้ำหนักบรรทุกของดินรองรับฐานราก	16,000.00	งานทดสอบรับน้ำหนักบรรทุกของดินรองรับฐานราก
	รวมค่าใช้จ่าย	16,000.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	16,000.00	

สุเชาว์ ถาวร

08 มิถุนายน 2569 15:00:40

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน หอถังเหล็กทรงแชมเปญ 20 ลบ.ม.สูง 20 ม.พร้อมอุปกรณ์

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบน้ำประปาบาดาล หมู่ที่ 6 บ้านหงษ์ทอง ตำบลคณฑี อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบน้ำประปาบาดาล หมู่ที่ 6 บ้านหงษ์ทอง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล คณฑี อำเภอ เมืองกำแพงเพชร จังหวัด กำแพงเพชร

แบบเลขที่ 0

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคณฑี / องค์การบริหารส่วนตำบลคณฑี

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 6 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 08 มิถุนายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**หอถังเหล็กทรงแชมเปญ 20 ลบ.ม.สูง 20 ม.พร้อมอุปกรณ์**	**1,368,395.18**	**1.3061**	**1,787,260.94**	
			รวมค่าก่อสร้าง	**1,787,260.94**	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 1,787,260.94 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,787,260.94 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุเชาว์ ถาวร

08 มิถุนายน 2569 15:02:27

กลุ่มงาน/งาน หอถังเหล็กทรงแชมเปญ 20 ลบ.ม.สูง 20 ม.พร้อมอุปกรณ์

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบน้ำประปาบาดาล หมู่ที่ 6 บ้านหงษ์ทอง ตำบลคณฑี อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบน้ำประปาบาดาล หมู่ที่ 6 บ้านหงษ์ทอง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล คณฑี อำเภอ เมืองกำแพงเพชร จังหวัด กำแพงเพชร

แบบเลขที่ 0

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคณฑี / องค์การบริหารส่วนตำบลคณฑี

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 6 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 08 มิถุนายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	**1,787,260.94**	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 1,787,260.94 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,787,260.94 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุเชาว์ ถาวร

08 มิถุนายน 2569 15:02:27

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบน้ำประปาบาดาล หมู่ที่ 6 บ้านหงษ์ทอง ตำบลคณฑี อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบน้ำประปาบาดาล หมู่ที่ 6 บ้านหงษ์ทอง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล คณฑี อำเภอ เมืองกำแพงเพชร จังหวัด กำแพงเพชร

แบบเลขที่ 0

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคณฑี / องค์การบริหารส่วนตำบลคณฑี

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 6 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 08 มิถุนายน 2569

สุเชาว์ ถาวร
(สุเชาว์ ถาวร)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ศศิธร พูลรักษ์
(ศศิธร พูลรักษ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

นัฐพล จิรวัฒน์สุนทร
(นัฐพล จิรวัฒน์สุนทร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สุเชาว์ ถาวร
08 มิถุนายน 2569 15:02:27

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบน้ำประปาบาดาล หมู่ที่ 6 บ้านหงษ์ทอง ตำบลคณฑี อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างระบบน้ำประปาบาดาล หมู่ที่ 6 บ้านหงษ์ทอง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล คณฑี อำเภอ เมืองกำแพงเพชร จังหวัด กำแพงเพชร

แบบเลขที่ 0

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคณฑี / องค์การบริหารส่วนตำบลคณฑี

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 08 มิถุนายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ไฟฟ้า	108,600.00	7,602.00	116,202.00	
			รวมค่าก่อสร้าง	116,202.00	

สุเชาว์ ถาวร

08 มิถุนายน 2569 15:00:40

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบน้ำประปาบาดาล หมู่ที่ 6 บ้านหงษ์ทอง ตำบลคณฑี อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบน้ำประปาบาดาล หมู่ที่ 6 บ้านหงษ์ทอง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล คณฑี อำเภอ เมืองกำแพงเพชร จังหวัด กำแพงเพชร

แบบเลขที่ 0

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคณฑี / องค์การบริหารส่วนตำบลคณฑี

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 6 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 08 มิถุนายน 2569

สุเชาว์ ถาวร
(สุเชาว์ ถาวร)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ศศิธร พูลรักษ์
(ศศิธร พูลรักษ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

นัฐพล จิรวัฒน์สุนทร
(นัฐพล จิรวัฒน์สุนทร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สุเชาว์ ถาวร
08 มิถุนายน 2569 15:02:27

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบน้ำประปาบาดาล หมู่ที่ 6 บ้านหงษ์ทอง ตำบลคณฑี อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบน้ำประปาบาดาล หมู่ที่ 6 บ้านหงษ์ทอง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล คณฑี อำเภอ เมืองกำแพงเพชร จังหวัด กำแพงเพชร

แบบเลขที่ 0

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคณฑี องค์การบริหารส่วนตำบลคณฑี

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 3 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 08 มิถุนายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**หอถังเหล็กทรงแชมเปญ 20 ลบ.ม.สูง 20 ม.พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1.000 หลังละ 1,787,260.94 บาท**	**1,787,260.94**	
2	**งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ**	**116,202.00**	
3	**งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ**	**16,000.00**	

สุเชาว์ ถาวร

08 มิถุนายน 2569 15:02:33

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบน้ำประปาบาดาล หมู่ที่ 6 บ้านหงษ์ทอง ตำบลคณฑี อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบน้ำประปาบาดาล หมู่ที่ 6 บ้านหงษ์ทอง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล คณฑี อำเภอ เมืองกำแพงเพชร จังหวัด กำแพงเพชร

แบบเลขที่ 0

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคณฑี องค์การบริหารส่วนตำบลคณฑี

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 3 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 08 มิถุนายน 2569

สรุป			
	ราคากลาง	**1,919,462.94**	
	ราคากลาง (..... หนึ่งล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสี่ร้อยหกสิบสองบาทเก้าสิบสี่สตางค์ .....)		

สุเชาว์ ถาวร

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบน้ำประปาบาดาล หมู่ที่ 6 บ้านหงษ์ทอง ตำบลคณฑี อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบน้ำประปาบาดาล หมู่ที่ 6 บ้านหงษ์ทอง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล คณฑี อำเภอ เมืองกำแพงเพชร จังหวัด กำแพงเพชร

แบบเลขที่ 0

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคณฑี / องค์การบริหารส่วนตำบลคณฑี

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 08 มิถุนายน 2569

สุเชาว์ ถาวร
(สุเชาว์ ถาวร)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ศศิธร พูลรักษ์
(ศศิธร พูลรักษ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

นัฐพล จิรวัฒน์สุนทร
(นัฐพล จิรวัฒน์สุนทร)
กรรมการกำหนดราคากลาง