

แบบสุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนเทศบาลพัฒนา ๒ รวมทางเท้า(แยกประชาธิปไตย)รหัสสายทาง นว.ถ. ๑๑-๐๑๒
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 380 เมตรหนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑.๕๒๐ ตารางเมตร
 สถานที่ก่อสร้าง ถนนเทศบาลพัฒนา ๒ ตำบลช่องแค อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลช่องแค อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์
 แบบเลขที่ ทท.7-201 (แบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น)
 คำนวณราคากลางโดย นายบุญเกิด โจทย์จันทร์ นายช่างโยธาชำนาญงาน เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานถมป่าและขุดคอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.2 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.3 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.4 งานขุดซ่อมผิวทางเดิม (Deep Patch)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.5 งานปะซ่อมผิวทางเดิม (Skin Patch)	ตร.ม.	540.00	217.00	117,180.00	1.3642	296.03	159,856.96
	1.6	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.7 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.8 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.9 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา ๕ ซม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.10 งานหินคลุกบดอัดแน่น หนา 20 ซม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.11	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.12	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานผิวทาง และผิวไหล่ทาง							
	2.1 งาน (Tack Coat)	ตร.ม.	1,520.00	15.74	23,924.80	1.3642	21.47	32,638.21
	2.2 งานผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม.	ตร.ม.	1,520.00	314.67	478,298.40	1.3642	429.27	652,494.68
3	งานตีเส้นจราจร							
	3.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.	20.50	260.00	5,330.00	1.3642	354.69	7,271.15
	3.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.	76.00	260.00	19,760.00	1.3642	354.69	26,956.44
4	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	4.1 ขนาด Ø 0.30 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
	4.2 ขนาด Ø 0.40 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
	4.3 ขนาด Ø 0.60 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
	4.4 ขนาด Ø 0.80 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
	4.5 ขนาด Ø 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	5.1 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง	-	-	-	-	-	-
	5.2 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง	-	-	-	-	-	-
	5.3 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง	-	-	-	-	-	-
	5.4 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง	-	-	-	-	-	-
	5.5 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง	-	-	-	-	-	-
	5.6 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง	-	-	-	-	-	-
	5.7 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง	-	-	-	-	-	-
	5.8 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. 2 แถว	แห่ง	-	-	-	-	-	-
	5.9 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. 3 แถว	แห่ง	-	-	-	-	-	-

(นายจรินทร์ รอดสงค์)

นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ

นายณพพล ธงภักดิ์
 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายบุญเกิด โจทย์จันทร์
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
			-	-	-	-	-	-
6	งานป้อนพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก		-	-	-	-	-	-
	6.1 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.30 ม. เข้า - ออก	แห่ง	-	-	-	-	-	-
	6.2 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง	-	-	-	-	-	-
	6.3 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. เข้า - ออก	แห่ง	-	-	-	-	-	-
7	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก		-	-	-	-	-	-
	7.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง	-	-	-	-	-	-
	กม. 0+000.00		-	-	-	-	-	-
	ขนาด 1-1.80x1.80		-	-	-	-	-	-
	ยาว - ม.		-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
รวมค่าก่อสร้าง								879,217.44

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

644,493.20

② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.00

③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3642

④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2509

(นายจรินทร์ รอดสงค์)

นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ

นายณพล ธงภักดิ์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายณณู เจริญ ไชยสิทธิ์
นายณณู เจริญ ไชยสิทธิ์

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนเทศบาลพัฒนา ๒ รวมทางเท้า(แยกประชาอุทิศ)รหัสสายทาง นว.ถ. ๑๑-๐๑๒
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 380 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๒๐ ตารางเมตร
 สถานที่ก่อสร้าง ถนนเทศบาลพัฒนา ๒ ตำบลช่องแค อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลช่องแค อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์
 แบบเลขที่ ทด.7-201 (แบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น)
 คำนวณราคากลางโดย นายบุญเกิด โจทย์จันทร์ นายช่างโยธาชำนาญงาน เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2568

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานดินทุนงานทาง	879,217.44	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง	879,217.44	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ (แปดแสนเจ็ดหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน)	876,900.00	

ระยะทางดำเนินการ 1,520.000 ตร.ม.. ระยะเวลาดำเนินงาน 60 วัน

เฉลี่ยราคา ตร.ม.ละ 576.91 บาท

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายจรินทร์ รอดสงค์)

นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบุญเกิด โจทย์จันทร์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพนพล ธงศักดิ์)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ค่าใช้จ่ายรวม	=	628.17	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุนรวม	=	628.17	บาท/ลบ.ม.

งานหินคลกรองใต้ผิวทางคอนกรีต (Crushed Rock Soil Aggregate Under Cushion Under Concrete Pavement)

ค่าวัสดุจากปากไม่ (รวมค่าตัก)	=	150.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 67.70 กม.	=	151.57	บาท/ลบ.ม.
รวม	=	301.57	บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 301.57 x 1.50	=	452.36	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (Blend)	=	25.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	=	88.88	บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	566.24	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุนรวม	=	566.24	บาท/ลบ.ม.

งานขุดซ่อมผิวทางเดิม (Deep Patch)

ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับ ผิวทาง (ชนทั้ง)	=	11.56	บาท/ตร.ม.
ขุดรื้อหินคลุก (0.20 ม.)	=	28.80	บาท/ตร.ม.
ขุดรื้อรองพื้นทาง (ลูกรัง) (0.20 ม.)	=	22.28	บาท/ตร.ม.
ค่าวัสดุหินคลุก (0.25 ม.)	=	113.09	บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ,ค่าเสื่อมราคาสมและบดทับ (หินคลุกใหม่)	=	28.47	บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ,ค่าเสื่อมราคาสมและบดทับรองพื้นทาง(หินคลุกเดิม+หินคลุกใหม่)	=	22.78	บาท/ตร.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	226.97	บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุนรวม	=	226.97	บาท/ตร.ม.

งานปะซ่อมผิวทางเดิม (Skin Patch)

Tack Coat	=	8.45	บาท/ตร.ม.
Hot Mix 3 ซม. (13.88 ตร.ม./ตัน)	=	179.64	บาท/ตร.ม.
รวมค่าวัสดุ	=	188.09	บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางาน Tack Coat ปูลาดและบดทับ (ตัวแปร 0.80)	=	15.40	บาท/ตร.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	203.49	บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุนรวม	=	203.49	บาท/ตร.ม.

งานไพรม์โค้ต (Prime Coat)

ค่าจ้าง จากตารางที่ 1 1.0 ลิตร @ 28,342.55 บาท / ตัน	=	28.34	บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา	=	7.54	บาท/ตร.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	35.88	บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุนรวม	=	35.88	บาท/ตร.ม.

งานแทคโค้ต (Tack Coat)

ค่าจ้าง 0.3 ลิตร @ 28,175.55 บาท / ตัน	=	8.45	บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา	=	7.29	บาท/ตร.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	15.74	บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุนรวม	=	15.74	บาท/ตร.ม.

งานผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต (Para - Asphalt Concrete)

หนา 5.0 ซม.

ปริมาณงาน PARA ASPHALT CONCRETE + ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ	=	182.47	ตัน
ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน 100 กม. (ไม่เกิน 300 กม. = 161.30)	=	105.79	บาท/ตัน
ค่าติดตั้งเครื่องผสม = 250.000 / 10,000.00	=	25.00	บาท/ตัน
ค่าจ้าง Para AC 0.052 ตัน @ 38,725.69	=	2,013.74	บาท/ตัน

(นายจรินทร์ รอดสงค์)
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ

นายณพพล รุ่งภักดิ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายณฐกร ใจเย็น
นายณฐกร ใจเย็น

ค่าหิน	0.74	ลบ.ม. @	410.32	=	303.64	บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมผลวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีต			= 404.78	x 1.10	= 445.26	บาท/ตัน
ค่าขนส่ง	0.10	กม. (1 ใน 4 ของระยะทางของโครงการ)			= 8.21	บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมปลาดและบดทับหนา			5.0	ซม. 1 (พื้ 1 = บนผิวไพรม์โค้ด, พื้ 2 = บนผิวแอสคคโค้ด)		
=	15.35	x	1.10	x	8.33	= 140.65 บาท/ตัน
ค่าใช้จ่ายรวม					= 3,042.28	บาท/ตัน
ค่างานต้นทุน	=	3,042.28	/	8.33	= 365.22	บาท/ตร.ม.
หมายเหตุ:	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน = (ค่าขนส่งโดยรถ 10 ล้อ + ลากพ่วง + ค่าขนส่งอุปกรณ์) x 80 ตัน					
ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ						

L = ความยาวของโครงการ

งานผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete Wearing Course)				หนา	5.0	ซม.	
ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ				=		182.47	ตัน
ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน	100	กม. (ไม่เกิน 300 กม. =	161.30)	=		105.79	บาท/ตัน
ค่าติดตั้งเครื่องผสม =	250,000	/	10,000.00	=		25.00	บาท/ตัน
ค่ายาง AC	0.052	ตัน @	31,652.55	=		1,645.93	บาท/ตัน
ค่าหิน	0.74	ลบ.ม. @	410.32	=		303.64	บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมผลวัสดุแอสฟัลท์คอนกรีต				=		404.78	บาท/ตัน
ค่าขนส่ง	0.10	กม. (1 ใน 4 ของระยะทางของโครงการ)		=		8.21	บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมปลาดและบดทับหนา				5.0	ซม.	1	(พิมพ์ 1 = บนผิวไพรม์โค้ด, พิมพ์ 2 = บนผิวแอสคคโค้ด)
=	15.35	x	1.00	x	8.33	=	127.87 บาท/ตัน
ค่าใช้จ่ายรวม				=		2,621.22	บาท/ตัน
ค่างานต้นทุน	=	2,621.22	/	8.33	=	314.67	บาท/ตร.ม.

งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ (Portland Cement Concrete Pavement)				หนา	5.0	ซม.	
ตามแบบมาตรฐานเลขที่ ทบ-2-202				Panel Size	4.00	x	10.00 ม.
(ปริมาณงานพื้นที่ผิวคอนกรีตทั้งโครงการ				1,520.00	ตร.ม.)		
ค่าติดตั้งเครื่องผสม =	150,000.00	/	28,000.00	=		5.36	บาท/ตร.ม.
ค่าคอนกรีต + ค่าผสม	=	1,835.61	+ 202.26	=		2,037.87	บาท/ลบ.ม.
คิดจากพื้นที่ผิวคอนกรีต	40.00	ตร.ม.					
ค่าติดตั้งเครื่องผสม =	40.00	x	5.36	=		214.29	บาท
ค่าคอนกรีต	2.00	ลบ.ม. @	2,037.87	=		4,075.74	บาท
ค่าขนส่ง	0.10 กม. =	1.00	x 15.18	x	2.00	=	30.36 บาท
ค่าเหล็กเสริม	52.640	กก. @	23.01 (ใช้ Wire Mesh # 4 มม. @ 0.10 x 0.30 ม.)	=		1,211.20	บาท
ลวดผูกเหล็ก		กก. @		=			บาท
ค่าแบบ	20.60	x	10.00	=		206.00	บาท
ค่าปูผิวคอนกรีต (PAVER)	12.21	x	40.00	=		488.40	บาท
ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต		x	(บ่มพื้นที่ 1, ไม่บ่มพื้นที่ 0)	=	0		บาท
ค่าใช้จ่ายรวม				=		6,225.99	บาท
ค่างานต้นทุน	6,225.99	/	40.00	=		155.65	บาท/ตร.ม.

งานขยายผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ (Portland Cement Concrete Pavement)				หนา	5.0	ซม.	
ตามแบบมาตรฐานเลขที่ ท1-01 (คิดจากผิวทางที่ย้าย 1 ค้าน)				Panel Size	4.00	x	10.00 ม.
(ปริมาณงานพื้นที่ผิวคอนกรีตทั้งโครงการ				1,520.00	ตร.ม.)		
ค่าติดตั้งเครื่องผสม =	150,000.00	/	28,000.00	=		5.36	บาท/ตร.ม.
ค่าคอนกรีต + ค่าผสม	=	1,835.61	+ 202.26	=		2,037.87	บาท/ลบ.ม.
คิดจากพื้นที่ผิวคอนกรีต	40.00	ตร.ม.					
ค่าติดตั้งเครื่องผสม =	40.00	x	5.36	=		214.29	บาท

(นายจิรินทร์ รอดสงค์)

นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ

นายณพล ธงภักดิ์ *นางณณฐา โคกขันธ์*
 เจ้าหน้าที่งานธุรการปฏิบัติงาน *นางณัฏฐิณี โคกขันธ์*

คอนกรีต ค 1	2.87	ลบ.ม.	@	2,167.39	=	6,220.41	บาท
เหล็กเสริม	71.59	กก.	@	30.49	=	2,182.56	บาท
ลวดผูกเหล็ก	2.15	กก.	@	37.60	=	80.75	บาท
ไม้แบบ(1)	10.17	ตร.ม.	@	280.59	=	2,853.60	บาท
ชุดดิน ตกแต่งพื้นที่	3.360	ลบ.ม.	@	46.77	=	157.15	บาท
ค่างานต้นทุน					=	11,494.47	บาท/EACH

หมายเหตุ ปริมาณวัสดุเมื่อส่วนสูญเสียแล้ว

งานตีเส้นจราจร (Marking)

งานตีเส้น ThermoPlastic Paint ระดับ 1 (Yellow & White)

ค่าสี	4	กก / ตร.ม.	@	42.00	=	168.00	บาท / ตร.ม.
ค่าลูกแก้ว	0.50	กก / ตร.ม.	@	60.00	=	30.00	บาท / ตร.ม.
ค่า Primer	1.00	ตร.ม.	@	24.00	=	24.00	บาท / ตร.ม.
ค่าดำเนินการ (ค่าแรงและค่าเสื่อมราคาเครื่องมือฯ)			@	38.00	=	38.00	บาท / ตร.ม.
ค่าทดสอบความหนา , Factor การสะท้อนแสง , การสะท้อนแสง			@		=	0.00	บาท / ตร.ม.
รวมค่างานต้นทุน					=	260.00	บาท / ตร.ม.

งานตีเส้น Traffic Paint ชนิดที่ 2 (Yellow & White)

ค่าสี	1	ถัง / 50 ตร.ม. (โดยประมาณ)	@	58.00	=	58.00	บาท / ตร.ม.
ค่าลูกแก้ว	0.50	กก / ตร.ม.	@	60.00	=	30.00	บาท / ตร.ม.
ค่า Primer	1.00	ตร.ม.	@	24.00	=	24.00	บาท / ตร.ม.
ค่าดำเนินการ (ค่าแรงและค่าเสื่อมราคาเครื่องมือฯ)			@	38.00	=	38.00	บาท / ตร.ม.
ค่าทดสอบความหนา , Factor การสะท้อนแสง , การสะท้อนแสง			@		=	0.00	บาท / ตร.ม.
รวมค่างานต้นทุน					=	150.00	บาท / ตร.ม.

งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก New R.C. Box Culverts

1-1.80x1.80 ยาว 0.00 ม.

AT STA. 0+000.00

มุม SKEW

0

องศา

ดินถมหลังท่อสูงไม่เกิน 3.00 เมตร

(ตามแบบมาตรฐานท่อเหลี่ยม คสล. ของกรมทางหลวงชนบท แบบเลขที่ ทช -5-203/45 และแบบ ทช - 5 - 204/45)

งานชุดดิน	-	ลบ.ม.	@	46.77	=	0.00	บาท
งานคอนกรีตหยาบ	-	ลบ.ม.	@	1,950.58	=	0.00	บาท
งานคอนกรีต ค.2	-	ลบ.ม.	@	2,301.61	=	0.00	บาท
ไม้แบบ (3)	-	ตร.ม.	@	401.12	=	0.00	บาท
ไม้ค้ำยัน ๑ 3' x 3.00 ม.	-	ต้น	@	50.00	=	0.00	บาท
ไม้ค้ำยัน ๑ 4' x 3.00 ม.	-	ต้น	@	70.00	=	0.00	บาท
RB6	-	กก.	@	30.49	=	0.00	บาท
RB9	-	กก.	@	29.13	=	0.00	บาท
DB12	-	กก.	@	27.69	=	0.00	บาท
DB16	-	กก.	@	27.97	=	0.00	บาท
DB20	-	กก.	@	27.29	=	0.00	บาท
DB25	-	กก.	@	27.75	=	0.00	บาท

(นายจรินทร์ รอดสงค์)
 ผู้จัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ

นายณพล ธงภักดิ์
 หัวหน้างานธุรการปฏิบัติงาน

[illegible]

สแกนด้วย CamScanner

ขื่อกลมขนาด ๑ 0.40 ม. ชั้น 3	เมตร
ขื่อกลมขนาด ๑ 0.60 ม. ชั้น 3	เมตร
ขื่อกลมขนาด ๑ 0.80 ม. ชั้น 3	เมตร

ขื่อกลมขนาด ๑ 1.20 ม. ชั้น 3	เมตร
ขื่อกลมขนาด ๑ 1.50 ม. ชั้น 3	เมตร

งานทำทางปากท่อกลมคอนกรีต

ขนาด 1 - ๑ 0.60 ม. (= 2 ท้ำน)	เมตร
ขนาด 2 - ๑ 0.60 ม. (= 2 ท้ำน)	เมตร
ขนาด 3 - ๑ 0.60 ม. (= 2 ท้ำน)	เมตร
ขนาด 1 - ๑ 0.80 ม. (= 2 ท้ำน)	เมตร
ขนาด 2 - ๑ 0.80 ม. (= 2 ท้ำน)	เมตร
ขนาด 3 - ๑ 0.80 ม. (= 2 ท้ำน)	เมตร

ขนาด 1 - ๑ 1.00 ม. (= 2 ท้ำน)	เมตร
ขนาด 2 - ๑ 1.00 ม. (= 2 ท้ำน)	เมตร
ขนาด 3 - ๑ 1.00 ม. (= 2 ท้ำน)	เมตร

งานบ่อหัก คสล.

บ่อหัก สำหรับบ่อกลม ๑ 0.30 ม.	เมตร
-------------------------------	------

บ่อหัก สำหรับบ่อกลม ๑ 0.40 ม.	เมตร
บ่อหัก สำหรับบ่อกลม ๑ 0.60 ม.	เมตร

งานท่อเหลี่ยม คสล. New R.C. Box Culverts

กม.	ขนาด
ความยาว	ม.
ราคาคำนวณต่อเมตร	บาท (ไม่รวม Factor F)
จำนวน	เมตร

1 180x180	1-1 80x1 80
-----------	-------------

รายละเอียดวัสดุ และวิธีดำเนินการ

ชนิดของวัสดุ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระบบขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขึ้นฝั่ง (บาท)	ค่าตัด / ติดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	ขนส่งด้วยรถบรรทุก	หมายเหตุ
เหล็ก RB ๑ 6 มม.	ม/ตัน	26,172.90	83.00	133.98	80.00	4,100.00	30,486.88	รถบรรทุก 10 ล้อ + தாகขม	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.นครสวรรค์
เหล็ก RB ๑ 9 มม.	ม/ตัน	24,813.03	83.00	133.98	80.00	4,100.00	29,127.01	รถบรรทุก 10 ล้อ + தாகขม	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.นครสวรรค์
เหล็ก RB ๑ 12 มม.	ม/ตัน	24,771.03	83.00	133.98	80.00	3,300.00	28,285.01	รถบรรทุก 10 ล้อ + தாகขม	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.นครสวรรค์
เหล็ก RB ๑ 15 มม.	ม/ตัน	24,327.03	83.00	133.98	80.00	3,300.00	27,841.01	รถบรรทุก 10 ล้อ + தாகขม	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.นครสวรรค์

(นายจิรินทร์ รอดสงค)

นายณพพล ธงภักดี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

1

ANNN

W

เอกสารนี้จัดทำโดย
เอกสารนี้จัดทำโดย

[illegible]

ไม้กระดาน	1" x 8"	ลบ.ฟ.	400.00
ไม้ฉาก	ขนาด 4 มม.	แผ่น	245.00
ไม้โครง	1" 1/2 x 3"	ลบ.ฟ.	400.00
ไม้ค้ำยัน	Ø 3" x 3.00 ม.	ค้ำ	50.00
ไม้จันทน์	Ø 4" x 3.00 ม.	ค้ำ	70.00
เหล็กฉาก	L 50 x 50 x 3 มม.	ข้อ	378.00
เหล็กแบน	50 x 4 มม.	ข้อ	345.00
เหล็กแบน	50 x 6 มม.	ข้อ	516.00
ตะปู		กก.	37.38

400.00
245.00
400.00
50.00
70.00
378.00
345.00
516.00
37.38

จาก แหล่ง อ.เมือง จ.นครสวรรค์
จาก แหล่ง อ.เมือง จ.นครสวรรค์
จาก แหล่ง อ.เมือง จ.นครสวรรค์
จาก แหล่ง อ.เมือง จ.นครสวรรค์
จาก แหล่ง อ.เมือง จ.นครสวรรค์
จาก แหล่ง อ.เมือง จ.นครสวรรค์
จาก แหล่ง อ.เมือง จ.นครสวรรค์
จาก แหล่ง อ.เมือง จ.นครสวรรค์
จาก แหล่ง อ.เมือง จ.นครสวรรค์
จาก แหล่ง อ.เมือง จ.นครสวรรค์

มอดูลข้อมูลโปรแกรมราคา



คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
กองช่าง / ฝ่ายการโยธา

กองช่าง / ฝ่ายการโยธา

- ประมาณราคา
- ค่าแรง
- ค่าขนส่ง
- ค่าวัสดุ
- ค่าขนส่ง
- ค่าขนส่ง
- ค่าขนส่ง
- ค่าขนส่ง
- ค่าขนส่ง
- ค่าขนส่ง

นายบุญเกิด ใจดีจันทร์
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ย้อนกลับ

1

4444

✓

(นายเจริญพร รอดสงศ์)
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ

นายอรรถพล รุ่งศักดิ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายอรรถพล รุ่งศักดิ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน