แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยตาอ่ำ หมู่ที่ ๖ (รหัสสายทาง กบ.ถ.๕๖-๓๔) บ้านห้วยคราม ตำบลห้วยยูง ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๗๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูง/องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1 งานถางป่าและขุดตอ							
1	1.1.1 งานถางป่าและขุดตอ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	3,520.000	1.95	6,864.00	1.3748	2.68	9,436.62
	2. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
2	2.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา.....ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE)(ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม)	ตร.ม.	10,560.000	12.77	134,851.20	1.3748	17.55	185,393.42
	2.2 งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
3	2.2.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	1,584.000	659.99	1,045,424.16	1.3748	907.35	1,437,249.13
	2.3 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยตาอ่ำ หมู่ที่ ๖ (รหัสสายทาง กบ.ถ.๕๖-๓๔) บ้านห้วยคราม ตำบลห้วยยูง ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๗๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูง/องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	2.3.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	440.000	739.05	325,182.00	1.3748	1,016.04	447,060.21
	2.4 งานไหล่ทาง (SHOULDER)							
5	2.4.1 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)	ลบ.ม.	422.000	253.11	106,812.42	1.3748	347.97	146,845.71
	3. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
6	3.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา .....ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	8,800.000	419.77	3,693,976.00	1.3748	577.09	5,078,478.20

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยตาอ่ำ หมู่ที่ ๖ (รหัสสายทาง กบ.ถ.๕๖-๓๔) บ้านห้วยคราม ตำบลห้วยยูง ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๗๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูง/องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
7	3.1.2 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	175.000	241.26	42,220.50	1.3748	331.68	58,044.74
8	3.1.3 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	705.000	179.02	126,209.10	1.3748	246.11	173,512.27
9	3.1.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	1,760.000	65.09	114,558.40	1.3748	89.48	157,494.88
	4. งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							
10	4.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.60 ม.	ม.	9.000	1,632.26	14,690.34	1.3748	2,244.03	20,196.27
11	4.2 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 1.00 ม.	ม.	20.000	4,521.13	90,422.60	1.3748	6,215.64	124,312.99
12	5. งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	.500	24.68	12.34	1.3748	33.93	16.96
13	6. งานดาดคอนกรีตป้องกันการกัดเซาะปลายท่อ	SET	2.000	11,218.61	22,437.22	1.3748	15,423.34	30,846.69
							รวมราคากลาง	7,868,888.09

นิพาภรณ์ นบนอบ

02 พฤศจิกายน 2569 14:18:14

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยตาอ่ำ หมู่ที่ ๖ (รหัสสายทาง กบ.ถ.๕๖-๓๔) บ้านห้วยคราม ตำบลห้วยยูง ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๗๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูง/องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูง



นิพาภรณ์ นบนอบ

02 พฤศจิกายน 2569 14:18:14

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยตาอ่ำ หมู่ที่ ๖ (รหัสสายทาง กบ.ถ.๕๖-๓๔) บ้านห้วยคราม ตำบลห้วยยูง ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๗๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูง/องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูง

นิพาภรณ์ นบนอบ
(นิพาภรณ์ นบนอบ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ฐานันดร์ อยู่เจริญ
(ฐานันดร์ อยู่เจริญ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ศราวุธ ไชยบุญ
(ศราวุธ ไชยบุญ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

นิพาภรณ์ นบนอบ
02 พฤศจิกายน 2569