แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต หนา 5 เซนติเมตร หมู่ที่ 2 บ้านห้วยหวาย , หมู่ที่ 10 บ้านสามเอกเหนือ ถนนสายเลียบคลองดอนมะขวิด ตำบลโคกช้าง ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ระยะทางยาว 1,485.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,910.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง/องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
1	1.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่หนา.....ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE)(ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม)	ตร.ม.	8,910.000	12.24	109,058.40	1.3393	16.39	146,061.91
	1.2 งานรองพื้นทาง (SUBBASES)							
2	1.2.1 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	ลบ.ม.	1,337.000	452.30	604,725.10	1.3393	605.76	809,908.32
	1.3 งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
3	1.3.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	1,382.000	694.43	959,702.26	1.3393	930.05	1,285,329.23
	2. งานดิน (EARTHWORK)							
	2.1 งานถางป่าและขุดตอ							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต หนา 5 เซนติเมตร หมู่ที่ 2 บ้านห้วยหวาย , หมู่ที่ 10 บ้านสามเอกเหนือ ถนนสายเลียบคลองดอนมะขวิด ตำบลโคกช้าง ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ระยะทางยาว 1,485.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,910.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง/องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	2.1.1 งานถางป่าและขุดตอ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	8,910.000	1.89	16,839.90	1.3393	2.53	22,553.67
	2.2 งานดินคันทาง (EMBANKMENT)							
5	2.2.1 งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)	ลบ.ม.	6,200.000	182.41	1,130,942.00	1.3393	244.30	1,514,670.62
	3. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	3.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							
6	3.1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	8,910.000	45.29	403,533.90	1.3393	60.65	540,452.95
	3.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
7	3.2.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	8,910.000	395.04	3,519,806.40	1.3393	529.07	4,714,076.71
	4. งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต หนา 5 เซนติเมตร หมู่ที่ 2 บ้านห้วยหวาย , หมู่ที่ 10 บ้านสามเอกเหนือ ถนนสายเลียบคลองดอนมะขวิด ตำบลโคกช้าง ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ระยะทางยาว 1,485.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,910.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง/องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
8	4.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 1.00 ม. 5. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 5.1 งานตีเส้นจราจร (MARKING)	ม.	24.000	3,108.54	74,604.96	1.3393	4,163.26	99,918.42
9	5.1.1 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1 (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	346.500	290.00	100,485.00	1.3393	388.39	134,579.56
10	5.1.2 THERMOPLASTIC PAINT : RUMBEL STRIPS 5.2 งานป้ายจราจร	ตร.ม.	31.200	460.00	14,352.00	1.3393	616.07	19,221.63
11	5.2.1 ป้ายบังคับ (บ1)	ชุด	2.000	4,680.00	9,360.00	1.3393	6,267.92	12,535.84
12	5.2.2 ป้ายเตือน (ต69)	ชุด	1.000	5,270.00	5,270.00	1.3393	7,058.11	7,058.11
13	5.2.3 ชุดสัญญาณไฟกระพริบ (พลังงานแสงอาทิตย์) (FLASHING SIGNALS (SOLAR CELL)) + ป้ายบังคับ (บ1) 5.3 งาน GUARD RAIL	ชุด	2.000	17,020.00	34,040.00	1.3393	22,794.88	45,589.77

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต หนา 5 เซนติเมตร หมู่ที่ 2 บ้านห้วยหวาย , หมู่ที่ 10 บ้านสามเอกเหนือ ถนนสายเลียบคลองดอนมะขวิด ตำบลโคกช้าง ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ระยะทางยาว 1,485.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,910.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง/องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
14	5.3.1 GUARD RAIL ชั้นที่ 2 ชนิดที่ 1 ทางตรง	ม.	40.000	1,300.00	52,000.00	1.3393	1,741.09	69,643.60
15	6. งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	.001	23.91	0.02	1.3393	32.02	0.02
	7. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ							1,943,000.00
	8. งานอาคาร : ราคากลาง							302,991.55
							รวมราคากลาง	11,667,591.91

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต หนา 5 เซนติเมตร หมู่ที่ 2 บ้านห้วยหวาย , หมู่ที่ 10 บ้านสามเอกเหนือ ถนนสายเลียบคลองดอนมะขวิด ตำบลโคกช้าง ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ระยะทางยาว 1,485.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,910.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง/องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง

สุวรรณ สมจิตร
(คุณสุวรรณ สมจิตร)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ฐาปกรณ์ สุขเงิน
(ฐาปกรณ์ สุขเงิน)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สาวิตรี สุขแก้ว
(สาวิตรี สุขแก้ว)
กรรมการกำหนดราคากลาง

คุณ สุวรรณ สมจิตร
22 ตุลาคม 2569