สรุปรายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4(ก)

งานก่อสร้าง อาคารฝึกงาน 102/27

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านบางรูป **จังหวัด** สุราษฎร์ธานี

ประมาณราคาโดย นายอาดูร แก้วกูล **ประมาณราคาเมื่อวันที่** 21 พฤศจิกายน 2568

ปรับราคาโดย นายอาดูร แก้วกูล **ปรับราคาเมื่อวันที่** 21 พฤศจิกายน 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สรุป ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน								
	กลุ่มงานที่ 1								
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม		893,869.05		271,164.00	1,165,033.05	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม		810,013.40		290,638.20	1,100,651.60	
3	งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย		รวม		26,596.00		-	26,596.00	
4	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร		รวม		64,167.00		21,250.00	85,417.00	
5	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ		รวม		21,540.00		4,140.00	25,680.00	
6	งานระบบลิฟท์และบันไดเลื่อน		รวม		-		-	-	
7	งานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆ		รวม		-		-	-	
	รวมค่างานกลุ่มที่ 1				**1,816,185.45**		**587,192.20**	**2,403,377.65**	
	กลุ่มงานที่ 2								
1	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ		รวม		22,400.00		-	22,400.00	
2	งานตกแต่งภายในอาคาร		รวม		-		-	-	
	รวมค่างานกลุ่มที่ 2				**22,400.00**		**-**	**22,400.00**	
	กลุ่มงานที่ 3								
1	งานภูมิทัศน์		รวม		-		-	-	
2	งานผังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ		รวม		-		-	-	
	รวมค่างานกลุ่มที่ 3				**-**		**-**	**-**	
รวมค่างานส่วนที่ 1 ทั้งหมด					**1,838,585.45**		**587,192.20**	**2,425,777.65**	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ (นายอาดูร แก้วกูล)

ลงชื่อ กรรมการ (นายอัมเรศฤทธิ์ อัคคี)

ลงชื่อ กรรมการ (นางสาวอรอุมา หงษ์ทอง)

รายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง อาคารฝึกงาน 102/27

แบบ ปร.4(ก)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านบางรูป **จังหวัด** สุราษฎร์ธานี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)								
	กลุ่มงานที่ 1								
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**								
	1.1 งานดิน หิน ทราย และฐานราก								
	- ขุดดินฐานรากและถมคืน (แรงคน)	17	ลบ.ม.	-	-	153.00	2,601.00	2,601.00	
	- ทรายหยาบรองก้นฐานราก	1	ลบ.ม.	551.41	551.41	112.00	112.00	663.41	
	- คอนกรีตหยาบรองก้นฐานราก 1:3:5	1	ลบ.ม.	1,610.00	1,610.00	427.00	427.00	2,037.00	
	- ทรายถมปรับระดับ	9	ลบ.ม.	551.41	4,962.69	121.00	1,089.00	6,051.69	
	รวมงานข้อ 1.1				**7,124.10**		**4,229.00**	**11,353.10**	
	1.2 งานตอกเสาเข็ม								
	- เสาเข็ม คอร.สี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 x 21.00 ม.	29	ต้น	4,200.00	121,800.00	1,430.00	41,470.00	163,270.00	
	- ค่าสกัดหัวเสาเข็ม	29	ต้น	-	-	205.00	5,945.00	5,945.00	
	- ค่าทดสอบดินวิธี Boring Test	2	จุด	13,500.00	27,000.00	-	-	27,000.00	
	รวมงานข้อ 1.2				**148,800.00**		**47,415.00**	**196,215.00**	
	1.3 งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม้แบบทั่วไป อาคาร 1 ชั้น	284	ลบ.ฟ.	400.00	113,600.00	-	-	113,600.00	
	- ไม้ค่ร่าว	86	ลบ.ฟ.	400.00	34,400.00	-	-	34,400.00	
	- ไม้ค้ำยัน	34	ต้น	28.00	952.00	-	-	952.00	
	- ตะปูขนาดต่างๆ	89	กก.	47.00	4,183.00	-	-	4,183.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ	355	ตร.ม.	-	-	163.00	57,865.00	57,865.00	
	รวมงานข้อ1.3				**153,135.00**		**57,865.00**	**211,000.00**	
	1.4 งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตผสมเสร็จ fc' 240 กก./ตร.ซม. / 210 กก./ตร.ซม.	58	ลบ.ม.	2,470.00	143,260.00	421.00	24,418.00	167,678.00	
	รวมงานข้อ 1.4				**143,260.00**		**24,418.00**	**167,678.00**	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ ลงชื่อ กรรมการ ลงชื่อ กรรมการ

(นายอาดูร แก้วกูล) (นายอัมเรศฤทธิ์ อัคคี) (นางสาวอรอุมา หงษ์ทอง)

รายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง อาคารฝึกงาน 102/27

แบบ ปร.4(ก)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านบางรูป **จังหวัด** สุราษฎร์ธานี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	1.5 งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลม SR 24 Ø 6 มม.	0.95	ตัน	23,741.90	22,554.81	4,900.00	4,655.00	27,209.81	
	- เหล็กเส้นกลม SR 24 Ø 12 มม.	0.83	ตัน	23,993.27	19,914.41	3,900.00	3,237.00	23,151.41	
	- เหล็กเส้นกลม SR 24 Ø 15 มม.	1.81	ตัน	21,951.89	39,732.92	3,900.00	7,059.00	46,791.92	
	- เหล็กเส้นกลม SR24 Ø 19 มม.	1.23	ตัน	22,671.74	27,886.24	3,900.00	4,797.00	32,683.24	
	- ลวดผูกเหล็กโครงสร้าง (เบอร์ 18)	144.60	กก.	37.58	5,434.07	-	-	5,434.07	
	รวมงานข้อ 1.5				**115,522.45**		**19,748.00**	**135,270.45**	
	1.6 งานพื้นสำเร็จรูป								
	- พื้นสำเร็จรูปรับน้ำหนักปลอดภัย 400 กก./ตร.ม.	320	ตร.ม.	260.00	83,200.00	25.00	8,000.00	91,200.00	
	- คอนกรีตทับหน้าพื้นสำเร็จรูป หนา 5 ซม.	320	ตร.ม.	110.00	35,200.00	30.00	9,600.00	44,800.00	
	- เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป Ø 4 มม. @ 0.20x0.20 ม.	320	ตร.ม.	32.00	10,240.00	5.00	1,600.00	11,840.00	
	รวมงานข้อ 1.6				**128,640.00**		**19,200.00**	**147,840.00**	
	1.7 งานโครงหลังคาเหล็ก								
	- เหล็กรางน้ำ 150 x 50 x 3.2 มม.	11	ท่อน	780.00	8,580.00	420.00	4,620.00	13,200.00	
	- เหล็กรางน้ำ 150 x 50 x 4.5 มม.	26	ท่อน	1,023.00	26,598.00	499.00	12,974.00	39,572.00	
	- เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	128	ท่อน	668.00	85,504.00	340.00	43,520.00	129,024.00	
	- เหล็กฉาก 60 x 60 x 3.2 มม.	6	ท่อน	408.00	2,448.00	173.00	1,038.00	3,486.00	
	- เหล็กฉาก 50 x 50 x 3.2 มม.	99	ท่อน	317.00	31,383.00	143.00	14,157.00	45,540.00	
	- แผ่นเหล็ก 4' x 8' หนา 3.0 มม.	0.5	แผ่น	1,645.00	822.50	700.00	350.00	1,172.50	
	- น๊อตเหล็ก Ø 3/4" ยาว 0.30 เมตร	56	ตัว	50.00	2,800.00	-	-	2,800.00	
	- ทาสีกันสนิม ทาสีน้ำมันทับหน้า	606	ตร.ม.	62.00	37,572.00	35.00	21,210.00	58,782.00	
	- เพลทหัวเสา	14	จุด	120.00	1,680.00	30.00	420.00	2,100.00	
	รวมงานข้อ 1.7				**197,387.50**		**98,289.00**	**295,676.50**	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรมทั้งหมด		รวม		**893,869.05**		**271,164.00**	**1,165,033.05**	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายอาดูร แก้วกูล)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายอัมเรศฤทธิ์ อัคคี)

ลงชื่อ กรรมการ
(นางสาวอรอุมา หงษ์ทอง)

รายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง อาคารฝึกงาน 102/27

แบบ ปร.4(ก)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านบางรูป **จังหวัด** สุราษฎร์ธานี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	**งานสถาปัตยกรรม**								
	2.1 งานมุงหลังคา								
	- กระเบื้องลอนคู่ 0.50x1.20 เมตร หนา 5 มม. สีซีเมนต์	1,368	แผ่น	58.00	79,344.00	-	-	79,344.00	
	- กระเบื้องกระดาษ (บานเกล็ด)	64	ตร.ม.	105.00	6,720.00	-	-	6,720.00	
	- ครอบกระเบื้องลอนคู่สีซีเมนต์	72	แผ่น	55.00	3,960.00	-	-	3,960.00	
	- ชนฝาลอนคู่สีซีเมนต์	144	แผ่น	55.00	7,920.00	-	-	7,920.00	
	- ขอยึดกระเบื้อง 8"-10"	1,728	ตัว	6.00	10,368.00	-	-	10,368.00	
	- ไม้เนื้อแข็ง 1 1/2" x 6"	27	ลบ.ฟ.	830.00	22,410.00	249.00	6,723.00	29,133.00	
	- เชิงชายไม้เนื้อแข็ง 1" x 8"	128	เมตร	150.00	19,200.00	95.00	12,160.00	31,360.00	
	- ค่าแรงมุงกระเบื้องหลังคา	627	ตร.ม.	-	-	46.00	28,842.00	28,842.00	
	- บัวปิดกระเบื้อง	38	เมตร	70.00	2,660.00	34.00	1,292.00	3,952.00	
	- น๊อต Ø 3/8" (ยึดไม้กับแป)	256	ตัว	2.00	512.00	-	-	512.00	
	รวมงานข้อ 2.1				**153,094.00**		**49,017.00**	**202,111.00**	
	2.2 งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบ 4 มม. คร่าวไม้เนื้อแข็ง	122	ตร.ม.	392.00	47,824.00	99.00	12,078.00	59,902.00	
	- ฝ้าเพดานไม้เนื้อแข็ง คร่าวไม้เนื้อแข็ง	38	ตร.ม.	469.00	17,822.00	169.00	6,422.00	24,244.00	
	- ช่องลมลวดตาข่าย ขนาด 1" กรอบเหล็ก	33.60	ตร.ม.	260.00	8,736.00	76.00	2,553.60	11,289.60	
	- ทาสีพลาสติกฝ้าเพดาน	122	ตร.ม.	36.00	4,392.00	31.00	3,782.00	8,174.00	
	- ทาสีน้ำมันฝ้าเพดาน	38	ตร.ม.	62.00	2,356.00	35.00	1,330.00	3,686.00	
	รวมงานข้อ 2.2				**81,130.00**		**26,165.60**	**107,295.60**	
	2.3 งานพื้น								
	- ผิวพื้นปรับระดับพร้อมขัดมัน	320	ตร.ม.	119.00	38,080.00	96.00	30,720.00	68,800.00	
	- ผิวพื้นปรับระดับพร้อมขัดหยาบ	122	ตร.ม.	114.00	13,908.00	75.00	9,150.00	23,058.00	
	รวมงานข้อ 2.3				**51,988.00**		**39,870.00**	**91,858.00**	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ ลงชื่อ กรรมการ ลงชื่อ กรรมการ

(นายอาดูร แก้วกูล) (นายอัมเรศฤทธิ์ อัคคี) (นางสาวอรอุมา หงษ์ทอง)

รายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง อาคารฝึกงาน 102/27

แบบ ปร.4(ก)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านบางรูป **จังหวัด** สุราษฎร์ธานี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	2.4 งานผนัง								
	- ผนังก่อคอนกรีตบล็อก 7 ซม.	252	ตร.ม.	139.00	35,028.00	93.00	23,436.00	58,464.00	
	- ผนังก่อบล็อกแก้วสีขาว	2.40	ตร.ม.	1,366.00	3,278.40	234.00	561.60	3,840.00	
	รวมงานข้อ 2.4				**38,306.40**		**23,997.60**	**62,304.00**	
	2.5 งานบัวเชิงผนัง								
	- บัวเชิงผนังไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1"x4"	123	เมตร	70.00	8,610.00	50.00	6,150.00	14,760.00	
	รวมงานข้อ 2.5				**8,610.00**		**6,150.00**	**14,760.00**	
	2.6 งานฉาบปูน								
	- ฉาบปูนเรียบผนัง	414	ตร.ม.	84.00	34,776.00	96.00	39,744.00	74,520.00	
	- ฉาบปูนผนังเซาะร่อง โชว์แนว	90	ตร.ม.	84.00	7,560.00	127.00	11,430.00	18,990.00	
	- ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง	263	ตร.ม.	80.00	21,040.00	109.00	28,667.00	49,707.00	
	รวมงานข้อ 2.6				**63,376.00**		**79,841.00**	**143,217.00**	
	2.7 งานประตูหน้าต่างและช่องแสง/ระบายอากาศ								
	- ประตูเหล็กม้วน ป.1	4	ชุด	20,600.00	82,400.00	รวมค่าแรง	-	82,400.00	
	- ประตู ป.1 พร้อมอุปกรณ์ และช่องแสง	4	ชุด	4,400.00	17,600.00	รวมค่าแรง	-	17,600.00	
	- หน้าต่าง น. 1 พร้อมอุปกรณ์ และช่องแสง	12	ชุด	17,850.00	214,200.00	รวมค่าแรง	-	214,200.00	
	- หน้าต่าง น. 1 พร้อมอุปกรณ์	4	ชุด	1,650.00	6,600.00	รวมค่าแรง	-	6,600.00	
	- คานทับหลัง 0.07x0.25 เมตร	48	เมตร	122.00	5,856.00	92.00	4,416.00	10,272.00	
	- คานทับหลัง 0.07x0.15 เมตร	48	เมตร	100.00	4,800.00	73.00	3,504.00	8,304.00	
	รวมงานข้อ2.7				**331,456.00**		**7,920.00**	**339,376.00**	
	2.8 งานตกแต่งผิวบันได + บันไดเหล็ก								
	รวมงานข้อ2.8				**-**		**-**	**-**	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ (นายอาดูร แก้วกูล)

ลงชื่อ กรรมการ (นายอัมเรศฤทธิ์ อัคคี)

ลงชื่อ กรรมการ (นางสาวอรอุมา หงษ์ทอง)

รายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4(ก)

งานก่อสร้าง อาคารฝึกงาน 102/27

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านบางรูป **จังหวัด** สุราษฎร์ธานี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	2.9 งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องน้ำ-ส้วม								
	- อ่างล้างมือ + ล้างหน้า (ตามแบบ)	2	ชุด	4,800.00	9,600.00	รวมค่าแรง	-	9,600.00	
	รวมงานข้อ2.9				**9,600.00**		**-**	**9,600.00**	
	2.10 งานทาสี								
	- สีพลาสติกอะครีลิค 100 % มอก.	1,535	ตร.ม.	43.00	66,005.00	35.00	53,725.00	119,730.00	
	- สีน้ำมัน	104	ตร.ม.	62.00	6,448.00	38.00	3,952.00	10,400.00	
	รวมงานข้อ 2.10				**72,453.00**		**57,677.00**	**130,130.00**	
	2.11 งานเบ็ดเตล็ด - งานอื่น ๆ								
	รวมงานข้อ 2.11				**-**		**-**	**-**	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรมทั้งหมด		รวม		**810,013.40**		**290,638.20**	**1,100,651.60**	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ (นายอาดูร แก้วกูล)

ลงชื่อ กรรมการ (นายอัมเรศฤทธิ์ อัคคี)

ลงชื่อ กรรมการ (นางสาวอรอุมา หงษ์ทอง)

รายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4(ก)

งานก่อสร้าง อาคารฝึกงาน 102/27

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านบางรูป **จังหวัด** สุราษฎร์ธานี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	**งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย**								
	3.1 งานเดินท่อโสโครก								
	- เดินท่อรูน้ำทิ้ง	4	จุด	600.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
	รวมงานข้อ 3.1				**2,400.00**		**-**	**2,400.00**	
	3.2 งานเดินท่อน้ำดี								
	- เดินท่อก๊อกน้ำ	14	จุด	600.00	8,400.00	-	-	8,400.00	
	รวมงานข้อ 3.2				**8,400.00**		**-**	**8,400.00**	
	3.3 งานระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร								
	- บ่อเกรอะ-บ่อซึม (ตามแบบ)	2	ชุด	5,000.00	10,000.00	รวมค่าแรง	-	10,000.00	
	- งานท่อระบายน้ำ, บ่อพักสำเร็จรูป พร้อมการเดินท่อ	4	ชุด	1,000.00	4,000.00	รวมค่าแรง	-	4,000.00	
	รวมงานข้อ 3.3				**14,000.00**		**-**	**14,000.00**	
	3.4 งานระบบดับเพลิง								
	- เครื่องดับเพลิง ขนาด 10 ปอนด์	2	ชุด	898.00	1,796.00	-	-	1,796.00	
	รวมงานข้อ 3.4				**1,796.00**		**-**	**1,796.00**	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัยทั้งหมด		รวม		**26,596.00**		**-**	**26,596.00**	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ ลงชื่อ กรรมการ ลงชื่อ กรรมการ

(นายอาดูร แก้วกูล) (นายอัมเรศฤทธิ์ อัคคี) (นางสาวอรอุมา หงษ์ทอง)

รายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4(ก)

งานก่อสร้าง อาคารฝึกงาน 102/27

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านบางรูป **จังหวัด** สุราษฎร์ธานี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	**งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร**								
	4.1 งานดวงโคมไฟฟ้า								
	- โคมไฟฟ้าครอบพลาสติก ขนาด 2x36 W.	15	ชุด	1,066.00	15,990.00	118.00	1,770.00	17,760.00	
	- โคมไฟฟ้าครอบพลาสติก ขนาด 1x36 W.	14	ชุด	828.00	11,592.00	118.00	1,652.00	13,244.00	
	รวมงานข้อ 4.1				**27,582.00**		**3,422.00**	**31,004.00**	
	4.2 งานสวิทช์และเต้ารับ (ปลั๊ก)								
	- เต้ารับเดี่ยว (ปลั๊กกำลัง)	14	ชุด	107.00	1,498.00	92.00	1,288.00	2,786.00	
	- เต้ารับไฟฟ้า (มีสายดิน)	16	ชุด	107.00	1,712.00	92.00	1,472.00	3,184.00	
	- สวิทช์ไฟฟ้า	11	ชุด	95.00	1,045.00	82.00	902.00	1,947.00	
	รวมงานข้อ 4.2				**4,255.00**		**3,662.00**	**7,917.00**	
	4.3 งานเดินสายไฟฟ้า								
	- เดินสายไฟฟ้า ดวงโคม	29	จุด	159.00	4,611.00	143.00	4,147.00	8,758.00	
	- เดินสายไฟฟ้า สวิทช์	11	จุด	155.00	1,705.00	139.00	1,529.00	3,234.00	
	- เดินสายไฟฟ้า (ปลั๊ก)	30	จุด	232.00	6,960.00	193.00	5,790.00	12,750.00	
	รวมงานข้อ 4.3				**13,276.00**		**11,466.00**	**24,742.00**	
	4.4 งานแผงสวิทช์และเซอร์กิตเบรกเกอร์								
	- ตู้เบรคเกอร์ ขนาด 12 ช่อง	1	ชุด	8,560.00	8,560.00	1,200.00	1,200.00	9,760.00	
	- เซฟตี้สวิทช์ ขนาด 100 แอมป์	1	ชุด	10,494.00	10,494.00	1,500.00	1,500.00	11,994.00	
	รวมงานข้อ 4.4				**19,054.00**		**2,700.00**	**21,754.00**	
	4.5 งานระบบสายล่อฟ้า								
	รวมงานข้อ 4.5				-		-	-	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้าและสื่อสารทั้งหมด		รวม		**64,167.00**		**21,250.00**	**85,417.00**	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ (นายอาดูร แก้วกูล)

ลงชื่อ กรรมการ (นายอัมเรศฤทธิ์ อัคคี)

ลงชื่อ กรรมการ (นางสาวอรอุมา หงษ์ทอง)

รายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4(ก)

งานก่อสร้าง อาคารฝึกงาน 102/27

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านบางรูป **จังหวัด** สุราษฎร์ธานี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	**งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ**								
	5.1 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน								
	รวมงานข้อ 5.1				-		-	-	
	5.2 งานพัดลมระบายอากาศ								
	- พัดลมส่าย ขนาด Dia 16 นิ้ว	12	ชุด	1,795.00	21,540.00	345.00	4,140.00	25,680.00	
	รวมงานข้อ 5.2				**21,540.00**		**4,140.00**	**25,680.00**	
	รวมค่างานระบบปรับอากาศและระบายอากาศทั้งหมด		รวม		**21,540.00**		**4,140.00**	**25,680.00**	
6	**งานระบบลิฟท์และบันไดเลื่อน**								
	6.1 งานระบบลิฟท์								
	รวมงานข้อ 6.1				-		-	-	
	6.2 งานบันไดเลื่อน								
	รวมงานข้อ 6.2				-		-	-	
	รวมค่างานระบบลิฟท์และบันไดเลื่อนทั้งหมด		รวม		-		-	-	
7	**งานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆ**								
	7.1 งานระบบเครื่องกล								
	รวมงานข้อ 7.1				-		-	-	
	7.2 งานระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง								
	รวมงานข้อ 7.2				-		-	-	
	รวมค่างานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆทั้งหมด		รวม		-		-	-	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ ลงชื่อ กรรมการ ลงชื่อ กรรมการ

(นายอาดูร แก้วกูล) (นายอัมเรศฤทธิ์ อัคคี) (นางสาวอรอุมา หงษ์ทอง)

รายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4(ก)

งานก่อสร้าง อาคารฝึกงาน 102/27

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านบางรูป **จังหวัด** สุราษฎร์ธานี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	กลุ่มงานที่ 2								
1	**งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ**								
	1.1 ครุภัณฑ์สร้างกับที่								
	- กระดานดำ ขนาด 6.00 เมตร	4	ชุด	5,600.00	22,400.00	รวมค่าแรง	-	22,400.00	
	รวมงานข้อ 1.1				**22,400.00**		**-**	**22,400.00**	
	รวมค่างานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำทั้งหมด		รวม		**22,400.00**		**-**	**22,400.00**	
2	**งานตกแต่งภายในอาคาร**								
	2.1 งานเวทีห้องประชุม								
	รวมงานข้อ 2.1				**-**		**-**	**-**	
	รวมค่างานตกแต่งภายในอาคารทั้งหมด		รวม		**-**		**-**	**-**	
	กลุ่มงานที่ 3								
1	**งานภูมิทัศน์**								
	1.1 งานระบบสุขาภิบาลบริเวณ								
	รวมงานข้อ 1.1				**-**		**-**	**-**	
	รวมค่างานภูมิทัศน์ทั้งหมด		รวม		**-**		**-**	**-**	
2	**งานผังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ**								
	2.1 งานรั้ว ป้อมยาม ถนน ทางเท้า								
	รวมงานข้อ 2.1				**-**		**-**	**-**	
	รวมค่างานผังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่นๆทั้งหมด		รวม		**-**		**-**	**-**	

หมายเหตุ - ราคาวัสดุก่อสร้างตามบัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรง สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ประจำปี 2569 และ ราคาวัสดุสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือนตุลาคม 2568 ค่าแรงงานตามราคาค่าแรงบัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรง สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ประจำปี 2569 และ บัญชีค่าแรงกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0433.2/ว 809 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568

ลงชื่อ ประธานกรรมการ (นายอาดูร แก้วกูล)

ลงชื่อ กรรมการ (นายอัมเรศฤทธิ์ อัคคี)

ลงชื่อ กรรมการ (นางสาวอรอุมา หงษ์ทอง)