

แบบปร ๔.

สรุปผลราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสันติสุข หมู่ที่ ๓ ตำบลควนสุบรรณ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทางยาว ๒๖๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๔๐ ตร.ม.

ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม.พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามที่ อบต.ควนสุบรรณ กำหนด
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนสุบรรณ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประมาณราคา วันที่ กรกฎาคม ๒๕๖๙ โดย นายณรินทร์ จินด้าง นายช่างโยธา

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคากลาง
๑	งานปรับเกลียแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	๑,๓๐๐.๐๐	๑.๘๒	๒,๓๖๖.๐๐	๑.๓๖๔๒	๓,๒๒๗.๗๐
๒	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	๑,๓๐๐.๐๐	๑๑.๖๔	๑๕,๑๓๒.๐๐	๑.๓๖๔๒	๒๐,๖๔๓.๐๗
๓	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	๕๒.๐๐	๑,๒๖๒.๒๖	๖๕,๖๓๗.๕๒	๑.๓๖๔๒	๘๙,๕๔๒.๗๐
๔	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า ๐.๑๕ ม	ตร.ม.	๑,๐๔๐.๐๐	๓๒๖.๑๐	๓๓๙,๑๔๔.๐๐	๑.๓๖๔๒	๔๖๒,๖๖๐.๒๔
๕	Expansion Joint	ม.	๒๐.๐๐	๒๓๔.๗๐	๔,๖๙๔.๐๐	๑.๓๖๔๒	๖,๔๐๓.๕๕
๖	Contraction Joint	ม.	๘๐.๐๐	๑๕๘.๑๗	๑๒,๖๕๓.๖๐	๑.๓๖๔๒	๑๗,๒๖๒.๐๔
๗	งานไหล่ทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	๓๙.๐๐	๘๗๗.๔๕	๓๔,๒๒๐.๕๕	๑.๓๖๔๒	๔๖,๖๘๓.๖๗
					๔๗๓,๘๔๗.๖๗		๖๔๖,๔๒๒.๙๗

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายฉัตรสุริยา ไทยถนอม)
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายณรินทร์ จินด้าง)
นายช่างโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวศิริรัตน์ เหมือนแก้ว)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ปรีบยอด (หกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
ลงชื่อ.....ประมาณราคา
(นายณรินทร์ จินด้าง)
นายช่างโยธา

ลงชื่อ.....ตรวจ
(นางนัชรี้ คงเกิด)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนสุบรรณ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
ลงชื่อ.....เห็นชอบ
(นางนัชรี้ คงเกิด)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนสุบรรณ
ลงชื่อ.....อนุมัติ
(นายมานะ ชัยยศ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนสุบรรณ

๖๔๖,๐๐๐.๐๐