



### เทศบาลตำบลวังศาลา

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ประจำหมู่บ้านวังทอง หมู่ที่ 10

ปริมาณงาน : วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 0.60 ม. จำนวน 224 ท่อน พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน 16 บ่อ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 ซอย 4 ตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

กองช่างเทศบาลตำบลวังศาลา

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาค่าต้นทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง (บาท)
1	ตัดรื้อผิวถนนลาดยาง พร้อมขนย้าย	ตร.ม.	360.00					
2	ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	10.50					
3	เทคอนกรีตหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	15.00					
4	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล Ø 0.60 ม. ชั้น 3	ม.	224.00					
5	บ่อพัก ค.ส.ล พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก	บ่อ	16.00					
6	ทรายหยาบถมหลังท่อ	ลบ.ม.	101.00					
7	ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กำลังอัด 280 KSC	ตร.ม.	336.00					
8	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง	ม.	32.00					
9	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00					
รวมราคาค่าต้นทุน							รวมราคากลาง	