

สรุปราคาค่างานผังบริเวณศาลากลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่ 2

โครงการ ก่อสร้างผังบริเวณศาลากลางจังหวัดนราธิวาส แห่งที่ ๒

หน่วยงานเจ้าของโครงการ จังหวัดนราธิวาส

สถานที่ก่อสร้าง ที่ดินแปลงที่ ๔๔ ศูนย์ราชการจังหวัดนราธิวาส ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สนง.โยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง


แบบเลขที่ สยผจ.นธ.๑๙๕/๒๕๖๗

ประมาณการตามแบบ ปร. ๔ และ ปร.๕ ที่แนบ จำนวน ๑ ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานผังบริเวณ	19,563,000.00	
สรุป	รวมค่างานก่อสร้าง	19,563,000.00	
	ราคากลาง	19,563,000.00	
	ราคากลาง (สิบเก้าล้านห้าแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดนราธิวาส ที่ ๒๑๕๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗



(นายชาติรี แวญโซ๊ะ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

สำนักงานจังหวัดนราธิวาส



(นางสาวชूर्ณี ปือราเอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

สำนักงานจังหวัดนราธิวาส



(นายไชยพุดิน ยือลี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

วิศวกรโยธาชำนาญการ

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส

สรุปราคางานจ้างบริเวณศาลากลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่ ๒

ประเภท อาคาร (งานจ้างบริเวณ)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ จังหวัดนราธิวาส

สถานที่ก่อสร้าง ที่ดินแปลงที่ ๔๔ ศูนย์ราชการจังหวัดนราธิวาส ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส กรมโยธาธิการและผังเมือง


แบบเลขที่ สยผจ.นธ.๑๙๕/๒๕๖๗

ประมาณการตามแบบ ปร. ๔ ที่แนบ จำนวน ๒๓ หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	14,754,601.92	1.2628	18,632,111.30	
2	ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน			931,605.57	
	๕ % ตามมติ ครม. ลว. ๑๘ ม.ค. ๒๕๔๘				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินย่ำล่วงหน้า 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก - %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				19,563,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดนราธิวาส ที่ ๒๑๕๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗



(นายชาติร เวญไช้)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

สำนักงานจังหวัดนราธิวาส




(นางสาวสุรีนา ปือราเ่ง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

สำนักงานจังหวัดนราธิวาส



(นายไชยพุดิน ยือลี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

วิศวกรโยธานำนาญการ

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส

รายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน อาคาร (งานฝังบริเวณ)

โครงการ ก่อสร้างฝังบริเวณอาคารชุดพักอาศัยราชการสำนักงานจังหวัดนครราชสีมา และทางเชื่อมระหว่างอาคารกลางจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ ๒

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลลำภู อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ จังหวัดนครราชสีมา

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ สยผจ.นธ.195/2567

ประมาณการเมื่อวันที่ เดือน กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุของ และค่าแรงงานเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	งานถนน คสล. ,ทางเท้าและพื้นอื่นๆ								
	1.1 ถนนคอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร กว้าง 8.00 เมตร. หน้า 0.15 ม. (พื้นที่ 1,844.00 ตร.ม.)								
	- ดินถมปรับระดับ	273.00	ลบ.ม.	350.00	95,550.00	112.00	30,576.00	126,126.00	
	- ทราดยหยาบรองพื้นถนน	91.80	ลบ.ม.	420.00	38,556.00	112.00	10,281.60	48,837.60	
	- งานคอนกรีตผสมเสร็จ 240 Ksc. (Cube)	276.40	ลบ.ม.	2,363.00	653,133.20	327.00	90,382.80	743,516.00	
	- เหล็กตะแกรง Wire Mesh 4 มม. @ 0.25x0.25 ม.	1,844.00	ตร.ม.	25.00	46,100.00	5.00	9,220.00	55,320.00	
	- เหล็ก Dowel Bar RB 15 มม.	492.06	กก.	32.34	15,913.22	3.60	1,771.42	17,684.64	
	- เหล็ก Dowel Bar DB 16 มม.	447.14	กก.	39.31	17,577.07	3.60	1,609.70	19,186.78	
	- ค่าแรงไม้แบบ	130.00	ตร.ม.	-	-	139.00	18,070.00	18,070.00	
	- ไม้แบบ (คิด 80%)	65.00	ตร.ม.	300.00	19,500.00	-	-	19,500.00	
	- ไม้โครงแบบ	19.50	ตร.ม.	300.00	5,850.00	-	-	5,850.00	
	- ตะปู	32.50	กก.	56.67	1,841.78	-	-	1,841.78	
	- งานตีเส้นสีเทอริโนพลาสติก กว้าง 0.10 ม.	69.00	ตร.ม.	280.00	19,320.00	-	-	19,320.00	
	- งานตีรอยต่อคอนกรีตและหอยด่าง	363.00	เมตร.	45.00	16,335.00	15.00	675.00	17,010.00	
	1.2 งานทางเท้า								
	- งานทรายปรับระดับ หน้า 0.02 เมตร	21.12	ลบ.ม.	420.00	8,870.40	112.00	2,365.44	11,235.84	
	- งานคอนกรีตหยาบ หน้า 0.05 เมตร	52.80	ลบ.ม.	2,550.00	134,640.00	327.00	17,265.60	151,905.60	
	- เหล็กตะแกรง Wire Mesh 4 มม. @ 0.25x0.25 ม.	1,056.00	ตร.ม.	25.00	26,400.00	5.00	5,280.00	31,680.00	
	รวมยอดยกไป							1,287,084.23	

ผู้ตรวจ
ผู้รับ
ผู้ทำ

รายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน อาคาร (งานฝังบริเวณ)

โครงการ ก่อสร้างฝังบริเวณอาคารชุดพักอาศัยราชการสำนักงานจังหวัดนราธิวาส และทางเชื่อมระหว่างอาคารศาลากลางจังหวัดนราธิวาส แห่งที่ ๒

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

หน่วยงานเจ้าของโครงการ จังหวัดนราธิวาส

แบบเลขที่ สยผจ.นธ.195/2567

ประมาณการเมื่อวันที่ เดือน กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุสิ่งของ และค่าแรงงานเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4	งานระบบสุขาภิบาลบริเวณ								
	- งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 0.60 ม.	478.00	ท่อน	925.00	442,150.00	345.00	164,910.00	607,060.00	
	- งานบ่อพัก ค.ส.ล. Ø 0.60 ม. พร้อมฝาปิดเหล็ก	4.00	บ่อ	5,972.00	23,888.00	500.00	2,000.00	25,888.00	
	- งานบ่อพัก ค.ส.ล. Ø 0.60 ม. พร้อมฝาปิด ค.ส.ล.	48.00	บ่อ	5,972.00	286,656.00	500.00	24,000.00	310,656.00	
	- งานตะแกรงเหล็กกระบายน้ำ	48.00	ชุด	1,900.00	91,200.00	250.00	12,000.00	103,200.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานระบบสุขาภิบาลบริเวณ							1,046,804.00	✓
5	งานระบบน้ำประปา								
	- ท่อขนาด Ø 1" (PE)	807.00	เมตร	23.00	18,561.00	30.00	24,210.00	42,771.00	
	- ก๊อกสนาม Ø 3/4"	5.00	อัน	160.00	800.00	25.00	125.00	925.00	
	- ประตุน้ำ Ø 1"	4.00	ชุด	500.00	2,000.00	150.00	600.00	2,600.00	
	- มิเตอร์น้ำ พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	- ACCESSORIES	1.00	งาน	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานระบบน้ำประปา							71,296.00	

ผู้ตรวจ
ผู้รับ
ผู้ทำ

รายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน อาคาร (งานฝังบริเวณ)

โครงการ ก่อสร้างฝังบริเวณอาคารชุดพักอาศัยราชการสำนักงานจังหวัดนราธิวาส และทางเชื่อมระหว่างอาคารกลางจังหวัดนราธิวาส แห่งที่ ๒

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

หน่วยงานเจ้าของโครงการ จังหวัดนราธิวาส

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ สยผจ.นธ.195/2567
ประมาณการเมื่อวันที่ เดือน กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุสิ่งของ และค่าแรงงานเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
7	งานระบบไฟฟ้าบริเวณ								
	1.1 งานหม้อแปลงไฟฟ้ารวมค่าขยายเขต								
	หม้อแปลงขนาด 160 KVA พร้อมอุปกรณ์	1	set			75,000.00	75,000.00	725,000.00	
	ตู้ MDB ติดผนัง 2 ตอน ขนาด 70 x110 x20 ซม	1	set	85,000	85,000.00	6,500.00	6,500.00	91,500.00	
	เบรกเกอร์ เมน MCCB CVS250F 3P 250AT/250AF 36KA	1	set	7,300	7,300.00	250.00	250.00	7,550.00	
	เบรกเกอร์ MCCB CVS125 3P 125AT/250AF 25KA	1	set	4,550	4,550.00	250.00	250.00	4,800.00	
	เบรกเกอร์ MCCB CVS100B 3P 60AT/100AF 25KA	1	set	3,850	3,850.00	250.00	250.00	4,100.00	
	เบรกเกอร์ MCCB CVS100B 3P 60AT/100AF 25KA	1	set	3,850	3,850.00	250.00	250.00	4,100.00	
	มิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด CT	1	set	35,000	35,000.00			35,000.00	
	สายไฟ THW 1x120 มม ²	580	ม	1,150	667,000.00	85.00	49,300.00	716,300.00	จากหม้อแปลงไปตู้
	อุปกรณ์รีดช่อง 4 ช่องพร้อมลูกถ้วย	40	set	450	18,000.00	50.00	2,000.00	20,000.00	MDB
	1.2 สายเมนจาก MDB - ถึง (LP1)								
	ตู้ LP.1 Main Breaker 3P 380V 125 A 12 ช่อง ภายนอก	1		59,500	59,500.00	5,000.00	5,000.00	64,500.00	จากตู้MDB-LP1 บ้านรองฯ
	สายไฟ CV 4C x50 มม ²	60	ม	1,450	87,000.00	85.00	5,100.00	92,100.00	
	ท่อ HDPE 100 มม ²	60	ม	160	9,600.00	200.00	12,000.00	21,600.00	
	บ่อพัก ค.ส.ล ขนาด 0.80X0.80X1.00 ม (พักสายไฟ)	15	ชุด	6,500	97,500.00	1,500.00	22,500.00	120,000.00	
	ACCESSORIES	1	set	15,000	15,000.00		-	15,000.00	
	รวมยอดยกไป							1,921,550.00	

รายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน อาคาร (งานผังบริเวณ)

โครงการ ก่อสร้างผังบริเวณอาคารชุดพักอาศัยราชการสำนักงานจังหวัดนราธิวาส และทางเชื่อมระหว่างอาคารศาลากลางจังหวัดนราธิวาส แห่งที่ ๒

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

หน่วยงานเจ้าของโครงการ จังหวัดนราธิวาส




แบบเลขที่ สยผจ.นธ.195/2567

ประมาณการเมื่อวันที่ เดือน กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุสิ่งของ และค่าแรงงานเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							1,921,550.00	
1.3	สายเมนจาก MDB - ถึง (LP 2)								จากตู้MDB-LP3
	ตู้ LP.3 Main Breaker 3P 380V 60 A 12 ช่อง ภายนอก	1	ชุด	54,500	54,500.00	5,000.00	5,000.00	59,500.00	, สปริงเกอร์
	ตู้ LP.3 Main Breaker 3P 380V 60 A 12 ช่อง ภายนอก	1	ชุด	54,500	54,500.00	5,000.00	5,000.00	59,500.00	, ไฟฟ้าสาม
	สายไฟ CV 4C x35 มม ²	245	ม	1,230	301,350.00	70.00	17,150.00	318,500.00	
	ท่อ HDPE 100 มม ²	245	ม	160	39,200.00	200.00	49,000.00	88,200.00	
	ACCESSORIES	1	set	15,000	15,000.00		-	15,000.00	
1.4	ดวงโคมและอุปกรณ์								
	- ดวงโคมไฟกิ่งเดี่ยว ตัวโคมชนิดอลูมิเนียมสีดำเหล็กชุบกัลวา	6.00	set	26,000.00	156,000.00	3,500.00	21,000.00	177,000.00	
	สูง 6.00 เมตรฟลักครอบ POLYCARBONATE สีขาวรุ่น IP 55								
	หลอด LED - 120 w. ชนิดให้แสง WARM WHITE								
	- ดวงโคมไฟกิ่งคู่ ตัวโคมชนิดอลูมิเนียมสีดำเหล็กชุบกัลวาใน	4.00	set	29,000.00	116,000.00	3,500.00	14,000.00	130,000.00	
	สูง 6.00 เมตรฟลักครอบ POLYCARBONATE สีขาวรุ่น IP 55								
	หลอด LED - 150 w. ชนิดให้แสง WARM WHITE								
	- ไฟสนามกิ่งเดี่ยว สูง 3 เมตร หลอด LED18 วัตต์ E27 แสงW	9.00	set	16,000.00	144,000.00	3,000.00	27,000.00	171,000.00	
	สายไฟ CV 3C x6 มม ²	250	ม	310.00	77,500.00	25.00	6,250.00	83,750.00	
	สายไฟ CV 4C x16 มม ²	330	ม	550	181,500.00	55.00	18,150.00	199,650.00	
	ท่อ HDPE 50 มม ²	330	ม	75	24,750.00	30.00	9,900.00	34,650.00	
	รวมยอดยกไป							3,258,300.00	

รายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน อาคาร (งานฝั่งบริเวณ)

โครงการ ก่อสร้างฝั่งบริเวณอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานจังหวัดนราธิวาส และทางเชื่อมระหว่างอาคารศาลากลางจังหวัดนราธิวาส แห่งที่ ๒

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

หน่วยงานเจ้าของโครงการ จังหวัดนราธิวาส

แบบเลขที่ สยผจ.นธ.195/2567

ประมาณการเมื่อวันที่ เดือน กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุสิ่งของ และค่าแรงงานเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
8	งานก่อสร้างรั้วทึบ (ยาว 512.00 ม.)								
	ขุดดิน ถมดิน	96.12	ลบ.ม.	-	-	112.00	10,765.44	10,765.44	
	งานเสาเข็มคอน. 0.18 x 0.18x 8.00 ม.	376.00	ต้น	1,989.00	747,864.00	487.00	183,112.00	930,976.00	
	งานสกัดหัวเสาเข็ม	376.00	ต้น	-	-	150.00	56,400.00	56,400.00	
	ทรายหยาบ	4.00	ลบ.ม.	420.00	1,680.00	104.00	416.00	2,096.00	
	คอนกรีตหยาบ	4.00	ลบ.ม.	2,250.00	9,000.00	327.00	1,308.00	10,308.00	
	คอนกรีตโครงสร้าง (240 ksc)	92.54	ลบ.ม.	2,363.00	218,672.02	419.00	38,774.26	257,446.28	
	- SR 24 Dia 6 มม.	1,468.00	กก.	31.45	46,168.60	4.40	6,459.20	52,627.80	
	- SR 24 Dia 9 มม.	828.00	กก.	31.83	26,355.24	4.40	3,643.20	29,998.44	
	- SD 40 Dia 12 มม.	5,989.00	กก.	31.04	185,898.56	3.60	21,560.40	207,458.96	
	- สวดผูกเหล็ก (คิต 0.03 กก./ นนเหล็กเสริม 1 กก.)	248.55	กก.	64.00	15,907.20	-	-	15,907.20	
	งานไม้แบบ								
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิต 60%)	654.60	ตร.ม.	300.00	196,380.00		-	196,380.00	
	- ไม้คร่าวยึดแบบ (คิต 30% ของไม้แบบ)	196.38	ลบ.ฟ.	300.00	58,914.00		-	58,914.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ (100%)	1,091.00	ตร.ม.		-	139.00	151,649.00	151,649.00	
	- ตะปู (คิต 0.25 กก./ ไม้แบบ 1 ตร.ม.)	272.75	กก.	56.67	15,456.74		-	15,456.74	
	- งานผนังก่ออิฐบุล๊อค	877.00	ตร.ม	138.00	121,026.00	69.00	60,513.00	181,539.00	
	- งานฉาบผนังเซาะร่อง	1,754.00	ตร.ม	86	150,844.00	87.00	152,598.00	303,442.00	
	รวมยอดยกไป							2,481,364.86	

ชรัท //

รายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน อาคาร (งานฝังบริเวณ)

โครงการ ก่อสร้างฝังบริเวณอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานจังหวัดนราธิวาส และทางเชื่อมระหว่างอาคารศาลากลางจังหวัดนราธิวาส แห่งที่ ๒

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

แบบเลขที่ สยผ.จ.นร.195/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ จังหวัดนราธิวาส

ประมาณการเมื่อวันที่ เดือน กรกฎาคม 2567

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุสิ่งของ และค่าแรงงานเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
9	งานอาคารตู้ MBD								
	9.1 งานโครงสร้าง คสล.								
	- ค่าเจาะสำรวจดิน (Boring Test)	1.00	งาน	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	- งานวางผัง	1	หน่วย	900.00	900.00	300.00	300.00	1,200.00	
	- ขุดดิน	0.95	ลบ.ม.	-	-	168.00	159.60	159.60	
	- เสาค้ำ ค.ส.ล. สี่เหลี่ยม 0.18 x 0.18 x 8.00 เมตร	4.00	ต้น	1,989.00	7,956.00	487.00	1,948.00	9,904.00	
	- งานสกัดหัวเสาเข็ม	4.00	ต้น	-	-	150.00	600.00	600.00	
	- ทราวยหยาบอัดแน่น	0.07	ลบ.ม.	420.00	29.40	104.00	7.28	36.68	
	- คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	0.07	ลบ.ม.	2,250.00	157.50	327.00	22.89	180.39	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc	5.99	ลบ.ม.	2,363.00	14,154.37	419.00	2,509.81	16,664.18	
	- ค่าแรงไม่แบบ	23.60	ตร.ม.	-	-	139.00	3,280.40	3,280.40	
	- ไม้แบบ (คัด 60%)	14.16	ตร.ม.	300.00	4,248.00	-	-	4,248.00	
	- ไม้คร่า	4.25	ลบ.ฟ.	300.00	1,274.40	-	-	1,274.40	
	- ตะปู	5.90	กก.	56.67	334.35	-	-	334.35	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็ก RB 6 มม.	33.00	กก.	31.45	1,037.85	4.40	145.20	1,183.05	
	- เหล็ก RB 9 มม.	95.00	กก.	31.83	3,023.85	4.40	418.00	3,441.85	
	- เหล็ก DB 12 มม.	225.00	กก.	31.04	6,984.00	3.60	810.00	7,794.00	
	- สวดผูกเหล็ก	10.59	กก.	64.00	677.76	-	-	677.76	
	รวมยอดยกไป							65,978.66	

วันที่

รายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน อาคาร (งานผังบริเวณ)

โครงการ ก่อสร้างผังบริเวณอาคารชุดพักอาศัยราชการสำนักงานจังหวัดนราธิวาส และทางเชื่อมระหว่างอาคารศาลากลางจังหวัดนราธิวาส แห่งที่ ๒

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

หน่วยงานเจ้าของโครงการ จังหวัดนราธิวาส

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ สยผจ.นธ.195/2567

ประมาณการเมื่อวันที่ เดือน กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุสิ่งของ และค่าแรงงานเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							65,978.66	
	- เหล็กตะแกรง wire mesh 4 mm.@0.25x0.25#	11.60	ตร.ม.	25.00	290.00	5.00	58.00	348.00	
9.2 งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ									
4.2.1 งานโครงสร้างเหล็กหลังคา									
- อะเสเหล็ก C-100 x 50x 20 x 2.3 มม.(4.06กก./ม.)	32.48	กก.		35.00	1,136.80	10.00	324.80	1,461.60	(8.0 ม.)
- จันทันเหล็ก C-100 x 50x 20 x 2.3 มม.(4.06กก./ม.)	71.46	กก.		35.00	2,500.96	10.00	714.56	3,215.52	(17.6 ม.)
- ตะแฉกเหล็ก C-100 x 50 x 20 x 2.3 มม.(4.06 กก.)	59.76	กก.		35.00	2,091.71	10.00	597.63	2,689.34	(14.72 ม.)
- แปเหล็ก C-75 x 45 x 15 x 2.3 มม.(3.25 กก./ม.)	109.20	กก.		35.00	3,822.00	10.00	1,092.00	4,914.00	(33.60 ม.)
4.2.2 งานทาสี									
- งานทาสีกันสนิม	20.75	ตร.ม.		40.00	830.00	38.00	788.50	1,618.50	
9.3 หมวดงานสถาปัตยกรรม									
9.3.1 งานหลังคา									
- หลังคากระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ 55 x 65 x 0.5 ซม	36.00	แผ่น		41.00	1,476.00	17.00	612.00	2,088.00	
- ตะขอยึดกระเบื้อง	72.00	ตัว		3.00	216.00	-	-	216.00	
- ครอบปิดสันบน	1.00	แผ่น		57.00	57.00	27.00	27.00	84.00	
- ครอบสันตะแฉ	17.00	แผ่น		57.00	969.00	27.00	459.00	1,428.00	
- ครอบปิดปลายตะแฉ	4.00	แผ่น		43.00	172.00	27.00	108.00	280.00	
	รวมยอดยกไป							84,321.63	



ผู้รับ



รายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน อาคาร (งานผังบริเวณ)

โครงการ ก่อสร้างผังบริเวณอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานจังหวัดนราธิวาส และทางเชื่อมระหว่างอาคารศาลากลางจังหวัดนราธิวาส แห่งที่ ๒

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

หน่วยงานเจ้าของโครงการ จังหวัดนราธิวาส

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ สยผจ.๖.195/2567
ประมาณการเมื่อวันที่ เดือน กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุสิ่งของ และค่าแรงงานเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							84,321.63	
	- ชุดอุปกรณ์ติดตั้งกรอบระบบแห้ง	2.00	ชุด	1,400.00	2,800.00	-	-	2,800.00	
	- เจียงชาย+ทับแนวไม้สังเคราะห์ (แบบ 2 IN 1)	14.00	เมตร	250.00	3,500.00	45.00	630.00	4,130.00	
	9.3.2 งานพื้นและตกแต่งผิวพื้น								
	- พื้น ค.ส.ล.ผิวชั้นเรียบผสมน้ำยากันซึม	9.00	ตร.ม.	80.00	720.00	64.00	576.00	1,296.00	
	- พื้นปูกระเบื้องเซรามิค 12"x12" (พ1)	4.00	ตร.ม.	256.00	1,024.00	158.00	632.00	1,656.00	
	9.3.3 งานผนังและตกแต่งผิวผนัง								
	- ผนังก่ออิฐฉาบ	18.40	ตร.ม.	239.00	4,397.60	94.00	1,729.60	6,127.20	
	- งานฉาบปูนเรียบ	36.80	ตร.ม.	86.00	3,164.80	95.00	3,496.00	6,660.80	
	9.3.4 งานประตู - หน้าต่าง								
	- ประตู ป.1 ขนาด 0.8x2.0 ม.	1.00	ชุด	4,500.00	4,500.00	500.00	500.00	5,000.00	
	- หน้าต่าง น1 ขนาด 0.5x1.35 ม.	1.00	ชุด	1,200.00	1,200.00	250.00	250.00	1,450.00	
	9.3.5 งานทาสี								
	- งานทาสีน้ำอะครีลิคภายใน	15.00	ตร.ม.	35.00	525.00	30.00	450.00	975.00	
	- งานทาสีน้ำอะครีลิคภายนอก	15.00	ตร.ม.	40.00	600.00	34.00	510.00	1,110.00	
	รวมยอดยกไป							115,526.63	

รับ

รายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน อาคาร (งานฝังบริเวณ)

โครงการ ก่อสร้างฝังบริเวณอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานจังหวัดนครราชสีมา และทางเชื่อมระหว่างอาคารศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ ๒

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลลำภู อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่ สยผจ.บธ.195/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการเมื่อวันที่ เดือน กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
10	งานท่อลอดเหลี่ยม 3 - 3.60 x 3.30 x 12.00 ม.								
	งานทรายถมบริเวณท่อลอด	1,262.50	ลบ.ม.	350.00	441,875.00	112	141,400.00	583,275.00	
	งานดินชุด	150.00	ลบ.ม.	-	-	112	16,800.00	16,800.00	
	ทรายหยาบปรับระดับ	8.00	ลบ.ม.	420.00	3,360.00	104.00	832.00	4,192.00	
	คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	26.00	ลบ.ม.	2,250.00	58,500.00	327.00	8,502.00	67,002.00	
	คอนกรีต 1 : 2 : 4	195.00	ลบ.ม.	2,363.00	460,785.00	419.00	81,705.00	542,490.00	
	เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- RB 6 mm.	166.50	กก.	31.45	5,236.43	4.40	732.60	5,969.03	
	- RB 9 mm.	174.65	กก.	31.83	5,559.11	4.40	768.46	6,327.57	
	- DB 12 mm.	5,505.60	กก.	31.04	170,893.82	3.60	19,820.16	190,713.98	
	- DB 16 mm.	11,440.50	กก.	64.00	732,192.00	3.60	41,185.80	773,377.80	
	- DB 20 mm.	5,795.10	กก.	29.63	171,708.81	3.10	17,964.81	189,673.62	
	- DB 25 mm.	154.12	กก.	2.65	408.42	3.10	477.77	886.19	
	- ลวดผูกเหล็ก	697.09	กก.	64.00	44,614.02	-	-	44,614.02	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คัต 60%)	388.80	ตร.ม.	300.00	116,640.00	-	-	116,640.00	
	- ไม้คร่าวยึดแบบ (คัต 30% ของไม้แบบ)	116.64	ลบ.ฟ.	300.00	34,992.00	-	-	34,992.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ (100%)	648.00	ตร.ม.	-	-	139.00	90,072.00	90,072.00	
	- ตะปู (คัต 0.25 กก./ ไม้แบบ 1 ตร.ม.)	162.00	กก.	56.67	9,180.54	-	-	9,180.54	
	งานทางเท้า								
	- งานคันหินสำเร็จรูป ขนาด 0.15x0.30x1.00ม.	57.98	เมตร	220.00	12,755.60	60.00	3,478.80	16,234.40	
	- งานบล็อคล้ำสำเร็จรูป ขนาด 40x40x3.5 ซม.	115.98	ตร.ม.	468.75	54,365.63	120.00	13,917.60	68,283.23	
	รวมยอดยกไป							2,760,723.38	

ตรวจ

รายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน อาคาร (งานฝั่งบริเวณ)

โครงการ ก่อสร้างฝั่งบริเวณอาคารที่พักอาศัยข้าราชการสำนักงานจังหวัดนราธิวาส และทางเชื่อมระหว่างอาคารศาลากลางจังหวัดนราธิวาส แห่งที่ ๒

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

หน่วยงานเจ้าของโครงการ จังหวัดนราธิวาส

แบบเลขที่ สยผจ.นบ.195/2567

ประมาณการเมื่อวันที่ เดือน กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุสิ่งของ และค่าแรงงานเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							2,760,723.38	
	- คอนกรีตหยาบ	5.79	ลบ.ม.	2,250.00	13,027.50	327.00	1,893.33	14,920.83	
	- พรายหยาบ	5.79	ลบ.ม.	420.00	2,431.80	104.00	602.16	3,033.96	
	งานกระเบื้องปูลาดันไม้								
	- งานก่ออิฐฉาบปูน	26.46	ตร.ม.	239.00	6,323.94	94.00	22,466.00	28,789.94	
	- งานฉาบปูน	52.92	ตร.ม.	86.00	4,551.12	95.00	8,170.00	12,721.12	
	- งานทาสี	26.46	ตร.ม.	35.00	926.10	30.00	1,050.00	1,976.10	
	งานคันหินหล่อในที่ ขนาด 0.20x0.30 เมตร								
	คอนกรีต	3.40	ลบ.ม.	2,363.00	8,034.20	419.00	1,424.60	9,458.80	
	เหล็ก RB 12	204.30	กก.	31.04	6,341.50	3.60	735.48	7,076.98	
	เหล็ก RB 6	64.60	กก.	31.45	2,031.73	4.40	284.25	2,315.98	
	ลวดผูกเหล็ก	8.07	กก.	64.00	516.29	-	-	516.29	
	ไม้แบบ	20.89	ตร.ม.	300.00	6,267.60	-	-	6,267.60	
	ค่าแรงไม้แบบ	34.82	ตร.ม.	-	-	139.00	4,839.98	4,839.98	
	ไม้โครงแบบ	6.27	ตร.ม.	300.00	1,880.28	-	-	1,880.28	
	ตะปู	8.71	กก.	56.67	493.31	-	-	493.31	
	งานรื้อกำแพงกั้นยาว 12.00 ม	2.00	ข้าง	32,338.07	64,676.15	-	-	64,676.15	
	งานตัดบริเวณท่อปล่อย	31.00	เมตร	2,865.59	88,833.37	-	-	88,833.37	
	งานถนนคอนกรีต หลังบล็อก คสล. กว้าง 6.00 เมตร	174.00	ตร.ม.	523.00	91,002.00	-	-	91,002.00	ใช้ราคาต่อตารางเมตร
	ยาว 29.00 เมตร								งานถนน คสล.
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง งานตลอดเหลี่ยม							3,099,526.07	





รายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน อาคาร (งานฝังบริเวณ)

โครงการ ก่อสร้างฝังบึงบริเวณอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานจังหวัดนราธิวาส และทางเชื่อมระหว่างอาคารศาลากลางจังหวัดนราธิวาส แห่งที่ ๒

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

แบบเลขที่ สยผจ.นธ.195/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ จังหวัดนราธิวาส

ประมาณการเมื่อวันที่ เดือน กรกฎาคม 2567

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุของ และค่าแรงงานเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
11	งานอาคารเก็บขยะ								
	11.1 งานโครงสร้าง คสล.								
	- ค่าเจาะสำรวจชั้นดิน (Boring Test)	1.00	งาน	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	- งานวางผัง	1	หน่วย	900.00	900.00	300.00	300.00	1,200.00	
	- ขุดดิน	1.73	ลบ.ม.	-	-	168.00	290.64	290.64	
	- เสาค้ำ คสล. สี่เหลี่ยม 0.18 x 0.18 x 8.00 เมตร	4.00	ต้น	1,989.00	7,956.00	487.00	1,948.00	9,904.00	
	- งานสกัดหัวเสาเข็ม	4.00	ต้น	-	-	150.00	600.00	600.00	
	- ทรายหยาบอัดแน่น	0.07	ลบ.ม.	420.00	29.40	104.00	7.28	36.68	
	- คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	0.07	ลบ.ม.	2,250.00	157.50	327.00	22.89	180.39	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc	6.71	ลบ.ม.	2,363.00	15,855.73	419.00	2,811.49	18,667.22	
	- ค่าแรงไม่แบบ	26.00	ตร.ม.	300.00	7,800.00	-	-	7,800.00	
	- ไม่แบบ (คัด 60%)	15.60	ตร.ม.	-	-	139.00	2,168.40	2,168.40	
	- ไม่แร่	4.68	ลบ.ฟ.	300.00	1,404.00	-	-	1,404.00	
	- ตะปู	6.50	กก.	56.67	368.36	-	-	368.36	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็ก RB 6 มม.	40.00	กก.	31.45	1,258.00	4.40	176.00	1,434.00	
	- เหล็ก RB 9 มม.	116.00	กก.	31.83	3,692.28	4.40	510.40	4,202.68	
	- เหล็ก DB 12 มม.	253.00	กก.	31.04	7,853.12	3.60	910.80	8,763.92	
	- ลวดผูกเหล็ก	12.27	กก.	64.00	785.28	-	-	785.28	
	รวมยอดยกไป							72,805.57	

อธิบดี

รายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน อาคาร (งานฝังบริเวณ)

โครงการ ก่อสร้างฝังบริเวณอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานจังหวัดนราธิวาส และทางเชื่อมระหว่างอาคารศาลากลางจังหวัดนราธิวาส แห่งที่ ๒

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

หน่วยงานเจ้าของโครงการ จังหวัดนราธิวาส

แบบเลขที่ สยผจ.นธ.195/2567

ประมาณการเมื่อวันที่ เดือน กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุสิ่งของ และค่าแรงงานเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							72,805.57	
	- เหล็กตะแกรง wire mesh 4 mm. @ 0.25x0.25#	13.00	ตร.ม.	25.00	325.00	5.00	65.00	390.00	
	11.2 งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ								
	4.2.1 งานโครงสร้างเหล็กหลังคา								
	- เสาค้ำเหล็ก 2-C-100 x 50 x 20 x 2.3 มม.(4.06กก./	12.99	กก.	35.00	454.72	10.00	129.92	584.64	(3.2 ม.)
	- ออกไก่เหล็ก 2-C-100 x 50x 20 x 2.3 มม.(4.06กก./	16.24	กก.	35.00	568.40	10.00	162.40	730.80	(4.0 ม.)
	- อะเสเหล็ก C 150 x 50x 20 x 3.2 มม.(6.76กก./ม.)	54.08	กก.	35.00	1,892.80	10.00	540.80	2,433.60	(8.0 ม.)
	- จันทันเหล็ก C-100 x 50x 20 x 2.3 มม.(4.06กก./ม.)	125.05	กก.	35.00	4,376.68	10.00	1,250.48	5,627.16	(30.8.0 ม.)
	- สะพานรับตั้งเหล็ก C-150 x 50 x 20 x 3.2 มม.(6.76	54.08	กก.	35.00	1,892.80	10.00	540.80	2,433.60	(8.0 ม.)
	- แปเหล็ก C-75 x 45 x 15 x 2.3 มม.(3.25 กก./ม.)	174.20	กก.	35.00	6,097.00	10.00	1,742.00	7,839.00	(53.60 ม.)
	4.2.2 งานทาสี								
	- งานทาสีกันสนิม	42.95	ตร.ม.	40.00	1,718.00	38.00	1,632.10	3,350.10	
	11.3 หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	11.3.1 งานหลังคา								
	- หลังคากระเบื้องโพรเซอซีเมนต์ 55 x 65 x 0.5 ซม.	69.00	แผ่น	41.00	2,829.00	17.00	1,173.00	4,002.00	
	- ตะขอยึดกระเบื้อง	138.00	ตัว	3.00	414.00	-	-	414.00	
	- ครอบสัน	4.00	แผ่น	57.00	228.00	27.00	108.00	336.00	
	- ครอบสันตะเข้	19.00	แผ่น	57.00	1,083.00	27.00	513.00	1,596.00	
	- ครอบปิดปลายตะเข้สัน	4.00	แผ่น	43.00	172.00	27.00	108.00	280.00	
	รวมยอดยกไป							102,822.47	

ผู้ตรวจ

รายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน อาคาร (งานฝั่งบริเวณ)

โครงการ ก่อสร้างฝั่งบริเวณอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานจังหวัดนราธิวาส และทางเชื่อมระหว่างอาคารศาลากลางจังหวัดนราธิวาส แห่งที่ ๒

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส




แบบเลขที่ สยผจ.นธ.195/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ จังหวัดนราธิวาส

ประมาณการเมื่อวันที่ เดือน กรกฎาคม 2567

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุสิ่งของ และค่าแรงงานเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							102,822.47	
	- ครอบปิดปลายสามทาง	2.00	แผ่น	57.00	114.00	27.00	54.00	168.00	
	- ชุดอุปกรณ์ติดตั้งกรอบระบบแห้ง	3.00	ชุด	1,400.00	4,200.00	-	-	4,200.00	
	- เจึงชาย+ทับแนวไม้สังเคราะห์ (แบบ 2 IN 1)	20.00	เมตร	250.00	5,000.00	45.00	900.00	5,900.00	
	11.3.2 งานพื้นและตกแต่งผิวพื้น								
	- พื้น ค.ส.ล.ผิวขัดมันเรียบผสมน้ำยากันซึม	21.00	ตร.ม.	80.00	1,680.00	64.00	1,344.00	3,024.00	
	11.3.3 งานผนังและตกแต่งผิวผนัง								
	- ผนังก่ออิฐฉาบ	23.00	ตร.ม.	239.00	5,497.00	94.00	2,162.00	7,659.00	
	- งานฉาบปูนเรียบ	46.00	ตร.ม.	86.00	3,956.00	95.00	4,370.00	8,326.00	
	11.3.4 งานประตู - หน้าต่าง								
	- ช่องแสง ข.1 ขนาด 0.5x0.7 ม.	2.00	ชุด	800.00	1,600.00	250.00	500.00	2,100.00	
	- ประตู ป.1 ขนาด 1.6x0.8 ม.	2.00	ชุด	3,500.00	7,000.00	500.00	1,000.00	8,000.00	
	- ประตู ป.2 ขนาด 1.6x1.5 ม.	1.00	ชุด	7,000.00	7,000.00	500.00	500.00	7,500.00	
	11.3.5 งานทาสี								
	- งานทาสีน้ำอะครีลิคภายใน	23.00	ตร.ม.	35.00	805.00	30.00	690.00	1,495.00	
	- งานทาสีน้ำอะครีลิคภายนอก	23.00	ตร.ม.	40.00	920.00	34.00	782.00	1,702.00	
	รวมยอดยกไป							152,896.47	

รายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน อาคาร (งานฝังบริเวณ)

โครงการ ก่อสร้างฝังบริเวณอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานจังหวัดนราธิวาส และทางเชื่อมระหว่างอาคารศาลากลางจังหวัดนราธิวาส แห่งที่ ๒

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

หน่วยงานเจ้าของโครงการ จังหวัดนราธิวาส




แบบเลขที่ สยผจ.นธ.195/2567

ประมาณการเมื่อวันที่ เดือน กรกฎาคม 2567

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุสิ่งของ และค่าแรงงานเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							152,896.47	
	11.3.6 งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม.โครงคร่าว C-Line	12	ตร.ม.	236.00	2,869.76	97.00	1,179.52	4,049.28	
	- ฝ้าแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 3"	8	ตร.ม.	220.00	1,760.00	112.00	896.00	2,656.00	
	11.3.7 งานสุขภัณฑ์								
	- อ่างล้างหน้า พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	450.00	450.00	3,950.00	
	- กระบอกส่งน้ำ ขนาด 0.7x0.8 เมตร	1.00	ชุด	400.00	400.00	100.00	100.00	500.00	
	- ก๊อกน้ำล้างพื้น 1/2"	3.00	ชุด	160.00	480.00	25.00	75.00	555.00	
	- ค่าอุปกรณ์ประกอบ	1.00	L.S.	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	11.4 หมวดงานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร								
	- ตู้ควบคุม LP 2P 32 A.	1.00	ชุด	2,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	
	- สายไฟ THW. 1x2.5 มม.	45.00	เมตร	13.00	585.00	8.00	360.00	945.00	
	- สวิตช์	4.00	ชุด	70.00	280.00	80.00	320.00	600.00	
	- โคมไฟหลอดฟลูออเรสเซนต์ 18 w.	5.00	ชุด	250.00	1,250.00	115.00	575.00	1,825.00	
	- ท่อร้อยสาย ฝังผนัง	16.00	เมตร	13.00	208.00	18.00	288.00	496.00	
	- ท่อร้อยสาย	9.00	เมตร	11.00	99.00	100.00	900.00	999.00	
	- อุปกรณ์ยึด	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง งานอาคารเก็บขยะ							177,471.75	

รายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน อาคาร (งานฝังบริเวณ)

โครงการ ก่อสร้างฝับริ้วอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานจังหวัดนราธิวาส และทางเชื่อมระหว่างอาคารศาลากลางจังหวัดนราธิวาส แห่งที่ ๒

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

หน่วยงานเจ้าของโครงการ จังหวัดนราธิวาส

แบบเลขที่ สยผจ.นธ.195/2567

ประมาณการเมื่อวันที่ เดือน กรกฎาคม 2567

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
12	งานก่อสร้างประตูทางเข้า ขนาด 6.00 เมตร								
	ขุดดิน ถมดิน	4.10	ลบ.ม.	-	-	168	688.80	688.80	
	งานเสาเข็มคอน. 0.18 x 0.18 x 8.00 ม.	16.00	ต้น	1,989.00	31,824.00	487.00	7,792.00	39,616.00	
	งานสกัดหัวเสาเข็ม	16.00	ต้น	-	-	150.00	2,400.00	2,400.00	
	ทรายหยาบ	0.17	ลบ.ม.	420.00	71.40	104.00	17.68	89.08	
	คอนกรีตหยาบ	0.17	ลบ.ม.	2,250.00	382.50	327.00	55.59	438.09	
	คอนกรีตโครงสร้าง (240 ksc)	2.59	ลบ.ม.	2,363.00	6,120.17	419.00	1,085.21	7,205.38	
	- SR 24 Dia 6 มม.	33.00	กก.	31.45	1,037.85	4.40	145.20	1,183.05	
	- SR 24 Dia 9 มม.	6.00	กก.	31.83	190.98	4.40	26.40	217.38	
	- SD 30 Dia 12 มม.	162.00	กก.	31.04	5,028.48	3.60	583.20	5,611.68	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิต 0.03 กก./ นน.เหล็กเสริม 1 กก.)	6.03	กก.	64.00	385.92	-	-	385.92	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิต 60%)	16.80	ตร.ม.	300.00	5,040.00	-	-	5,040.00	
	- ไม้คร่าวยึดแบบ (คิต 30% ของไม้แบบ)	5.04	ลบ.ฟ.	300.00	1,512.00	-	-	1,512.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ (100%)	28.00	ตร.ม.	-	-	139.00	3,892.00	3,892.00	
	- ตะปู (คิต 0.25 กก./ ไม้แบบ 1 ตร.ม.)	7.00	กก.	56.67	396.69	-	-	396.69	
	งานผนังก่ออิฐฉาบปูน	7.74	ตร.ม.	239.00	1,849.86	94.00	727.56	2,577.42	
	งานฉาบปูนผนัง	48.00	ตร.ม.	86.00	4,128.00	95.00	4,560.00	8,688.00	
	รวมยอดยกไป							79,941.49	



ศรีศ



