

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร							
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬากลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬากลาง							
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ในเมือง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน	อำเภอ	เมืองลำพูน	จังหวัด	ลำพูน	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน							
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่ 06 มีนาคม 2567					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอน		รวม					45,801.95	
2	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					173,180.74	
3	งานสถาปัตยกรรม		รวม					752,694.23	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					93,183.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,264,585.32 บาท ต่อ 1 หน่วย

กฤษณพงษ์ เกียรติอนันต์
12 มีนาคม 2567 16:00:30

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ใน	องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน	อำเภอ	เมืองลำพูน	จังหวัด	ลำพูน	แบบเลขที่
-----------------	------	----	-------------------------------	-------	------------	---------	-------	-----------

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 06 มีนาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					263,215.00	
6	งานวางระบายน้ำ (จุดที่ 1)		รวม					936,510.40	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								2,264,585.32	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,264,585.32 บาท ต่อ 1 หน่วย

กฤษฎพงษ์ เกียรติอนันต์

12 มีนาคม 2567 16:00:30

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอน วางระบายน้ำ และ ใต้ถุนจันทน์ผิงมีหลังคา (จุดที่ 1 และ จุดที่ 2) - รื้อถอนวางระบายน้ำ - รื้อถอนบ่อพักน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 0.20-0.30 ม. - รื้อถอนกระเบื้องพื้น - รื้อถอนกระเบื้องผนัง - รื้อถอนผนังก่อฉาบ - รื้อถอนฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบพร้อมโครงเคร ง ห้องน้ำ (จุดที่ 3) - รื้อถอนทางลาดคนพิการและบันได (เดิม)	 198.000 6.000 52.500 5.000 7.000 16.000 12.360	 ม. จุด ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ลบ.ม.	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	 60.00 225.00 35.00 50.00 40.00 20.00 600.00	 11,880.00 1,350.00 1,837.50 250.00 280.00 320.00 7,416.00	 11,880.00 1,350.00 1,837.50 250.00 280.00 320.00 7,416.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- รื้อถอนกระเบื้องพื้น	61.920	ตร.ม.	0.00	0.00	50.00	3,096.00	3,096.00	
	- รื้อถอนกระเบื้องผนัง	98.230	ตร.ม.	0.00	0.00	35.00	3,438.05	3,438.05	
	- รื้อถอนผนังก่อฉาบ	68.860	ตร.ม.	0.00	0.00	40.00	2,754.40	2,754.40	
	- รื้อถอนเคาน์เตอร์ คสล.	5.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	600.00	3,000.00	3,000.00	
	- รื้อถอนประตูพร้อมวงกบ 1 บาน (บานเปิดเดี่ยว)	16.000	ชุด	0.00	0.00	80.00	1,280.00	1,280.00	
	- รื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟ	10.000	ชุด	0.00	0.00	30.00	300.00	300.00	
	- รื้อถอนถังบำบัด (เดิม) ใช้ราคา รื้อถอนบ่อพัก	2.000	ชุด	0.00	0.00	700.00	1,400.00	1,400.00	
	- รื้อถอนสุขภัณฑ์ชักโครก	11.000	ชุด	0.00	0.00	180.00	1,980.00	1,980.00	
	- รื้อถอนสุขภัณฑ์โถปัสสาวะ	15.000	ชุด	0.00	0.00	180.00	2,700.00	2,700.00	
	- รื้อถอนสุขภัณฑ์อ่างล้างหน้า	14.000	ชุด	0.00	0.00	180.00	2,520.00	2,520.00	
	รวมค่างานรื้อถอน	-	-	0.00	0.00	3,105.00	45,801.95	45,801.95	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานขุดดิน	22.800	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	2,553.60	2,553.60	
	- งานถมดิน	6.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	672.00	672.00	
	- งานทรายหยาบ	12.000	ลบ.ม.	451.71	5,420.52	112.00	1,344.00	6,764.52	
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม.และ รูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม.	23.920	ลบ.ม.	1,911.22	45,716.38	532.00	12,725.44	58,441.82	
	- เหล็ก RB 9	.240	ตัน	21,725.69	5,214.16	4,400.00	1,056.00	6,270.16	
	- เหล็ก DB 12	1.230	ตัน	22,288.33	27,414.64	3,600.00	4,428.00	31,842.64	
	- งานไม้แบบ	80.000	ตร.ม.	660.65	52,852.00	139.00	11,120.00	63,972.00	
	- เหล็ก Wire mesh 4 มม. @0.20m.#	62.860	ตร.ม.	37.38	2,349.70	5.00	314.30	2,664.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	47,074.98	138,967.40	9,012.00	34,213.34	173,180.74	
3	งานสถาปัตยกรรม								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ใต้ถอมจันทร์ฝั่งมีหลังคา (จุดที่ 2)								
	- ปูกระเบื้องแกรตนิโต้พื้นตัดขอบขนาด 24"x24" (F1)	52.500	ตร.ม.	509.18	26,731.95	222.00	11,655.00	38,386.95	
	- ผ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ (C1)	78.000	ตร.ม.	265.02	20,671.56	97.00	7,566.00	28,237.56	
	- เสาคอนกรีต, ฝ้าหลัง	22.000	ม.	76.11	1,674.42	46.00	1,012.00	2,686.42	
	- ผนังก่ออิฐฉาบ	20.000	ตร.ม.	361.95	7,239.00	94.00	1,880.00	9,119.00	
	- งานฉาบเรียบผนัง	40.000	ตร.ม.	58.43	2,337.20	87.00	3,480.00	5,817.20	
	- ทาสีฝ้าเพดาน	129.400	ตร.ม.	37.60	4,865.44	30.00	3,882.00	8,747.44	
	- ทาสีผนัง	223.880	ตร.ม.	37.60	8,417.88	30.00	6,716.40	15,134.28	
	- เหล็ก 125x50x20x2.3 หน้า 25.5 กก.	4.000	ทอน	661.22	2,644.88	0.00	0.00	2,644.88	
	- ค่าแรงเชื่อมเหล็กรูปพรรณ รวมลวดเชื่อม	102.000	กก.	0.00	0.00	10.00	1,020.00	1,020.00	
	- งานสีน้ำมันกันสนิม	8.040	ตร.ม.	24.47	196.73	38.00	305.52	502.25	
	- แผ่นพื้นไฟเบอร์ซีเมนต์ หน้า 18 มม	2.000	แผ่น	697.00	1,394.00	0.00	0.00	1,394.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- กระเบื้องยาง SPC ขนาด 180x1220 มม. ความหนา 4 มม.	4.460	ตร.ม.	480.00	2,140.80	70.00	312.20	2,453.00	
	- ผนังซีเมนต์บอร์ดใช้งานภายนอกหนา 8 มม. โครงคร่าวซีลายน์ (มอก.)	14.400	ตร.ม.	439.00	6,321.60	95.00	1,368.00	7,689.60	
	- โลโก้การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สแตนเลสผิวแฮร์ไลน์เส้นผ่านศูนย์กลาง 80 ซม.	1.000	ชุด	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	
	- ตัวอักษรสแตนเลสผิวแฮร์ไลน์ ยกขอบ สูง 20 ซม.	1.000	ชุด	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	
	ห้องน้ำ (จุดที่ 3)								
	- พื้นปูกระเบื้อง ขนาด 12"x12" ชนิดกันลื่น (F2)	101.000	ตร.ม.	400.50	40,450.50	158.00	15,958.00	56,408.50	
	- พื้นปูทรายล้าง (F3)	62.860	ตร.ม.	394.00	24,766.84	104.00	6,537.44	31,304.28	
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ (C2)	103.800	ตร.ม.	293.81	30,497.47	97.00	10,068.60	40,566.07	
	- ผนังก่ออิฐมวล	32.850	ตร.ม.	361.95	11,890.05	94.00	3,087.90	14,977.95	
	- เสาเอ็น, ทับหลัง	35.000	ม.	76.11	2,663.85	46.00	1,610.00	4,273.85	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานฉาบเรียบ (ภายใน)	20.000	ตร.ม.	58.43	1,168.60	87.00	1,740.00	2,908.60	
	- งานฉาบเรียบ (ภายนอก)	30.000	ตร.ม.	58.43	1,752.90	95.00	2,850.00	4,602.90	
	- งานฉาบซีดลายเตรียมปูกระเบื้อง	69.570	ตร.ม.	58.43	4,064.97	87.00	6,052.59	10,117.56	
	- งานปูกระเบื้องผนัง	220.940	ตร.ม.	346.62	76,582.22	201.00	44,408.94	120,991.16	
	- ทาสีฝ้าเพดาน	103.800	ตร.ม.	37.60	3,902.88	30.00	3,114.00	7,016.88	
	- ทาสีผนังภายใน	40.170	ตร.ม.	37.60	1,510.39	30.00	1,205.10	2,715.49	
	- ทาสีผนังภายนอก	183.380	ตร.ม.	43.09	7,901.84	34.00	6,234.92	14,136.76	
	- หน้าต่าง W1	5.000	ชุด	4,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
	- ประตู D1	4.000	ชุด	9,000.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	
	- ประตู D2	3.000	ชุด	2,489.00	7,467.00	0.00	0.00	7,467.00	
	- ประตู D3	9.000	ชุด	15,045.00	135,405.00	650.00	5,850.00	141,255.00	
	- แป้นปั๊มสัมผัสคนพิการ	15.000	แผ่น	61.31	919.65	0.00	0.00	919.65	
	- ราวจับสแตนเลส (ภายนอก)	46.000	ม.	1,700.00	78,200.00	0.00	0.00	78,200.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	73,109.46	604,779.62	2,532.00	147,914.61	752,694.23	
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	ได้อัฒจันทร์ฝังมีหลังคา (จุดที่ 2)								
	- ตู้คอนซูมเมอร์แบบไฟ 1 เฟส พร้อมลูกเซอร์กิตจำนวน 6 ช่อง	2.000	ชุด	2,299.00	4,598.00	900.00	1,800.00	6,398.00	
	- โคมไฟติดเพดาน LED ไม่น้อยกว่า 36 W	12.000	โคม	629.00	7,548.00	115.00	1,380.00	8,928.00	
	- เต้าเสียบเครื่องใช้ไฟฟ้า 2 ช่องใน 1 ตัว มีสายดิน	22.000	จุด	170.00	3,740.00	90.00	1,980.00	5,720.00	
	- สวิตช์เปิดปิดไฟฟ้าทางเดียว	4.000	จุด	95.00	380.00	90.00	360.00	740.00	
	- สายไฟ IE-01 1.5 มม.	100.000	ม.	5.35	535.00	5.00	500.00	1,035.00	
	- สายไฟ IE-01 2.5 มม.	300.000	ม.	7.76	2,328.00	7.00	2,100.00	4,428.00	
	- สายไฟ เบอร์ 16	89.500	ม.	50.13	4,486.63	20.00	1,790.00	6,276.63	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อ UPVC สีขาวสำหรับงานไฟ ขนาด 1/2"	40.000	ท่อน	51.00	2,040.00	0.00	0.00	2,040.00	
	- ท่อ UPVC สีขาวสำหรับงานไฟ ขนาด 1"	30.000	ท่อน	63.00	1,890.00	0.00	0.00	1,890.00	
	- ค่าแรงเดินท่อ UPVC สีขาวสำหรับงานไฟขนาด 1/2"	120.000	ม.	0.00	0.00	20.00	2,400.00	2,400.00	
	- ค่าแรงเดินท่อ UPVC สีขาวสำหรับงานไฟ ขนาด 1"	89.500	ม.	0.00	0.00	25.00	2,237.50	2,237.50	
	- ค่าอุปกรณ์เบ็ดเตล็ดคิดที่ 10 % ของค่าวัสดุ	1.000	งาน	954.87	954.87	0.00	0.00	954.87	
	ห้องน้ำ (จุดที่ 3)								
	- ตู้คอนซูมเมอร์แบบไฟ 1 เฟส	1.000	ชุด	2,299.00	2,299.00	900.00	900.00	3,199.00	
	พร้อมลูกเซอร์กิตจำนวน 6 ช่อง								
	- โคมไฟ ดาวน์ไลท์ฝังฝ้า 6 นิ้ว รองรับหลอดไฟ LED ขั้วหลอด E27	32.000	โคม	159.00	5,088.00	115.00	3,680.00	8,768.00	
	- หลอดไฟ LED ขนาด 13 วัตต์ ขั้วหลอด E27	32.000	หลอด	108.00	3,456.00	0.00	0.00	3,456.00	
	- กราวด์หรือดรัมทองแดง 8ฟุต	1.000	ชุด	795.00	795.00	0.00	0.00	795.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	- อุปกรณ์ส่งสัญญาณฉุกเฉิน สวิทช์ฉุกเฉินห้องนักบิน	2.000	ชุด	12,000.00	24,000.00	90.00	180.00	24,180.00	
	- สวิทช์ไฟพร้อมหน้ากาก สีขาว (สวิทช์ 1 ตัว)	6.000	จุด	95.00	570.00	80.00	480.00	1,050.00	
	- ท่อร้อยสาย upvc สีขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว	38.000	ท่อน	51.00	1,938.00	0.00	0.00	1,938.00	
	- ค่าแรงเดิน ท่อร้อยสายเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว	114.000	ม.	0.00	0.00	20.00	2,280.00	2,280.00	
	- สายไฟ IE-01 1.5 มม.	100.000	ม.	5.35	535.00	5.00	500.00	1,035.00	
	- สายไฟ IE-01 2.5 มม.	200.000	ม.	7.76	1,552.00	7.00	1,400.00	2,952.00	
	- ค่าอุปกรณ์เบ็ดเตล็ดคิดที่ 10 % ของค่าวัสดุ	1.000	งาน	482.00	482.00	0.00	0.00	482.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	20,327.22	69,215.50	2,489.00	23,967.50	93,183.00	
	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	ได้อัฒจันทร์ฝั่งมีหลังคา (จุดที่2)								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ถังเก็บน้ำ 1000 ลิตร	2.000	ถัง	3,434.00	6,868.00	800.00	1,600.00	8,468.00	
	- ท่อ PVC 1/2" ชั้น 13.5	4.000	ท่อน	37.38	149.52	0.00	0.00	149.52	
	- ค่าแรงเดินท่อน้ำ PVC 1/2"	16.000	ม.	0.00	0.00	30.00	480.00	480.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว	4.000	ชุด	158.00	632.00	100.00	400.00	1,032.00	
	- ค่าอุปกรณ์เบ็ดเตล็ดคิดที่ 10 % ของค่าวัสดุ	1.000	งาน	78.15	78.15	0.00	0.00	78.15	
	ห้องน้ำ (จุดที่ 3)								
	- ท่อ PVC 1/2" ชั้น 13.5	16.000	ท่อน	37.38	598.08	0.00	0.00	598.08	
	- ท่อ PVC 1 1/2" ชั้น 13.5	25.000	ท่อน	119.63	2,990.75	0.00	0.00	2,990.75	
	- ท่อ PVC 2" ชั้น 8.5	20.000	ท่อน	121.50	2,430.00	0.00	0.00	2,430.00	
	- ท่อ PVC 4" ชั้น 8.5	10.000	ท่อน	430.84	4,308.40	0.00	0.00	4,308.40	
	- ค่าแรงเดินท่อน้ำ PVC 1/2"	64.000	ม.	0.00	0.00	30.00	1,920.00	1,920.00	
	- - ค่าแรงเดินท่อน้ำ PVC 1 1/2"	100.000	ม.	0.00	0.00	80.00	8,000.00	8,000.00	
	- - ค่าแรงเดินท่อน้ำ PVC 2"	80.000	ม.	0.00	0.00	40.00	3,200.00	3,200.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าแรงเดินท่อน้ำ PVC 4"	40.000	ม.	0.00	0.00	100.00	4,000.00	4,000.00	
	- ถังบำบัดน้ำเสีย 1000 ลิตร	2.000	ถัง	3,650.00	7,300.00	1,500.00	3,000.00	10,300.00	
	- อ่างล้างหน้า (ชนิดวางบนเคาน์เตอร์)	10.000	ชุด	1,064.00	10,640.00	450.00	4,500.00	15,140.00	
	- อ่างล้างหน้า (ชนิดแขวนผนัง)	2.000	ชุด	602.80	1,205.60	450.00	900.00	2,105.60	
	- สะดืออ่าง	12.000	ชุด	248.00	2,976.00	0.00	0.00	2,976.00	
	- กระป๋องระบายน้ำทิ้งอ่างล้างมือ	12.000	ชุด	590.00	7,080.00	0.00	0.00	7,080.00	
	- ก๊อกอ่างล้างมือ	12.000	ชุด	688.00	8,256.00	0.00	0.00	8,256.00	
	- สายน้ำดีถัก 16 นิ้ว	16.000	เส้น	192.00	3,072.00	0.00	0.00	3,072.00	
	-	11.000	ชิ้น	3,010.00	33,110.00	450.00	4,950.00	38,060.00	
	โถสุขภัณฑ์นั่งราบแบบตั้งพื้นชนิดใช้กับฟลัชวาล์ว								
	- ฟลัชวาล์วโถสุขภัณฑ์	11.000	ชิ้น	2,992.00	32,912.00	0.00	0.00	32,912.00	
	- สายฉีดชำระ โครเมียม	11.000	ชิ้น	544.00	5,984.00	35.00	385.00	6,369.00	
	- โถปัสสาวะชาย (แขวนผนัง)	9.000	ชิ้น	1,414.00	12,726.00	450.00	4,050.00	16,776.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โภสสาวะชาย (ชนิดตั้งพื้น)	1.000	ชุด	10,780.00	10,780.00	450.00	450.00	11,230.00	
	- ชุดก๊อกลีซวาล์วพร้อมชุดระบายน้ำทิ้งโภสสาวะชายครบชุด	10.000	ชุด	1,488.00	14,880.00	0.00	0.00	14,880.00	
	- ตะแกรงระบายน้ำทิ้งที่พื้นชนิดกันกลิ่น	15.000	ชิ้น	336.00	5,040.00	75.00	1,125.00	6,165.00	
	- ผักบัวสายก้านแข็งพร้อมวาล์ว	2.000	ชิ้น	3,088.00	6,176.00	170.00	340.00	6,516.00	
	- ราวแขวนผ้า	2.000	ชิ้น	712.00	1,424.00	70.00	140.00	1,564.00	
	- ก๊อกลีซวาล์ว	4.000	ตัว	109.35	437.40	25.00	100.00	537.40	
	- ที่วางสบู่	2.000	ชิ้น	140.19	280.38	70.00	140.00	420.38	
	- กระจกเงา (สำหรับห้องน้ำคนพิการ ติดตั้งเอียงออกจากผนัง 10-15 องศา)	2.000	บาน	2,400.00	4,800.00	70.00	140.00	4,940.00	
	- ราวจับแบบพับเก็บได้ในแนวดิ่ง (HR1)	4.000	ชิ้น	3,490.00	13,960.00	70.00	280.00	14,240.00	
	- ราวจับสำหรับโภสสาวะ (HR2)	1.000	ชิ้น	3,800.00	3,800.00	70.00	70.00	3,870.00	
	- ราวจับทรงตัวรูปตัว T (HR3)	4.000	ชิ้น	2,176.00	8,704.00	70.00	280.00	8,984.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	- สต่อปลาลัว	24.000	ชิ้น	240.00	5,760.00	35.00	840.00	6,600.00	
	- ข้อต่อสามทางเกลียวทองเหลือง PVC1/2"	12.000	ตัว	60.00	720.00	0.00	0.00	720.00	
	- ข้อต่อโค้ง 90องศา เกลียวทองเหลือง PVC 1/2"	26.000	ตัว	50.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	
	- ค่าอุปกรณ์เบ็ดเตล็ดคิดที่ 10 % ของค่าวัสดุ	1.000	งาน	546.72	546.72	0.00	0.00	546.72	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	48,827.94	221,925.00	5,690.00	41,290.00	263,215.00	
	งานวางระบายน้ำ (จุดที่ 1)								
	- งานขุดดิน	8.400	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	940.80	940.80	
	- วางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	198.000	ม.	3,510.36	695,051.28	0.00	0.00	695,051.28	
	- ฝาปิดวางระบายน้ำ	198.000	ม.	1,090.33	215,885.34	0.00	0.00	215,885.34	
	- บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก	2.000	บ่อ	9,329.46	18,658.92	0.00	0.00	18,658.92	
	- ฝาตะแกรงเหล็กปิดบ่อพัก	2.000	ฝา	2,987.03	5,974.06	0.00	0.00	5,974.06	
	รวมค่างานวางระบายน้ำ (จุดที่ 1)	-	-	16,917.18	935,569.60	112.00	940.80	936,510.40	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							2,264,585.32	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ							
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬากลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬากลาง							
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ในเมือง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน	อำเภอ	เมืองลำพูน	จังหวัด	ลำพูน	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน							
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่ 06 มีนาคม 2567					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ ปั้มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ 1 ม้า และ ถังกรองน้ำ		รวม					48,710.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								48,710.00	


หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 48,710.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

กฤษณพงษ์ เกียรติอนันต์
12 มีนาคม 2567 16:00:30

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ปั้มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ 1 ม้า และ ถังกรองน้ำ								
	1.1 ปั้มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ขนาด1แรงม้า	3.000	ชิ้น	12,570.00		0.00	0.00	37,710.00	
	1.2 ถังกรองไฟเบอร์8"×44"จำนวน2ถังพร้อมวัสดุกรอง	1.000	บาท	11,000.00		0.00	0.00	11,000.00	
	รวมค่าปั้มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ 1 ม้า และ ถังกรองน้ำ	-	-	23,570.00	48,710.00	0.00	0.00	48,710.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ							
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬากลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬากลาง							
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ใน	องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน	อำเภอ	เมืองลำพูน	จังหวัด	ลำพูน	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน							
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่ 06 มีนาคม 2567					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

กฤษณพงษ์ เกียรติอนันต์

12 มีนาคม 2567 16:00:30

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬากลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬากลาง					
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตำบลในเมือง		อำเภอ	เมืองลำพูน	จังหวัด	ลำพูน
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	15	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	06 มีนาคม 2567				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร	2,264,585.32	1.3048	2,954,830.92	
รวมค่าก่อสร้าง				2,954,830.92	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 250.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 11,819.32 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,954,830.92 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬาากลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬาากลาง				
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตำบลในเมือง		อำเภอ	เมืองลำพูน	จังหวัด ลำพูน
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	15	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	06 มีนาคม 2567			

กฤษฎพงษ์ เกียรติอนันต์
(กฤษฎพงษ์ เกียรติอนันต์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

มัลลิกา เชื้อนแก้ว
(มัลลิกา เชื้อนแก้ว)
กรรมการกำหนดราคากลาง

จิรวุฒน์ จงรักษ์
(จิรวุฒน์ จงรักษ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ


กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬากลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬากลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ในเมือง	อำเภอ	เมืองลำพูน	จังหวัด	ลำพูน
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน					
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	06 มีนาคม 2567					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปั้มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ 1 ม้า และ ถังกรองน้ำ	48,710.00	3,409.70	52,119.70	
รวมค่าก่อสร้าง				52,119.70	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬาากลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬาากลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ในเมือง	อำเภอ	เมืองลำพูน	จังหวัด	ลำพูน
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	15	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	06 มีนาคม 2567				



กฤษฎพงษ์ เกียรติอนันต์
(กฤษฎพงษ์ เกียรติอนันต์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

มัลลิกา เชื้อนแก้ว
(มัลลิกา เชื้อนแก้ว)
กรรมการกำหนดราคากลาง

จิรวัดน์ จงรักษ์
(จิรวัดน์ จงรักษ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬากลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬากลาง					
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตำบล		อำเภอ	เมืองลำพูน	จังหวัด	ลำพูน
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน		องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน			
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน		2	ชุด		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 06 มีนาคม 2567					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร จำนวน 1.000 หลังละ 2,954,830.92 บาท	2,954,830.92	
2	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	52,119.70	
สรุป	ราคากลาง	3,006,950.62	
	ราคากลาง (..... สามล้านหกพันเก้าร้อยห้าสิบบาทหกสิบสองสตางค์)		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬาากลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬาากลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ในเมือง	อำเภอ	เมืองลำพูน	จังหวัด ลำพูน
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน				
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5	ที่แนบ	มีจำนวน	ชุด		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	06 มีนาคม 2567			

กฤษฎพงษ์ เกียรติอนันต์
(กฤษฎพงษ์ เกียรติอนันต์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

มัลลิกา เชื้อนแก้ว
(มัลลิกา เชื้อนแก้ว)
กรรมการกำหนดราคากลาง

จิรวัฒน์ จงรักษ์
(จิรวัฒน์ จงรักษ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง