

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

งานถางป่าและขุดต่อ (Clearing and Grubbing)

พิจารณาตามสภาพพื้นที่.....	<input checked="" type="radio"/> ขนาดเบา	<input type="radio"/> ขนาดกลาง	<input type="radio"/> ขนาดหนัก			
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร				=	1.77	บาท / ตร.ม.
				ค่างานต้นทุนรวม	=	1.77 บาท / ตร.ม.

หมายเหตุ

งานถางป่าขุดต่อขนาดเบา	มีเฉพาะการถากถางวัชพืชเท่านั้น
งานถางป่าขุดต่อขนาดกลาง	มีการถากถางวัชพืชเท่านั้น และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย
งานถางป่าขุดต่อขนาดหนัก	มีการตัดโค่นต้นไม้ ขุดต่อ ถากถางวัชพืช และ ปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

งานหินคลุก

ค่าวัสดุจากปากไม้ (รวมค่าตัด)		=	607.48	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 60.00 กม.		=	137.99	บาท/ลบ.ม.
รวม		=	745.47	บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 745.47 x 1.40		=	1,043.66	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (Blend)		=	0.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)		=	56.75	บาท/ลบ.ม.
	ค่าใช้จ่ายรวม	=	1,100.41	บาท/ลบ.ม.
	ค่างานต้นทุนรวม	=	1100.41	บาท/ลบ.ม.