

# แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำห้วยชุมปูน หมู่ที่ 17 บ้านโนนธรรม ตำบลโนนแดง สันฝายสูง 2 เมตร  
ผนังข้างสูง 3.5 เมตร กว้าง 10 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ  
จังหวัดมหาสารคาม

สถานที่ก่อสร้าง

ลำห้วยชุมปูน หมู่ที่ 17 บ้านโนนธรรม ตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่

23 กุมภาพันธ์ 2569

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานก่อสร้างก่อสร้างฝายน้ำล้น	578,487.48	Factor F งานก่อสร้าง สะพานและท่อเหลี่ยม - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง	578,487.48	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	578,487.48	
	(ห้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสี่ร้อยแปดสิบเจ็ดบาทสี่สิบแปดสตางค์)		

## \*\*หมายเหตุ

- คำนวนจาก ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท/ลิตร
- ราคาสุดก่อสร้าง ใช้ราคาสุดก่อสร้างพาณิชย์จังหวัดมหาสารคามและจังหวัดบุรีรัมย์ เดือน มกราคม 2569
- ราคาค่าแรงจาก บัญชีค่าแรงและค่าดำเนินการ สำหรับการถอดแบบและประมาณราคาค่าก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือน พฤศจิกายน 2568
- รายการใดที่หน่วยงานข้างต้นมิได้กำหนดไว้ ใช้ราคาจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือสืบราคาเองจากในท้องถิ่น

ประมาณราคา .....

( นายกอบชัย พลชุมแสง )

นายช่างสำรวจ

เห็นชอบ .....

( นางสาวศรีจันทร์ คำโสง )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง

ตรวจ .....

( นายสุมิตร มาศรี )

ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ .....

( นางสาวศรีจันทร์ คำโสง )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง

แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา

ก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำห้วยชุมภูโน หมู่ที่ 17 บ้านโนนธรรม ตำบลโนนแดง สันผายสูง 2 เมตร ผนังข้างสูง 3.5 เมตร กว้าง 10 เมตร  
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอปรือ จังหวัดมหาสารคาม

ก่อสร้างฝายน้ำล้น ตามแบบมาตรฐานก่อสร้าง ฝายน้ำล้น แบบ มข. 2527 สันผายสูง 2 เมตร ผนังข้างสูง 3.5 เมตร กว้าง 10 เมตร  
ลำห้วยชุมภูโน หมู่ที่ 17 บ้านโนนธรรม ตำบลโนนแดง อำเภอปรือ จังหวัดมหาสารคาม

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอปรือ จังหวัดมหาสารคาม

23 กุมภาพันธ์ 2569

โครงการ

รายละเอียดโครงการ


สถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

คำนวณราคากลางเมื่อ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
1	ดินขุดและถม	ม <sup>3</sup>	52.00	173.50	9,022.00	1.3392	232.35	12,082.26
2	คอนกรีตโครงสร้าง	ม <sup>3</sup>	88.00	2,670.72	235,023.36	1.2799	3,418.25	300,806.40
3	เหล็ก RB Ø 6 มม.	กก.	45.00	28.34	1,275.30	1.2799	36.27	1,632.26
4	เหล็ก RB Ø 12 มม.	กก.	4,662.00	27.06	126,153.72	1.2799	34.63	161,464.15
5	ลวดผูกเหล็ก	กก	80.00	46.73	3,738.40	1.2799	59.81	4,784.78
6	ไม้ 1 1/2" x 6" x 3.50	พ <sup>3</sup>	33.00	635.51	20,971.83	1.2799	813.39	26,841.85
7	หินใหญ่	ม <sup>3</sup>	16.00	1,024.87	16,397.92	1.3392	1,372.51	21,960.09
8	ไม้แบบ	ม <sup>2</sup>	101.00	369.47	37,316.47	1.2799	472.88	47,761.35
9	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี Ø 1.5"	เมตร	10.00	90.19	901.90	1.2799	115.43	1,154.34
รวมราคากลาง								578,487.48

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..........ประธานคณะกรรมการ

( นายสุมิตร มาศรี )

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..........กรรมการ

( นายเกียรติศักดิ์ เกตุพันธ์ )

เจ้าพนักงานธุรการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

( นายมนต์ชัย จันทสมบูรณ์ )

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า