

แบบสรุปประมาณราคา งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการปรับปรุงถนนซอยพรชัย หมู่ที่ 12

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 ตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี


ปริมาณ โดยทำการปรับเกรดพื้นทางเดิมแล้วบดทับ ลงวัสดุคัดเลือกหินแอนไฮไดรต์ บดอัดแน่น กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,000 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตำบลช้างซ้ายกำหนด

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 (ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมัน ลิตรละ 33.5 บาทขนส่ง,ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคาากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานปรับเกรดพื้นทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	5,000.00	11.24	56,200.00	1.3642	15.33	76,668.04
	1.2 วัสดุคัดเลือก (หินแอนไฮไดรต์)	ลบ.ม.	750.00	435.42	326,565.00	1.3642	594.00	445,499.97
	หนา 0.15 เมตร (แน่น)							
2	งานวางท่อระบายน้ำคสล.ศก.0.80 ม.(มอก.ชั้น 3)	ท่อน	16.00	1,916.90	30,670.40	1.3642	2,615.03	41,840.56
3	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	แห่ง	1.00	5,000.00	5,000.00	1.0700	5,350.00	5,350.00
				418,435.40		รวม		569,358.57
ตัวอักษร (-ห้าแสนหกหมื่นเก้าพันสามร้อยห้าสิบแปดบาทห้าสิบลึงเจ็ดสตางค์-)								569,358.57


1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	=	418,435.40
2	ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3642

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจราคาเป็นไปตามหลักเกณฑ์การคำนวณ
ราคากลางงานก่อสร้างของราชการเรียบร้อยแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(สิบเอกเฉลิมภพ หนูในน้ำ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสมบุญ ณะจันทร)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสุรศักดิ์ เชื้อโพล้ง)
ผู้ช่วยวิศวกรโยธา