

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ประเภท	โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ อบต.ทรัพย์อนันต์				
เจ้าของ	องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์				
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ หมู่ที่ 4 ตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอท่าแพะ จังหวัดชุมพร				
แบบเลขที่	- / 2569				
ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	1	แผ่น	
ประมาณราคาเมื่อวันที่	เดือน สิงหาคม	พ.ศ.	2569		

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน	425,314.84	1.3073	556,014.09	
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			556,014.09	
	คิดเป็นเงินประมาณ			556,000.00	
	ตัวอักษร	(ห้าแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)			

คณะกรรมการราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ ที่ 146 /2569 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2569
ได้ตรวจสอบราคาประมาณการค่าก่อสร้างทั้งโครงการนี้แล้ว และยึดราคานี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการฯ
(นายธีรพงษ์ อินทพนม)

จ.อ.....กรรมการฯ
(ปิยะวัฒน์ มากประดิษฐ์)

ลงชื่อ.....กรรมการฯ
(นายชัยพร อุ้มลา)

โครงการก่อสร้างห้องผู้นำสาธารณะ อบต.พรพยอมมีจำนวน 4 ห้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมอนันต์										
สถานที่ก่อสร้าง		แบบเลขที่ - / 2569		รายการเลขที่ / 2569		ฝ่าย / งาน		เดือน สิงหาคม		กอง พ.ศ. 2569
คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ										
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
	สรุป ส่วนงานที่ 1 ค่าจ้างต้นทุน									
1	กลุ่มงานที่ 1									
	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					114,735.86		
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					253,056.47		
3	งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย		รวม					48,618.51		
4	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร		รวม					8,904.00		
	รวมค่าจ้างกลุ่มที่ 1							425,314.84		

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ อบต.พรหมอภัย จำนวน 4 ห้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมอภัย หมู่ที่ 4 ตำบลพรหมอภัย อำเภอท่ามะกา จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบเลขที่ - / 2569		รายการเลขที่		/ 2569		ฝ่าย / งาน		กอง		ช่าง	
ประมาณการโดย											
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง											
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		เมื่อวันที่		เดือน สิงหาคม		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
1.4 งานเหล็กเสริมคอนกรีต	รวมงานข้อ 1.3									24,711.28	
	- เหล็กกลม Ø 6 มม.	0.08	ตัน	23,363.10	1,869.05			4,900.00	392.00	2,261.05	
	- เหล็กกลม Ø 9 มม.	0.25	ตัน	22,660.06	5,665.02			4,900.00	1,225.00	6,890.02	
	- เหล็กข้ออ้อย Ø 12 มม.	0.24	ตัน	22,468.93	5,392.54			3,900.00	936.00	6,328.54	
	- ลวดผูกเหล็กโครงสร้าง (เบอร์ 18)	17	กก.	35.05	595.85				-	595.85	
	- ตะแกรงเหล็ก Wire Mesh Ø 4 มม. @ 0.20 ม.	31	ตร.ม.	33.00	1,023.00			6.00	186.00	1,209.00	
	รวมงานข้อ 1.4									17,284.46	
1.5 งานเหล็กโครงสร้างหลังคา											
	- เหล็กเหลี่ยม 100 x 100 x 3.2 มม.	3.5	ท่อน	1,137.15	3,980.03			456.00	1,596.00	5,576.03	
	- เหล็กเหลี่ยม 75 x 50 x 2.3 มม.	7	ท่อน	760.00	5,320.00			313.80	2,196.60	7,516.60	
	- เหล็กเหลี่ยม 50 x 50 x 2.3 มม.	7.5	ท่อน	538.65	4,039.88			216.00	1,620.00	5,659.88	
	- เหล็กเหลี่ยม 38 x 38 x 2.0 มม.	14	ท่อน	418.95	5,865.30			168.00	2,352.00	8,217.30	
	- เหล็กแผ่นยึดเสากับดั่งเหล็ก 0.20 x 0.2 ทน 10 มม.	6	แผ่น	120.00	720.00			32.00	192.00	912.00	
	- เหล็กแผ่นปิดปลายเหล็ก 100 x 100 x 4 มม.	4	แผ่น	13.00	52.00				-	52.00	
	- พาสติกเสริมโครงสร้างหลังคา ทาสีน้ำมันทับหน้า	24	ตร.ม.	49.07	1,177.67			39.00	936.00	2,113.67	
	รวมงานข้อ 1.5									30,047.47	
	รวมงานโครงสร้างวิศวกรรมทั้งหมด		รวม							114,735.86	

หน้า 2/7

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

งานก่อสร้าง โครงสร้างห้องน้ำสาธารณะ อบต.พรหมอन्नต จำนวน 4 ห้อง

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมอन्नต หมู่ที่ 4 ตำบลพรหมอन्नต อำเภอท่ามะละ จังหวัดชุมพร

แบบเลขที่ - / 2569		รายการเลขที่		/ 2569		ฝ่าย / งาน		กอง		ช่าง	
ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางๆ											
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ		
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน				
2	งานสถาปัตยกรรม										
	2.1 งานผนังหลังคา										
	- หลังคาแผ่นเหล็กโรดลอนเคลือบสี หนาไม่น้อยกว่า 0.47 มม.	51	ตร.ม.	290.00	14,790.00	72.00	3,672.00	18,462.00			
	- Flashing Metal Sheet	20.50	เมตร	217.00	4,448.50	51.00	1,045.50	5,494.00			
	รวมงานข้อ 2.1							23,956.00			
	2.2 งานฝ้าเพดาน										
	- ฝ้าเพดานไม้เทียม ขนาด 4" หนา 8 มม. ตีเว้นร่อง 1 ซม.	51	ตร.ม.	410.00	20,910.00	95.00	4,845.00	25,755.00	รวมโครงสร้างฝ้าเพดาน		
	- พาสีฝ้าเพดาน	51	ตร.ม.	36.52	1,862.52	31.00	1,581.00	3,443.52			
	รวมงานข้อ 2.2							29,198.52			
	2.3 งานพื้น										
- ผิวพื้นปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 12" x 12"	49	ตร.ม.	396.00	19,404.00	161.00	7,889.00	27,293.00				
	รวมงานข้อ 2.3							27,293.00			
2.4 งานผนัง											
	- ผนังก่ออิฐฉินเผา	55	ตร.ม.	279.00	15,345.00	104.00	5,720.00	21,065.00			
	- ผนังก่อคอนกรีตบล็อกโปร่ง	5.60	ตร.ม.	239.69	1,342.28	91.00	509.60	1,851.88			
	- ผนังก่อบล็อกแก้วสีขาว	140	ก้อน	50.00	7,000.00	8.00	1,120.00	8,120.00			
	- ผนังบุกระเบื้องเคลือบ ตามแบบ	19	ตร.ม.	373.71	7,100.57	169.00	3,211.00	10,311.57			
	- ผนังบังตา 2.1 x 5.5 มม. พร้อมทาสี ตามแบบ	1	ชุด	25,000.00	25,000.00		-	25,000.00		หน้า 3/7	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ อบต.ทรัพย์อนันต์ จำนวน 4 ห้อง

สถานที่ก่อสร้าง สถานที่ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ อบต.ทรัพย์อนันต์ หมู่ที่ 4 ตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอท่ามะเข้ จังหวัดชุมพร

แบบเลขที่ - / 2569										รายการเลขที่ / 2569		ฝ่าย / งาน		กอง		ช่าง			
ประมาณการโดย										คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	เมื่อวันที่		ราคาวัสดุสิ่งของ	เดือน		ปี	ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ						
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน											
2.5 งานสถาปน	รวมงานข้อ 2.4											66,348.45							
	- ฉาบปูนผนังผิวขัดมันเรียบด้วยเกรียงเหล็ก	100	ตร.ม.			129.00	12,900.00			96.00	9,600.00	22,500.00							
	- ฉาบปูนโครงสร้างผิวขัดมันเรียบด้วยเกรียงเหล็ก	8	ตร.ม.			129.00	1,032.00			96.00	768.00	1,800.00							
	รวมงานข้อ 2.5											24,300.00							
2.6 งานประตูหน้าต่างและช่องแสง/ระบายอากาศ	- ประตู D1 พร้อมอุปกรณ์ และพาสี	2	ชุด			2,800.00	5,600.00					5,600.00							
	- ประตู D2 พร้อมอุปกรณ์ และพาสี	4	ชุด			3,260.00	13,040.00					13,040.00							
	- ช่องแสง WA1 พร้อมอุปกรณ์ และพาสี	2	ชุด			1,800.00	3,600.00					3,600.00							
	- ช่องแสง WA2 พร้อมอุปกรณ์ และพาสี	2	ชุด			1,325.00	2,650.00					2,650.00							
	- ช่องแสง WA3 พร้อมอุปกรณ์ และพาสี	2	ชุด			2,000.00	4,000.00					4,000.00							
	รวมงานข้อ 2.6											28,890.00							
2.7 งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องน้ำ - ล้าง	- โถส้วมนั่งราบแบบราดหน้า สีขาว	4	ชุด			2,790.00	11,160.00			461.00	1,844.00	13,004.00							
	- ที่ปัสสาวะชายพร้อมก๊อกน้ำแบบกด สีขาว	4	ชุด			1,650.00	6,600.00			461.00	1,844.00	8,444.00							
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	4	ชุด			2,500.00	10,000.00					10,000.00							
	- สายฉีดชำระ	4	ชุด			290.00	1,160.00			36.00	144.00	1,304.00							
	- กระเบื้องเงา ขนาด 0.90 x 3.20 ม. ตามแบบ	1	ชุด			3,000.00	3,000.00					3,000.00							
	- ก๊อกน้ำชนิดโครเมียม	8	อัน			199.00	1,592.00			26.00	208.00	1,800.00							

หน้า 4/7

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ อบต.พรหมโยนันต์ จำนวน 4 ห้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมโยนันต์ หมู่ที่ 4 ตำบลพรหมโยนันต์ อำเภอท่ามะกา จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบเลขที่ - / 2569		รายการเลขที่ / 2569		ฝ่าย / งาน		กอง		ช่าง	
ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		เดือน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- เดินท่ออ่างล้างหน้า	4	จุด	600.00	2,400.00		-	2,400.00	
	- เดินท่อก๊อกน้ำ	4	จุด	600.00	2,400.00		-	2,400.00	
	- เดินท่อสายฉีดชำระ	4	จุด	600.00	2,400.00		-	2,400.00	
	รวมงานข้อ 3.2							9,600.00	
	3.3 งานระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร								
	- ถังบำบัดน้ำเสียไม่เติมอากาศ ขนาด 2,000 ลิตร	1	ชุด	9,878.51	9,878.51	2,400.00	2,400.00	12,278.51	
	- ฐาน คลส.วางถังบำบัดน้ำเสียและฝาทรงน้ำเสีย	1	งาน	3,630.00	3,630.00	2,310.00	2,310.00	5,940.00	
	- ป่อซึม ตามแบบ	1	ชุด	2,500.00	2,500.00		-	2,500.00	
	รวมงานข้อ 3.3							20,718.51	
	รวมค่าจ้างระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัยทั้งหมด			รวม				48,618.51	
4	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
	4.1 งานดวงโคมไฟฟ้า								
	- โคมไฟฟ้าติดลอยพร้อมฝาครอบ หลอด LED T8 ขนาด 16 W.	5	ชุด	624.00	3,120.00	118.00	590.00	3,710.00	
	รวมงานข้อ 4.1							3,710.00	
	4.2 งานสวิตช์และเต้ารับ (ปลั๊ก)								
- สวิตช์เดี่ยว	5	ชุด	56.00	280.00	82.00	410.00	690.00		
รวมงานข้อ 4.2								690.00	

หน้า 6/7

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ อบต.พรหมอนันต์ จำนวน 4 ห้อง

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมอนันต์ หมู่ที่ 4 ตำบลพรหมอนันต์ อำเภอท่ามะละ จังหวัดชุมพร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		เมื่อวันที่		เดือน		ปี		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ปี	พ.ศ.		
4.3	งานเดินสายไฟฟ้า (ร้อยท่อ)												
	- เดินสายไฟฟ้า ตัวโคม	5	จุด	170.00	850.00	143.00	715.00					1,565.00	
	- เดินสายไฟฟ้า สวิตช์	5	จุด	170.00	850.00	112.00	560.00					1,410.00	
	รวมงานข้อ 4.3											2,975.00	
4.4	งานแผงสวิตช์และเซอร์กิตเบรกเกอร์												
	- แผงสวิตช์ย่อย	1	ชุด	1,129.00	1,129.00	400.00	400.00					1,529.00	
	รวมงานข้อ 4.4											1,529.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้าและสื่อส่งทั้งหมด		รวม									8,904.00	
	รวมค่างานทั้งหมด											425,314.84	