แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

งบประมาณ *ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567*

ชื่อโครงการ *โครงการก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน(ป่าช้าหนองบัว) บ้านโนนมาลา หมู่ที่ 5*

สถานที่ก่อสร้าง *บริเวณพื้นที่สาธารณะป่าช้าหนองบัว บ้านโนนมาลา หมู่ที่ 5 ตำบลแมดนาท่ม อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร*

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ *องค์การบริหารส่วนตำบลแมดนาท่ม*

แบบ ปร.4 จำนวน 6 แผ่น ปร.5 จำนวน 1 แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 24 **เดือน** เมษายน **พ.ศ.** 2567

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	600,925.46	
สรุป	*รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง*	600,925.46	
	ราคากลางเป็นเงิน	***600,925.46***	
	ตัวอักษร **(หกแสนเก้าร้อยยี่สิบห้าบาทสี่สิบหกสตางค์)**		

ขนาดหรือพื้นที่ 26.80 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 22,422.59 บาท/ตารางเมตร

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 125 / 2567
สั่ง ณ วันที่ 26 มีนาคม 2567 ได้จัดทำราคากลางเรียบร้อยแล้ว
เห็นชอบให้ประมาณการนี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายอภิศักดิ์ โทอาสา)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสกลสุข นามขันธ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางฉลอง ปาระคะ)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ) เห็นชอบ
(นายอภิศักดิ์ โทอาสา)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) เห็นชอบ
(นางเตชินี รอดแก้ว)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) อนุมัติ
(นายประเสริฐ ลีนาลาด)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแมดนาท่ม

แบบสรุปราคากลางงานอาคาร

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารฌาปนสถานป่าช้าหนองบัว บ้านโนนมาลา หมู่ที่ 5

ปริมาณงาน อาคารฌาปนสถานแบบเตาเดี่ยว ขนาด 4.00 X 6.70 เมตร ถมดินคันทางพร้อมลงลูกรังขนาดผิวจราจรกว้าง 7 เมตร ยาว 30 เมตร สูงเฉลี่ย 0.60 เมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น 3) Ø 0.60x1.00 เมตร จำนวน 10 ท่อน พร้อมทำการเทคอนกรีตรองพื้นและยาแนวรอยต่อท่อโดยรอบ (ก่อสร้างตามแบบ อบต.แมดนาท่ม)พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณพื้นที่สาธารณะป่าช้าหนองบัว บ้านโนนมาลา หมู่ที่ 5 ตำบลแมดนาท่ม อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลแมดนาท่ม

ตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านม่วงคำ เลขที่ 4 / 2562

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ **24** เดือน **เมษายน** พ.ศ. **2567**

ระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน / กลุ่มงานก่อสร้างอาคาร	446,067.02	1.3091	583,946.34	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	2,657.64	1.3091	3,479.12	
3	ทดสอบดิน วิธีBORING TEST	13,500.00	1.0000	13,500.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6 %				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0%				
	พื้นที่ ฝนชุก 1				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			600,925.46	
	คิดเป็นเงินประมาณ			**600,925.46**	
	(ตัวอักษร) (หกแสนเก้าร้อยยี่สิบห้าบาทสี่สิบหกสตางค์)				

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร **26.80** ตารางเมตร

ราคาเฉลี่ยประมาณ **22,422.59** บาท / ตารางเมตร

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 125 / 2567 สั่ง ณ วันที่ 26 มีนาคม 2567 ได้จัดทำราคากลางเรียบร้อยแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณการนี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายอภิศักดิ์ โทอาสา)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสกลสุข นามขันธ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางฉลอง ปาระคะ)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ) เห็นชอบ
(นายอภิศักดิ์ โทอาสา)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) เห็นชอบ
(นางเตชินี รอดแก้ว)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) อนุมัติ
(นายประเสริฐ ลีนาลาด)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแมดนาท่ม

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารฌาปนสถานป่าช้าหนองบัว บ้านโนนมาลา หมู่ที่ 5

ปริมาณงาน อาคารฌาปนสถานแบบเตาเดี่ยว ขนาด 4.00 X 6.70 เมตร ถมดินคันทางพร้อมลงลูกรังขนาดผิวจราจรกว้าง 7 เมตร ยาว 30 เมตร
สูงเฉลี่ย 0.60 เมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น 3) Ø 0.60x1.00 เมตร จำนวน 10 ท่อน พร้อมทำการเทคอนกรีตรองพื้น
และยาแนวรอยต่อท่อโดยรอบ (ก่อสร้างตามแบบ อบต.แมดนาท่ม)พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณพื้นที่สาธารณะป่าช้าหนองบัว บ้านโนนมาลา หมู่ที่ 5 ตำบลแมดนาท่ม อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลแมดนาท่ม ตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านม่วงคำ เลขที่ 4 / 2562

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน	
	สรุปค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง								
	(1) งานโครงสร้างวิศวกรรม							198,049.20	
	(2) งานสถาปัตยกรรม							241,025.97	
	(3) งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร							6,991.85	
	รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น							**446,067.02**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารฌาปนสถานป่าช้าหนองบัว บ้านโนนมาลา หมู่ที่ 5

ปริมาณงาน อาคารฌาปนสถานแบบเตาเดี่ยว ขนาด 4.00 X 6.70 เมตร ถมดินคันทางพร้อมลงลูกรังขนาดผิวจราจรกว้าง 7 เมตร ยาว 30 เมตร
สูงเฉลี่ย 0.60 เมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น 3) Ø 0.60x1.00 เมตร จำนวน 10 ท่อน พร้อมทำการเทคอนกรีตรองพื้น
และยาแนวรอยต่อท่อโดยรอบ (ก่อสร้างตามแบบ อบต.แมดนาท่ม)พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณพื้นที่สาธารณะป่าช้าหนองบัว บ้านโนนมาลา หมู่ที่ 5 ตำบลแมดนาท่ม อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลแมดนาท่ม ตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านม่วงคำ เลขที่ 4 / 2562

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**								
	1.1 งานดินขุดฐานรากและถมคืน	36.22	ลบ.ม.	-	-	112.00	4,056.19	4,056.19	
	1.2 ทรายหยาบรองก้นฐานราก	1.81	ลบ.ม.	327.10	591.40	117.00	211.54	802.93	
	1.3 คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5 รองก้นฐานราก	2.408	ลบ.ม.	1,775.70	4,275.89	426.00	1,025.81	5,301.69	
	1.4 คอนกรีตโครงสร้าง ค.2 (fc 240 ksc.)	26.56	ลบ.ม.	1,869.16	49,652.37	532.00	14,132.05	63,784.41	
	1.5 ไม้แบบหล่อคอนกรีต 30 %	39.47	ตร.ม.	504.67	19,918.32	-	-	19,918.32	
	1.6 ไม้เคร่าคิด 30 % ของปริมาณไม้แบบ	11.84	ลบ.ฟ.	439.50	5,203.86	-	-	5,203.86	
	1.7 ไม้ค้ำยัน	40.00	ต้น	35.00	1,400.00	-	-	1,400.00	
	1.8 ตะปู	26.31	กก.	45.48	1,196.67	-	-	1,196.67	
	1.9 ค่าแรงงานประกอบแบบ	131.56	ตร.ม.	-	-	139.00	18,286.84	18,286.84	
	1.10 เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- RB 6 มม.	192.78	กก.	22.77	4,389.83	4.40	848.25	5,238.08	
	- RB 9 มม.	128.44	กก.	22.29	2,862.66	4.40	565.15	3,427.81	
	- DB 12 มม.	1,006.19	กก.	22.52	22,659.46	3.60	3,622.29	26,281.76	
	- DB 16 มม.	257.86	กก.	22.99	5,928.09	3.60	928.28	6,856.37	
	- DB 20 มม.	455.96	กก.	27.32	12,456.71	3.10	1,413.48	13,870.20	
	ยอดยกไป							**175,625.12**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารฌาปนสถานป่าช้าหนองบัว บ้านโนนมาลา หมู่ที่ 5

ปริมาณงาน อาคารฌาปนสถานแบบเตาเดี่ยว ขนาด 4.00 X 6.70 เมตร ถมดินคันทางพร้อมลงลูกรังขนาดผิวจราจรกว้าง 7 เมตร ยาว 30 เมตร
สูงเฉลี่ย 0.60 เมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น 3) Ø 0.60x1.00 เมตร จำนวน 10 ท่อน พร้อมทำการเทคอนกรีตรองพื้น
และยาแนวรอยต่อท่อโดยรอบ (ก่อสร้างตามแบบ อบต.แมดนาท่ม)พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณพื้นที่สาธารณะป่าช้าหนองบัว บ้านโนนมาลา หมู่ที่ 5 ตำบลแมดนาท่ม อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลแมดนาท่ม ตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านม่วงคำ เลขที่ 4 / 2562

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน	
	ยอดยกมา							**175,625.12**	
	1.11 ลวดผูกเหล็ก	31.71	กก.	32.14	1,019.02	-	-	1,019.02	
	1.12 งานทรายหยาบราดน้ำซุ่มอัดแน่น	0.31	ลบ.ม.	327.10	100.75	117.00	36.04	136.78	
	1.13 งานโครงหลังคาเหล็ก								
	- เหล็กรูปตัวซี ขนาด 100 X 50 X 20 X 4 มม.	-	ม.		-		-	-	
	- เหล็กรูปตัวซี ขนาด 100 X 50 X 20 X 3.2 มม.	65.00	ม.	136.14	8,848.99	-	-	8,848.99	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 1 1/2" X 1 1/2" หนา 2 มม.	87.00	ม.	57.17	4,973.36	-	-	4,973.36	
	1.14 ค่าแรงประกอยเหล็กรูปพรรณ โครงหลังคาทั่วไป	523.19	กก.	-	-	10.00	5,231.93	5,231.93	
	(ทรงจั่ว ทรงเพิง ทรงปั้นหยา อื่นๆ)								
	1.14 งานทาสีกันสนิมโครงหลังคาเหล็ก	29.52	ตร.ม.	40.00	1,180.80	35.00	1,033.20	2,214.00	
	รวมงานโครงสร้างวิศวกรรม							198,049.20	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารฌาปนสถานป่าช้าหนองบัว บ้านโนนมาลา หมู่ที่ 5

ปริมาณงาน อาคารฌาปนสถานแบบเตาเดี่ยว ขนาด 4.00 X 6.70 เมตร ถมดินคันทางพร้อมลงลูกรังขนาดผิวจราจรกว้าง 7 เมตร ยาว 30 เมตร สูงเฉลี่ย 0.60 เมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น 3) Ø 0.60x1.00 เมตร จำนวน 10 ท่อน พร้อมทำการเทคอนกรีตรองพื้น และยาแนวรอยต่อท่อโดยรอบ (ก่อสร้างตามแบบ อบต.แมดนาท่ม)พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณพื้นที่สาธารณะป่าช้าหนองบัว บ้านโนนมาลา หมู่ที่ 5 ตำบลแมดนาท่ม อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลแมดนาท่ม ตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านม่วงคำ เลขที่ 4 / 2562

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน	
2	**งานสถาปัตยกรรม**								
	2.1 งานหลังคา								
	- แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอลูซิงค์ หนา 0.4 มม.	76.00	ตร.ม.	150.00	11,400.00	70.00	5,320.00	16,720.00	
	- ครอบสันหลังคาเคลือบอลูซิงค์	10.00	ม.	90.00	900.00	50.00	500.00	1,400.00	
	- ครอบข้างเคลือบอลูซิงค์	15.20	ม.	90.00	1,368.00	50.00	760.00	2,128.00	
	- เชิงชาย , ปั้นลมไม้เนื้อแข็ง 1 นิ้ว x 8 นิ้ว + ทับเชิงชาย	25.40	ม.	319.20	8,107.68	94.00	2,387.60	10,495.28	
	2.2 งานผนังบังแดด								
	- กระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 6 มม. โครงเคร่าเหล็กฉาก	6.00	ตร.ม.	350.00	2,100.00	52.00	312.00	2,412.00	
	2.3 งานผนังและตกแต่งผิวผนัง								
	- ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น	14.12	ตร.ม.	223.26	3,152.43	94.00	1,327.28	4,479.71	
	- ผนังก่ออิฐช่องลม	0.45	ตร.ม.	165.00	74.25	60.00	27.00	101.25	
	- ผนังก่ออิฐทนไฟ	32.50	ตร.ม.	400.00	13,000.00	162.00	5,265.00	18,265.00	
	- งานเสาเอ็น และเอ็นทับหลัง ค.ส.ล.	8.00	ม.	79.00	632.00	46.00	368.00	1,000.00	
	- งานผนังฉาบปูนเรียบ	19.57	ตร.ม.	70.62	1,382.03	95.00	1,859.15	3,241.18	
	- งานฉาบปูนเรียบโครงสร้าง คสล. ภายนอกอาคาร	8.56	ตร.ม.	80.00	684.80	115.00	984.40	1,669.20	
	2.4 งานพื้นและตกแต่งผิวพื้น								
	- พื้นซีเมนต์ผิวขัดเรียบ	22.50	ตร.ม.	-	-	40.00	900.00	900.00	
	- พื้นซีเมนต์ผิวขัดหยาบ	16.20	ตร.ม.	-	-	30.00	486.00	486.00	
	ยอดยกไป							**63,297.62**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารฌาปนสถานป่าช้าหนองบัว บ้านโนนมาลา หมู่ที่ 5

ปริมาณงาน อาคารฌาปนสถานแบบเตาเดี่ยว ขนาด 4.00 X 6.70 เมตร ถมดินคันทางพร้อมลงลูกรังขนาดผิวจราจรกว้าง 7 เมตร ยาว 30 เมตร สูงเฉลี่ย 0.60 เมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น 3) Ø 0.60x1.00 เมตร จำนวน 10 ท่อน พร้อมทำการเทคอนกรีตรองพื้น และยาแนวรอยต่อท่อโดยรอบ (ก่อสร้างตามแบบ อบต.แมดนาท่ม)พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณพื้นที่สาธารณะป่าช้าหนองบัว บ้านโนนมาลา หมู่ที่ 5 ตำบลแมดนาท่ม อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลแมดนาท่ม ตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านม่วงคำ เลขที่ 4 / 2562

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน	
	ยอดยกมา							**63,297.62**	
	2.6 งานบันได ตกแต่งผิวบันไดและราวบันได								
	- เสาราวกันตกและระเบียง ก่ออิฐฉาบปูนเรียบ	12.00	ต้น	950.00	11,400.00	-	-	11,400.00	
	- ราวบันไดและราวกันตก ก่ออิฐฉาบปูนเรียบ	20.40	ม.	650.00	13,260.00	-	-	13,260.00	
	2.7 งานทาสี								
	- งานทาสีน้ำอะครีลิค	20.00	ตร.ม.	43.76	875.20	34.00	680.00	1,555.20	
	2.8 งานเบ็ดเตล็ด								
	- เตาเผาก่ออิฐทนไฟ พร้อมอุปกรณ์ประกอบเตา , ประตูเมรุ ,เรือเมรุ	1.00	LS	102,150.00	102,150.00	-	-	102,150.00	
	ตะแกรงเมรุ								
	- ครอบปล่องควัน	1.00	LS	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
	- ช่อฟ้าปูนปั้น	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	- ประตูเมรุปูนปั้น	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
	2.9 งานอื่นๆ								
	- งานวางท่อระบายน้ำ (มอก.ชั้น 3) ขนาด Ø 0.60 ม.	10.00	ท่อน	1,429.61	14,296.10	-	-	14,296.10	
	- งานลงดินถมปรับเกลี่ยแต่ง	200.00	ลบ.ม.	62.01	12,402.00	-	-	12,402.00	
	- ลูกรังปรับเกลี่ยแต่งเรียบ	89.00	ลบ.ม.	125.45	11,165.05	-	-	11,165.05	
	รวมงานสถาปัตยกรรม							**241,025.97**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารฌาปนสถานป่าช้าหนองบัว บ้านโนนมาลา หมู่ที่ 5

ปริมาณงาน อาคารฌาปนสถานแบบเตาเดี่ยว ขนาด 4.00 X 6.70 เมตร ถมดินคันทางพร้อมลงลูกรังขนาดผิวจราจรกว้าง 7 เมตร ยาว 30 เมตร สูงเฉลี่ย 0.60 เมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น 3) Ø 0.60x1.00 เมตร จำนวน 10 ท่อน พร้อมทำการเทคอนกรีตรองพื้นและยาแนวรอยต่อท่อโดยรอบ (ก่อสร้างตามแบบ อบต.แมดนาท่ม)พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณพื้นที่สาธารณะป่าช้าหนองบัว บ้านโนนมาลา หมู่ที่ 5 ตำบลแมดนาท่ม อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลแมดนาท่ม ตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านม่วงคำ เลขที่ 4 / 2562

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน	
4	**งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร**								
	4.1 ระบบล่อฟ้า								
	- เสาล่อฟ้า dia. 5/8" ยาว 60 ซม.	1.00	ชุด	751.00	751.00	-	-	751.00	
	- หลักสายดินทองแดง dia. 5/8" ยาว 2.40 ม.	1.00	ชุด	500.00	500.00	-	-	500.00	
	- สายทองแดงตีเกลียว 50 sq.mm.	18.00	ม.	229.20	4,125.60	-	-	4,125.60	
	- ท่อ PVC. Dia. 1" (เหลือง)	13.00	ม.	24.25	315.25	-	-	315.25	
	- ปะกับยึดสาย+อุปกรณ์	1.00	LS	300.00	300.00	-	-	300.00	
	- ค่าแรงงานติดตั้งระบบล่อฟ้า	1.00	LS	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	รวมงานไฟฟ้าและสื่อสาร							**6,991.85**	