แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนเดื่อ-บ้านชาด หมู่ที่ ๔ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบ้านโคก

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๗๑,๐๐๐.๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนเดื่อ-บ้านชาด หมู่ที่ ๔ ตามรูปแบบรายการที่เทศบาลตำบลบ้านโคกกำหนด ดังนี้

- ก่อสร้างผิวจราจร คสล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางสองข้างชนิดลูกรังข้างละไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่หน้างาน

- ทรายหยาบรองใต้ผิวทาง หนา ๐.๐๕ เมตร

- คอนกรีตต้องมีค่ากำลังอัดประลัยไม่ต่ำกว่า ๓๒๕ ksc. เมื่ออายุครบ ๒๘ วัน

- เหล็กเสริม (Wire Mesh) ให้ใช้ตามรูปแบบรายการที่กำหนด หรือใช้ตะแกรงเหล็กที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางและระยะห่างแตกต่างจากที่กำหนดได้ แต่ต้องมีพื้นที่หน้าตัดเหล็ก (Cross Sectional Area) และสามารถรับแรงดึง (Yield Strength) ได้ไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ในแบบรูปรายการ โดยต้องมีผลการทดสอบและหนังสือรับรองจากผู้ผลิตมายื่นต่อผู้ควบคุมงานเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนดำเนินการ และต้องเป็นวัสดุที่ได้รับมาตรฐาน มอก.

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๗๙๔,๖๐๐.๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

๖.๒ บัญชีรายการวัสดุและราคากลางงานก่อสร้างทาง

๖.๓ รายการคำนวณแสดงวิธีการหาปริมาณวัสดุเพื่อประมาณราคาค่าก่อสร้าง

๖.๔ แบบสรุปข้อมูลค่าวัสดุและค่าดำเนินการงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อลอดเหลี่ยม

๖.๕ แผนผังสังเขปแสดงที่ตั้งโครงการ

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายอุบล กิคอม ประธานกรรมการฯ

๗.๒ นางสาวประณัยยา เรืองเพ็ญ กรรมการ

๗.๓ นายสุเมธ สิงห์คำ กรรมการ

เอกสารนี้จัดทำในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์