

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยเทศบาล 5 หมู่ 3

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง

สถานที่ก่อสร้าง ขอยเทศบาล 5 หมู่ที่ 3 ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 788 ม. หน้า 0.20 ม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,940 ตรม.

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคา
1	งานพื้นทางหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น	ลบ.ม.	1,182.00	638.68	754,919.76	1.3642	1,029,861.54	1,029,861.54
2	ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	197.00	451.07	88,860.79	1.3642	121,223.89	121,223.89
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.20 ม.	ตร.ม.	3,940.00	440.00	1,733,600.00	1.3642	2,364,977.12	2,364,977.12
4	Expansion Joint	ม.	40.00	64.40	2,576.00	1.3642	3,514.18	3,514.18
5	Contraction Joint	ม.	400.00	53.41	21,364.00	1.3642	29,144.77	29,144.77
6	Longitudinal Joint	ม.	788.00	50.47	39,770.36	1.3642	54,254.73	54,254.73
7	งานไม้แบบ	ลบ.ฟ.	234.00	400.00	93,600.00	1.3642	127,689.12	127,689.12
8	งานตีเส้นจราจร	ตร.ม.	240.00	220.00	52,800.00	1.3642	72,029.76	72,029.76
	รวมราคาทุน				2,787,490.91		TOTAL	3,802,695.10
	งานป้ายโครงการ	ป้าย	-		-	-	-	-
	รวมราคาทั้งโครงการ							3,802,695.10

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 2,787,490.91

② ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1,015,204.19

ผลรวมค่างานก่อสร้างทางทั้งสิ้น

3,802,695.10

ใช้งบประมาณเพียง

3,800,000.00

ตัวอักษร

สามล้านแปดแสนบาทถ้วน

(ลงชื่อ)

อุเทน สิงห์ทอง

(นายอุเทน สิงห์ทอง)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)

(นายสุพจน์ เปียบัน)

นายกเทศมนตรีตำบลลาดบัวหลวง