

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านพึงพวยเหนือ - แยกบ้านแมด บ้านพึงพวยเหนือ หมู่ที่ 13

ปริมาณงาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 184.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 920.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	920.00	1.77	1,628.40	1.3642	2.41	2,221.470
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	46.00	470.38	21,637.48	1.3642	641.69	29,517.850
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	920.00	417.26	383,879.20	1.3642	569.23	523,688.000
10	Expansion Joint (RB19)	ม.	5.00	144.00	720.00	1.3642	196.44	982.220
11	Contraction Joint (RB15)	ม.	85.00	97.17	8,259.45	1.3642	132.56	11,267.540
12	Longitudinal Joint (DB16)	ม.	184.00	88.97	16,370.48	1.3642	121.37	22,332.610
13	งานไหล่ทาง (ลงลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.20 ม.)	ลบ.ม.	14.72	173.39	2,552.30	1.3642	236.54	3,481.850
14	งานท่อระบายน้ำ Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ท่อน	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำ Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ท่อน	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำ Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ท่อน	-	-	-	-	-	-
					435,047.31	รวม		593,491.54
							ราคากลาง	593,491.54

ตัวอักษร (-ห้าแสนเก้าหมื่นสามพันสี่ร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทห้าสิบลีสตางค์-)

①	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	=	435,047.31
②	ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3642

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายทวีวัฒน์ แก้วคะตา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวณัฐชยา เพชรพลอย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวีระ ศรีตาชาติ)

กรรมการ/เลขานุการกำหนดราคากลาง