แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING) ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. 1-0005 บ้านนอก-บ้านเนินแสมสาร ตำบลเขาทอง เชื่อมต่อ ตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานคันทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	1.1 งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1.1 งานถางป่าและขุดตอ							
1	1.1.1.1 งานถางป่าและขุดตอบริเวณไหล่ทาง ขนาดเบาข้างละ 1 - 1.50 เมตร (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	8,580.000	1.73	14,843.40	1.2985	2.24	19,274.15
	1.2 งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
2	1.2.1 งานพื้นทางหินคลุกรวมบริเวณถนนต่อเชื่อม (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม. หลวม	1,522.960	213.50	325,151.96	1.2985	277.22	422,209.82
3	1.2.2 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ขุดลึกเฉลี่ย 0.20 เมตร (รวมถนนต่อเชื่อม) (Pavement In Place Recycling) (ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดโม่)	ตร.ม.	30,030.000	85.77	2,575,673.10	1.2985	111.37	3,344,511.52
	2. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING) ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. 1-0005 บ้านนอก-บ้านเนินแสมสาร ตำบลเขาทอง เชื่อมต่อ ตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	2.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							
4	2.1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุกซีเมนต์)	ตร.ม.	25,740.000	25.60	658,944.00	1.2985	33.24	855,638.78
	2.2 งานผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
5	2.2.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนาเฉลี่ย 5 .....ซม. (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE)	ตร.ม.	25,740.000	220.82	5,683,906.80	1.2985	286.73	7,380,552.97
	3. งานผิวไหล่ทาง							
	3.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							
6	3.1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุกซีเมนต์)	ตร.ม.	4,290.000	25.60	109,824.00	1.2985	33.24	142,606.46
	3.2 งานผิวไหล่ทางแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING) ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. 1-0005 บ้านนอก-บ้านเนินแสมสาร ตำบลเขาทอง เชื่อมต่อ ตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
7	3.2.1 งานชั้นผิวไหล่ทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนาเฉลี่ย 5 ซม.	ตร.ม.	4,290.000	220.82	947,317.80	1.2985	286.73	1,230,092.16
	4. งานทางเชื่อมทางแยก							
	4.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
8	4.1.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา.....ซม. ทางเชื่อม จุดที่ 1 (จุดที่ 2 เป็นคอนกรีต)	ตร.ม.	360.000	11.36	4,089.60	1.2985	14.75	5,310.34
9	4.2 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT) ทางเชื่อมจุดที่ 1 และจุดที่ 2	ตร.ม.	420.000	25.60	10,752.00	1.2985	33.24	13,961.47
10	4.3 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนาเฉลี่ย 5 .....ซม. ทางเชื่อมจุดที่ 1 และจุดที่ 2	ตร.ม.	420.000	220.82	92,744.40	1.2985	286.73	120,428.60
	5. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	5.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING) ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. 1-0005 บ้านนอก-บ้านเนินแสมสาร ตำบลเขาทอง เชื่อมต่อ ตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
11	5.1.1 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1 ขนาดกว้าง 0.15 เมตร (YELLOW) เผื่อเส้นทึบ 10 เปอร์เซ็นต์	ตร.ม.	638.140	290.00	185,060.60	1.2985	376.56	240,301.18
12	5.1.2 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1 ขนาดกว้าง 0.10 เมตร (WHITE)	ตร.ม.	858.000	290.00	248,820.00	1.2985	376.56	323,092.77
13	5.1.3 งาน Rumble Strips	ตร.ม.	30.000	460.00	13,800.00	1.2985	597.31	17,919.30
	6. งานอุปกรณ์ควบคุมการจราจร							
14	6.1 งานสัญญาณไฟกระพริบ+ป้ายบังคับ (จราจร 2 ชนิดเสาเหล็ก)	ชุด	2.000	18,460.00	36,920.00	1.2985	23,970.31	47,940.62
15	6.2 งานป้ายบังคับ บ.1 (จราจร 2)	ชุด	3.000	4,680.00	14,040.00	1.2985	6,076.98	18,230.94
16	6.3 งานป้ายบังคับ บ.32 และ บ.33 (จราจร 2) ติดตั้งในสายทาง	ชุด	4.000	2,810.00	11,240.00	1.2985	3,648.78	14,595.14
17	6.4 งานป้ายจราจร แบบ ต1-ต27, ต75 (จราจร 2)	ชุด	6.000	2,980.00	17,880.00	1.2985	3,869.53	23,217.18
18	6.5 งานป้ายจราจร ป้าย น-1 (จราจร 2) ติดตั้งในสายทาง	ชุด	2.000	4,570.00	9,140.00	1.2985	5,934.14	11,868.29

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING) ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. 1-0005 บ้านนอก-บ้านเนินแสมสาร ตำบลเขาทอง เชื่อมต่อ ตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
19	6.6 งานป้ายจราจร ป้าย น-1/1 (จราจร 2) ติดตั้งในสายทาง	ชุด	4.000	3,060.00	12,240.00	1.2985	3,973.41	15,893.64
20	6.7 งานหลักนำโค้ง (ดำเนินการติดตั้งในสายทาง)	หลัก	30.000	508.30	15,249.00	1.2985	660.02	19,800.82
21	6.8 งาน Guard rail ทางโค้ง	เมตร	120.000	1,780.00	213,600.00	1.2985	2,311.33	277,359.60
	7. งานซ่อมแซมและติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะในสายทาง							
	7.1 งานติดตั้งระบบไฟฟ้าและแสงสว่างริมทางสาธารณะ ชนิดกิ่งเดี่ยว สูง 9.00 เมตร ขนาด 250 วัตต์							
	7.1.1 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	7.1.1.1 งานไฟฟ้าแสงสว่าง (ROADWAY LIGHTINGS)							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING) ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. 1-0005 บ้านนอก-บ้านเนินแสมสาร ตำบลเขาทอง เชื่อมต่อ ตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
22	7.1.1.1.1 เสาไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยวสูง 9.00 ม. ชนิด HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250 WATTS CUT-OFF(9.00 M. (MOUNTING HEIGHT)	ต้น	36.000	33,980.60	1,223,301.60	1.2985	44,123.80	1,588,457.12
23	7.2 ตู้ควบคุมไฟฟ้า กันน้ำ กันฝุ่น มีหลังคา ขนาด 400 x 500 x 200 มม.	ชุด	1.000	17,400.00	17,400.00	1.2985	22,593.90	22,593.90
	7.3 งานซ่อมแซมและย้ายตำแหน่งเสาไฟฟ้าสาธารณะในสายทาง ชนิดกิ่งเดี่ยว สูง 9.00 เมตร ขนาด 250 วัตต์							
24	7.3.1 เปลี่ยนโคมไฟถนน ชนิดหลอดไฮเพรสเชอร์โซเดียม ขนาด 250 วัตต์ (ชำรุด)	ชุด	1.000	5,900.00	5,900.00	1.2985	7,661.15	7,661.15

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING) ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. 1-0005 บ้านนอก-บ้านเนินแสมสาร ตำบลเขาทอง เชื่อมต่อ ตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
25	7.3.2 ย้ายตำแหน่งติดตั้งพร้อมซ่อมแซมและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ชนิดกิ่งเดี่ยว สูง 9.00 เมตร (ย้ายเสา, ย้ายฐานเสา, เดินสายไฟฟ้าระหว่างโคม, เดินสายไฟฟ้าขึ้นโคม, เปลี่ยนเบรคเกอร์, ทาสีและติดสติกเกอร์)	ชุด	6.000	14,540.00	87,240.00	1.2985	18,880.19	113,281.14
	8. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ							251,496.01
							รวมราคากลาง	16,528,295.07

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์

13 พฤษภาคม 2567 08:22:52

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING) ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. 1-0005 บ้านนอก-บ้านเนินแสมสาร ตำบลเขาทอง เชื่อมต่อ ตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์
(ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ภิญญา ประชุมเทศ
(ภิญญา ประชุมเทศ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

เอกอานนท์ ดีมุกข์ดา
(เอกอานนท์ ดีมุกข์ดา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์

13 พฤษภาคม 2567