

ขอบเขตของงาน (Term Of Reference : TOR)
สำหรับโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา
ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ๑ แห่ง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑. ความเป็นมา

สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา มีความจำเป็นต้องซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ เลขที่ ๑๑๕ (บ้านพักคลังจังหวัดพะเยา) เลขที่ ๑๑๕/๑ (บ้านพักหัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและเศรษฐกิจการคลัง) เลขที่ ๑๑๖ (บ้านพักผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ) และ เลขที่ ๑๑๖/๓ (บ้านพักผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง) ซึ่งตั้งอยู่ ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เนื่องจากการชำรุดทรุดโทรมจากการใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน โดยสำนักงานคลังจังหวัดพะเยาได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานงบประมาณ จำนวน ๕๓๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

๒. วัตถุประสงค์

สำหรับโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของผู้พักอาศัยและของทางราชการ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้พักอาศัย รวมทั้งสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ประชาชนและหน่วยงานภายนอกสำนักงานฯ

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ จังหวัดพะเยา ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒๖๕,๐๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงาน ของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่จังหวัดพะเยาเชื่อถือ

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

กิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน เว้นแต่ในกรณีกิจการร่วมค้าที่มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงดังกล่าวจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญามากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลที่ต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)๐๔๐๕.๒/ว ๑๒๔ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการเร่งรัดการปฏิบัติงานตามสัญญาและการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอ

๑๔. หากได้เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานแล้ว จะต้องแนบแผนการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าของพัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของมูลค่าเหล็กที่ต้องใช้ในการก่อสร้าง ให้เป็นไปตามหนังสือหนังสือเวียนคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

๔. แบบรูปรายการงานก่อสร้างที่จะดำเนินการจ้างก่อสร้าง

สำหรับโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามแบบรูปรายการงานก่อสร้าง (แบบแปลน) ตามเอกสารที่แนบ

๕. ระยะเวลาดำเนินการและส่งมอบงาน

ผู้รับจ้างต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

เกณฑ์ราคา

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

วงเงินที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๕๓๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

๘. งานก่อสร้างและการจ่ายเงิน

งานก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา เลขที่ ๑๑๕ (บ้านพักคลังจังหวัดพะเยา) เลขที่ ๑๑๕/๑ (บ้านพักหัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและเศรษฐกิจการคลัง) เลขที่ ๑๑๖ (บ้านพักผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ) และ เลขที่ ๑๑๖/๓ (บ้านพักผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง) จำนวน ๔ หลัง

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดพะเยา ต.บ้านด้อม อ.เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ราคาก่อสร้าง ๑๐๐ %

ระยะเวลาก่อสร้าง ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน)

การก่อสร้างแบ่งเป็น ๒ งวด (สองงวด)

งวดที่ ๑ จำนวนเงิน ๔๕.๙๔ % (ร้อยละสี่สิบห้าจุดเก้าสี่ของเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ จำนวน ๒ หลัง ประกอบด้วย **บ้านเลขที่ ๑๑๕ (บ้านพักคลังจังหวัดพะเยา)**

๑. งานรื้อถอน

๑.๑ งานรื้อถอนฝ้าเพดาน (เดิม) จำนวน ๑๑๔ ตร.ม.

๑.๒ งานรื้อถอนโคมไฟฟ้า (เดิม) จำนวน ๑๕ ชุด

๑.๓ งานรื้อถอนกระเบื้องผนังหลังคาคอนกรีต ชั้นล่าง (บริเวณห้องครัว) จำนวน ๒ ตร.ม.

๒. งานปรับปรุงซ่อมแซม

๒.๑ งานติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา ๙ มม. ชนิดฉาบเรียบ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี ขนาด ๐.๖๐x๐.๖๐ ม. จำนวน ๑๑๔ ตร.ม. (ภายในชั้นล่างและชั้นบน) พร้อมทาสี

๒.๒ งานติดตั้งโคมไฟฟ้า ชนิดฝังฝ้าเพดาน LED ๒๔ W ขนาด ศูนย์กลาง ๑๒ นิ้ว จำนวน ๑๕ ชุด

๒.๓ งานติดตั้งกระเบื้องผนังหลังคาคอนกรีต ชั้นล่าง (บริเวณห้องครัว) จำนวน ๒๐ แผ่น

๒.๔ งานทาสีหลังคาถั่วซีม ชั้นล่าง (บริเวณห้องครัว)

บ้านเลขที่ ๑๑๕/๑ (บ้านพักหัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและเศรษฐกิจ)

๑. งานรื้อถอน

๑.๑ งานรื้อถอนพื้นคอนกรีต จำนวน ๒๑ ตร.ม.

๑.๒ งานรื้อถอนกระเบื้องผนังหลังคาลอนคู่ จำนวน ๑๕๓ ตร.ม.

๑.๓ งานรื้อถอนฝ้าเพดาน (เดิม) จำนวน ๑๑๘.๘ ตร.ม.

๑.๔ งานรื้อดวงโคมไฟฟ้า เดิม จำนวน ๑๔ ชุด

๑. งานปรับปรุงซ่อมแซม

๒.๑ งานเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กตะแกรงวายเมท หนา ๔ มม. ขนาด ๐.๒๐ ม.# หนา ๐.๑๕ ม. จำนวน ๒๑ ตร.ม.

๒.๒ งานพื้นปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด ๑๒x๑๒ นิ้ว จำนวน ๓ ตร.ม.

๒.๓ งานติดตั้งวัสดุผนังหลังคาเมทัลชีท (สีระบุนายหลัง) หนา ๐.๔๐ ติด PU FOAM หนา ๑ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ยึด จำนวน ๑๕๓ ตร.ม.

๒.๔ ...

- ๒.๔ งานติดตั้งกรอบสันหลังคาและครอบปิดข้างเมทัลชีท หนา ๐.๔๐ (สี่ระบุภายหลัง)
- ๒.๕ งานติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา ๙ มม. ชนิดฉาบเรียบ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี ขนาด ๐.๖๐x๐.๖๐ จำนวน ๙๓ ตร.ม. (ภายในชั้นล่างและชั้นบน) พร้อมทาสี
- ๒.๖ งานติดตั้งฝ้าเพดานสมาร์ทบอร์ด หนา ๔ มม. ชนิดมีรูระบายอากาศติดลวดตะแกรงกันแมลง โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี ขนาด ๐.๖๐x๐.๖๐ ม. จำนวน ๑๖.๘๐ ตร.ม. (ภายนอกใต้หลังคา) พร้อมทาสี
- ๒.๗ งานติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา ๙ มม. ชนิดกันชื้น ฉาบเรียบ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี ขนาด ๐.๖๐x๐.๖๐ จำนวน ๙ ตร.ม. (ภายในห้องน้ำชั้นล่างและชั้นบน) พร้อมทาสี
- ๒.๘ งานติดตั้งโคมไฟฟ้า ชนิดฝังฝ้าเพดาน LED ๒๔ W ขนาด ศูนย์กลาง. ๑๒ นิ้ว จำนวน ๙ ชุด
- ๒.๙ งานติดตั้งโคมไฟฟ้า ชนิดฝังฝ้าเพดาน LED ๑๔ W ขนาด ศูนย์กลาง ๕ นิ้ว จำนวน ๒ ชุด
- ๒.๑๐ งานติดตั้งโคมไฟฟ้า LED T๘ ๒๔ W จำนวน ๒ ชุด
- ๒.๑๑ งานติดตั้งโคมไฟฟ้า LED T๘ ๑๘ W จำนวน ๑ ชุด
- ๒.๑๒ งานขัดทำความสะอาดทาสีน้ำมัน ไม้เชิงชาย

ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๔๕ วัน) ตามรายการ ปริมาณงานที่กำหนด และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ตรวจรับมอบงานไว้เรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๒

จำนวนเงิน ๕๔.๐๖ % (ร้อยละห้าสิบสี่จุดศูนย์หกของเงินสัญญาจ้าง)
 จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ จำนวน ๒ หลัง ประกอบด้วย
บ้านเลขที่ ๑๑๖ (บ้านพักผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ)

๑. งานรื้อถอน

- ๑.๑ งานรื้อถอนกระเบื้องมุงหลังคาลอนคู่ จำนวน ๑๕๓ ตร.ม.
- ๑.๒ งานรื้อถอนฝ้าเพดาน (เดิม) จำนวน ๑๑๘.๘๐ ตร.ม.
- ๑.๓ งานรื้อดวงโคมไฟฟ้า เดิม จำนวน ๑๔ ชุด

๒. งานปรับปรุงซ่อมแซม

- ๒.๑ งานติดตั้งวัสดุมุงหลังคาเมทัลชีท หนา ๐.๔๐ ติด PU FOAM หนา ๑ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ยึด จำนวน ๑๕๓ ตร.ม.
- ๒.๒ งานติดตั้งกรอบสันหลังคาและครอบปิดข้างเมทัลชีท หนา ๐.๔๐ (สี่ระบุภายหลัง)
- ๒.๓ งานติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา ๙ มม. ชนิดฉาบเรียบ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี ขนาด ๐.๖๐x๐.๖๐ ม. จำนวน ๙๓ ตร.ม. (ภายในชั้นล่างและชั้นบน) พร้อมทาสี
- ๒.๔ งานติดตั้งฝ้าเพดานสมาร์ทบอร์ด หนา ๔ มม. ชนิดมีรูระบายอากาศติดลวดตะแกรงกันแมลง โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี ขนาด ๐.๖๐x๐.๖๐ ม. จำนวน ๑๖.๘๐ ตร.ม. (ภายนอกใต้หลังคา) พร้อมทาสี

- ๒.๕ งานติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา ๙ มม. ชนิดกันชื้น ฉาบเรียบ โครงคร่าว เหล็กชุบสังกะสี ขนาด ๐.๖๐x๐.๖๐ จำนวน ๙ ตร.ม. (ภายในห้องน้ำชั้นล่าง และชั้นบน) พร้อมทาสี
- ๒.๖ งานติดตั้งโคมไฟฟ้า ชนิดฝังฝ้าเพดาน LED ๒๔ W ขนาด ศูนย์กลาง ๑๒ นิ้ว จำนวน ๙ ชุด
- ๒.๗ งานติดตั้งโคมไฟฟ้า ชนิดฝังฝ้าเพดาน LED ๑๔ W ขนาด ศูนย์กลาง ๕ นิ้ว จำนวน ๒ ชุด
- ๒.๘ งานติดตั้งโคมไฟฟ้า LED T๘ ๒๔ W จำนวน ๒ ชุด
- ๒.๙ งานติดตั้งโคมไฟฟ้า LED T๘ ๑๘ W จำนวน ๑ ชุด
- ๒.๑๐ งานขัดทำความสะอาดทาสีน้ำมัน ไม้เชิงชาย

บ้านเลขที่ ๑๑๖/๓ (บ้านพักผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง)

๑. งานรื้อถอน

- ๑.๑ งานรื้อถอนกระเบื้องมุงหลังคาลอนคู่ จำนวน ๑๕๓ ตร.ม.
- ๑.๒ งานรื้อถอนฝ้าเพดาน (เดิม) จำนวน ๑๑๘.๘๐ ตร.ม.
- ๑.๓ งานรื้อดวงโคมไฟฟ้า เดิม จำนวน ๑๔ ชุด

๒. งานปรับปรุงซ่อมแซม

- ๒.๑ งานติดตั้งวัสดุบุหลังคาเมทัลชีท หนา ๐.๔๐ ติด PU FOAM หนา ๑ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ยึด จำนวน ๑๕๓ ตร.ม.
- ๒.๒ งานติดตั้งครอบสันหลังคาและครอบปิดข้างเมทัลชีท หนา ๐.๔๐ (สัระบุภายหลัง)
- ๒.๓ งานติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา ๙ มม. ชนิดฉาบเรียบ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี ขนาด ๐.๖๐x๐.๖๐ ม จำนวน ๙๓ ตร.ม. (ภายในชั้นล่างและชั้นบน) พร้อมทาสี
- ๒.๔ งานติดตั้งฝ้าเพดานสมาร์ทบอร์ด หนา ๔ มม. ชนิดมีรูระบายอากาศติดลด ตะแกรงกันแมลง โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี ขนาด ๐.๖๐x๐.๖๐ ม. จำนวน ๑๖.๘๐ ตร.ม. (ภายนอกใต้หลังคา) พร้อมทาสี
- ๒.๕ งานติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา ๙ มม. ชนิดกันชื้น ฉาบเรียบ โครงคร่าว เหล็กชุบสังกะสี ขนาด ๐.๖๐x๐.๖๐ จำนวน ๙ ตร.ม. (ภายในห้องน้ำชั้นล่าง และชั้นบน) พร้อมทาสี
- ๒.๖ งานติดตั้งโคมไฟฟ้า ชนิดฝังฝ้าเพดาน LED ๒๔ W ขนาด ศูนย์กลาง ๑๒ นิ้ว จำนวน ๙ ชุด
- ๒.๗ งานติดตั้งโคมไฟฟ้า ชนิดฝังฝ้าเพดาน LED ๑๔ W ขนาด ศูนย์กลาง ๕ นิ้ว จำนวน ๒ ชุด
- ๒.๘ งานติดตั้งโคมไฟฟ้า LED T๘ ๒๔ W จำนวน ๒ ชุด
- ๒.๙ งานติดตั้งโคมไฟฟ้า LED T๘ ๑๘ W จำนวน ๑ ชุด
- ๒.๑๐ งานขัดทำความสะอาดทาสีน้ำมัน ไม้เชิงชาย

ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๔๕ วัน) ตามรายการ ปริมาณงานที่กำหนด และ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ตรวจรับมอบงานไว้เรียบร้อยแล้ว

๙. อัตรา...

๙. อัตราค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด ให้มีค่าปรับโดยมีเกณฑ์ค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) ของมูลค่าสัญญา

๑๐. การยื่นราคาและหลักประกันสัญญา

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคา
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
หลักประกันสัญญา อัตราร้อยละ ๕ ของราคางบประมาณสัญญา

๑๑. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

ระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างภายใน ๒ ปี นับถัดจากวันที่ตรวจรับ
พัสดุเรียบร้อยแล้ว

๑๒. ติดต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา (ชั้น ๑ อาคารใหม่) ต.บ้านต๋อม
อ.เมือง จ.พะเยา ๕๖๐๐๐ โทรศัพท์ ๐-๕๔๔๔-๙๕๖๔-๕ โทรสาร ๐-๕๔๔๔-๙๕๖๓ E-mail : pyd@cgd.go.th
Website : <https://www.cgd.go.th/pyd>

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายวีรพล เทพานนท์)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายสัญญาชัย สะสม)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางรัชฎาพร ชันทะบุตร)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายกฤษณรงค์ ครองสุข)

ลงชื่อ..........กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวพิชราภรณ์ ยิ้มทองกลาง)