แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำซอยทวีสุข ๑, ๒, ๓, ๔, ๒ ๑, ๒ ๒, ๒ ๓ ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม/องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. เทผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ขนาดกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 1,154.00 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,770.00 ตร.ม. 1.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 1.1.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา.....ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE)(ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม)	ตร.ม.	1,285.000	12.14	15,599.90	1.3276	16.11	20,710.42
2	1.1.2 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT) 1.1.2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	992.000	630.81	625,763.52	1.3276	837.46	830,763.64

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำซอยทวีสุข ๑, ๒, ๓, ๔, ๒ ๑, ๒ ๒, ๒ ๓ ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม/องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1.1.3 งานรองพื้นทาง (SUBBASES)							
3	1.1.3.1 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE) วัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.	257.000	346.98	89,173.86	1.3276	460.65	118,387.21
	1.1.4 งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
4	1.1.4.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	192.700	566.57	109,178.03	1.3276	752.17	144,944.75
	1.2 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	1.2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
5	1.2.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา .....ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	5,770.000	431.49	2,489,697.30	1.3276	572.84	3,305,322.13

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำซอยทวีสุข ๑, ๒, ๓, ๔, ๒ ๑, ๒ ๒, ๒ ๓ ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม/องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
6	1.2.1.2 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	555.000	153.34	85,103.70	1.3276	203.57	112,983.67
7	1.2.1.3 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	40.000	227.85	9,114.00	1.3276	302.49	12,099.74
8	1.2.1.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT) 2. ไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 17.00 ตารางเมตร 2.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 2.1.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)	เมตร	1,154.000	67.58	77,987.32	1.3276	89.71	103,535.96
9	2.1.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	2.500	630.81	1,577.02	1.3276	837.46	2,093.65

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำซอยทวีสุข ๑, ๒, ๓, ๔, ๒ ๑, ๒ ๒, ๒ ๓ ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม/องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	2.2 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	2.2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
10	2.2.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา .....ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	17.000	431.49	7,335.33	1.3276	572.84	9,738.38
	3. ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 2,216.00 เมตร							
11	3.1 ดินขุด	ลบ.ม.	576.100	24.35	14,028.03	1.3276	32.32	18,623.61
12	3.2 ทรายหยาบ	ลบ.ม.	69.200	535.07	37,026.84	1.3276	710.35	49,156.83
13	3.3 คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	55.400	2,590.82	143,531.42	1.3276	3,439.57	190,552.31

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำซอยทวีสุข ๑, ๒, ๓, ๔, ๒ ๑, ๒ ๒, ๒ ๓ ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม/องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
14	3.4 คอนกรีตโครงสร้าง (240 ksc. ของรูปลูกบาศก์)	ลบ.ม.	407.300	2,685.73	1,093,897.82	1.3276	3,565.57	1,452,258.74
15	3.5 แบบหล่อคอนกรีต (25%)	ลบ.ฟ.	1,270.730	694.70	882,776.13	1.3276	922.28	1,171,973.59
16	3.6 ประกอบและติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต	ตร.ม.	5,082.900	163.00	828,512.70	1.3276	216.39	1,099,933.46
17	3.7 ไม้ตง,ไม้เคร่า	ลบ.ฟ.	381.220	850.47	324,216.17	1.3276	1,129.08	430,429.38
18	3.8 ตะปู	กก.	1,270.700	50.00	63,535.00	1.3276	66.38	84,349.06
19	3.9 เหล็ก RB 6 SR 24	ตัน	11.685	28,926.50	338,006.15	1.3276	38,402.82	448,736.96
20	3.10 เหล็ก RB 9 SR 24	ตัน	14.600	27,645.40	403,622.84	1.3276	36,702.03	535,849.68
21	3.11 เหล็ก DB 12 SD 40	ตัน	1.203	25,031.27	30,112.61	1.3276	33,231.51	39,977.50
22	3.12 ลวดผูกเหล็ก (เบอร์ 18)	กก.	687.200	41.00	28,175.20	1.3276	54.43	37,405.39
23	3.13 ท่อ PVC. Ø 1½" ชั้น 8.5	ม.	57.000	33.40	1,903.80	1.3276	44.34	2,527.48
24	3.14 ท่อ PVC. Ø 10" ชั้น 13.5	ท่อน	3.000	4,901.64	14,704.92	1.3276	6,507.41	19,522.25

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำซอยทวีสุข ๑, ๒, ๓, ๔, ๒ ๑, ๒ ๒, ๒ ๓ ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม/องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
25	3.15 แผ่นพื้นสำเร็จรูปรับน้ำหนักปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 400 กก./ตร.ม. 4. ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 55.00 เมตร (ช่วงฝาเรียบใต้ผิวถนน)	ตร.ม.	1,051.000	325.00	341,575.00	1.3276	431.47	453,474.97
26	4.1 ดินขุด	ลบ.ม.	14.000	24.35	340.90	1.3276	32.32	452.57
27	4.2 ทรายหยาบ	ลบ.ม.	1.700	535.07	909.61	1.3276	710.35	1,207.59
28	4.3 คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	1.300	2,590.82	3,368.06	1.3276	3,439.57	4,471.43
29	4.4 คอนกรีตโครงสร้าง (240 ksc. ของรูปลูกบาศก์)	ลบ.ม.	7.400	2,685.73	19,874.40	1.3276	3,565.57	26,385.25
30	4.5 แบบหล่อคอนกรีต (25%)	ลบ.ฟ.	20.630	694.70	14,331.66	1.3276	922.28	19,026.71
31	4.6 ประกอบและติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต	ตร.ม.	82.500	163.00	13,447.50	1.3276	216.39	17,852.90
32	4.7 ไม้ตง,ไม้เคร่า	ลบ.ฟ.	6.190	850.47	5,264.40	1.3276	1,129.08	6,989.01

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำซอยทวีสุข ๑, ๒, ๓, ๔, ๒ ๑, ๒ ๒, ๒ ๓ ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม/องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
33	4.8 ตะปู	กก.	20.600	50.00	1,030.00	1.3276	66.38	1,367.42
34	4.9 เหล็ก RB 6 SR 24	ตัน	.270	28,926.50	7,810.15	1.3276	38,402.82	10,368.75
35	4.10 เหล็ก RB 9 SR 24	ตัน	.284	27,645.40	7,851.29	1.3276	36,702.03	10,423.37
36	4.11 ลวดผูกเหล็ก (เบอร์ 18)	กก.	13.800	41.00	565.80	1.3276	54.43	751.15
37	4.12 แผ่นพื้นสำเร็จรูป รับน้ำหนักปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 400 กก./ตร.ม.	ตร.ม.	27.500	378.00	10,395.00	1.3276	501.83	13,800.40
	5. งานวางท่อลอดเหลี่ยม คสล. ขนาด 1.20x1.20 เมตร จำนวน 10 ท่อน (จำนวน 2							
38	5.1 เสาเข็ม I ขนาด 0.18x0.18x6.00 ม.	ต้น	20.000	1,365.24	27,304.80	1.3276	1,812.49	36,249.85
39	5.2 ดินขุด	ลบ.ม.	63.000	24.35	1,534.05	1.3276	32.32	2,036.60
40	5.3 ทรายหยาบ	ลบ.ม.	19.000	535.07	10,166.33	1.3276	710.35	13,496.81
41	5.4 คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	4.300	2,590.82	11,140.52	1.3276	3,439.57	14,790.15

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำซอยทวีสุข ๑, ๒, ๓, ๔, ๒ ๑, ๒ ๒, ๒ ๓ ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม/องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
42	5.5 คอนกรีตโครงสร้าง (240 ksc. ของรูปลูกบาศก์)	ลบ.ม.	1.700	2,685.73	4,565.74	1.3276	3,565.57	6,061.47
43	5.6 ท่อเหลี่ยมระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 1.20x1.20 เมตร ยาว 1.00 เมตร	ท่อน	20.000	7,075.00	141,500.00	1.3276	9,392.77	187,855.40
44	5.7 ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย Ø 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20x0.20 ม.	ตร.ม.	17.100	34.00	581.40	1.3276	45.13	771.86
	6. งานติดตั้งเครื่องหมายจราจร							
45	6.1 ตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC (สีขาว สีเหลือง)	ตร.ม.	276.960	290.00	80,318.40	1.3276	385.00	106,630.70
							รวมราคากลาง	11,176,340.15

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำซอยทวีสุข ๑, ๒, ๓, ๔, ๒ ๑, ๒ ๒, ๒ ๓ ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม/องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

ปริญญา เล็กจุฬา
(ปริญญา เล็กจุฬา)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นารีรัตน์ ทองนิมิตร
(นารีรัตน์ ทองนิมิตร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

เชาว์วัชร์ ทัศนภิญโญ
(เชาว์วัชร์ ทัศนภิญโญ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ปริญญา เล็กจุฬา
29 ตุลาคม 2569