แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน ก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด หมู่ที่ 6 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด หมู่ที่ 6 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ตะกุด อำเภอ เมืองสระบุรี จังหวัด สระบุรี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลตะกุด / เทศบาลตำบลตะกุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานเตรียมการ**		**รวม**					**84,460.23**	
2	**งานสถาปัตยกรรม**		**รวม**					**4,117,693.91**	
3	**หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง**		**รวม**					**5,753,090.92**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 12,384,594.40 บาท ต่อ 1 หน่วย

กนต์จิรัชธ์ เทิดภิญโญสิทธิ์

24 กันยายน 2569 14:08:35

งานหรือกลุ่มงาน ก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด หมู่ที่ 6 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด หมู่ที่ 6 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ตะกุด อำเภอ เมืองสระบุรี จังหวัด สระบุรี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลตะกุด / เทศบาลตำบลตะกุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	**หมวดงานวิศวกรรมสุขาภิบาล**		**รวม**					**848,921.95**	
5	**งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร**		**รวม**					**1,324,128.25**	
6	**หมวดงานวิศวกรรมความปลอดภัย**		**รวม**					**256,299.14**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**12,384,594.40**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 12,384,594.40 บาท ต่อ 1 หน่วย

กนต์จิรัชธ์ เทิดภิญโญสิทธิ์

24 กันยายน 2569 14:08:35

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานเตรียมการ**								
	หมวดงานรื้อถอน								
	- งานรื้อถอน ค.ส.ล. วางบนดิน (หนา 10-15 ซม.)	119.340	ตร.ม.	0.00	0.00	72.00	8,592.48	8,592.48	
	- งานรื้อถอนโครงหลังคาเหล็ก	86.700	ตร.ม.	0.00	0.00	72.00	6,242.40	6,242.40	
	- งานรื้อถอนวัสดุมุงหลังคา	86.700	ตร.ม.	0.00	0.00	26.00	2,254.20	2,254.20	
	- งานรื้อถอนเสาวิทยุ	1.000	งาน	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	- งานรื้อถอนบ่อพักน้ำ ค.ส.ล. ขนาดท่อ ศก. 0.20-0.30 ม.	11.000	บ่อ	0.00	0.00	308.00	3,388.00	3,388.00	
	- งานรื้อถอนท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ศก. 0.15-0.30 ม.	45.230	ม.	0.00	0.00	62.00	2,804.26	2,804.26	
	- งานรื้อถอนระบบบำบัดน้ำเสีย	1.000	งาน	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	- งานรื้อถอนถังเก็บน้ำ	2.000	ถัง	0.00	0.00	200.00	400.00	400.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานล้อมรั้วชั่วคราว (รั้วแนวกัน Metal Sheet สูง 2 ม.)								
	- แผ่นเมทัลชีท สูง 2 ม.	260.000	ตร.ม.	110.00	28,600.00	72.00	18,720.00	47,320.00	
	หมวดงานแนวกั้นผ้าใบรอบอาคาร 2 ชั้น 4 ด้าน								
	- ผ้าใบพลาสติกสาน (Blue Sheet)	935.500	ตร.ม.	11.18	10,458.89	0.00	0.00	10,458.89	
	รวมค่างานเตรียมการ	-	-	121.18	39,058.89	3,812.00	45,401.34	84,460.23	
2	**งานสถาปัตยกรรม**								
	หมวดงานพื้น								
	พื้น F1 พื้น post - tension ปูพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60 x 60 ซม. โทนสีครีม ยาแนวสีขาวหรือระบุสีภายหลัง								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- กระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60 x 60 ซม. โทนสีครีมรวมปูนกาวและยาแนว	543.060	ตร.ม.	240.00	130,334.40	207.00	112,413.42	242,747.82	
	พื้น F2 พื้น post - tension /พื้น ค.ส.ล.ปูพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 30 x 60 ซม. โทนสีเทา ยาแนวสีเทาหรือระบุสีภายหลัง								
	- กระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 30 x 60 ซม. โทนสีเทา รวมปูนกาวและยาแนว	38.020	ตร.ม.	301.78	11,473.67	207.00	7,870.14	19,343.81	
	พื้น F3 พื้น post - tension /พื้น ค.ส.ล.ปูพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ผิวกันลื่น ขนาด 60 x 60 ซม. โทนสีดำ ยาแนวสีเทาหรือระบุสีภายหลัง (ทากันซึม งานปูพื้นห้องน้ำ)								
	- กระเบื้องแกรนิตโต้ ผิวกันลื่น ขนาด 60 x 60 ซม. โทนสีดำ รวมปูนกาวและยาแนว	105.140	ตร.ม.	380.00	39,953.20	207.00	21,763.98	61,717.18	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	พื้น F4 พื้น post - tension ปูพื้นกระเบื้องยางลายไม้ SPC (Stone Plastic Composite) ชนิดแบบกาว ลายไม้โทนสีเทา ปูลายซิกแซก ความหนาไม่น้อยกว่า 3 มม.หรือระบุสีภายหลัง								
	- กระเบื้องยางลายไม้ SPC ชนิดแบบกาว ลายไม้โทนสีเทา	300.000	ตร.ม.	320.00	96,000.00	41.00	12,300.00	108,300.00	
	พื้น F5 พื้นซีเมนต์บอร์ดหนา 20 มม.กระเบื้องยางไวนิลแบบม้วน สีพื้นโทนสีเทา หนาไม่น้อยกว่า 2 มม. พร้อมอุปกรณ์เก็บมุมหรือระบุสีภายหลัง (พื้นเวที ,ผนังขอบเวที,บันไดเวที)								
	- พื้นซีเมนต์บอร์ดหนา 20 มม.	32.270	ตร.ม.	273.00	8,809.71	72.00	2,323.44	11,133.15	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- กระเบื้องยางไวนิลแบบม้วน สีพื้นโทนสีเทา หนาไม่น้อยกว่า 2 มม. พร้อมอุปกรณ์เก็บมุม	32.270	ตร.ม.	334.61	10,797.86	103.00	3,323.81	14,121.67	
	พื้น F6 พื้นทำผิวทรายล้าง โทนสีครีม เคลือบน้ำยากันตะไคร่ (ทางเท้ารอบอาคาร)								
	- พื้นทำผิวทรายล้าง โทนสีครีม เคลือบน้ำยากันตะไคร่	151.210	ตร.ม.	272.51	41,206.23	104.00	15,725.84	56,932.07	
	พื้น F7 พื้นทำผิวทรายล้าง โทนสีเทาอ่อน เคลือบน้ำยากันตะไคร่ (เฉลียงทางเข้า , บันไดทางเข้า)								
	- พื้นทำผิวทรายล้าง โทนสีเทาอ่อน เคลือบน้ำยากันตะไคร่	23.330	ตร.ม.	272.51	6,357.65	104.00	2,426.32	8,783.97	
	พื้น F8 พื้น ค.ส.ล. ทำผิวทรายล้าง โทนสีครีม ทำลายก้างปลา เคลือบน้ำยากันตะไคร่ ฝังร่อง PVC สีขาว (ทางลาด)								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- พื้นทำผิวทรายล้าง โทนสีครีม ทำลายก้างปลา เคลือบน้ำยากันตะไคร่	11.580	ตร.ม.	280.17	3,244.36	108.00	1,250.64	4,495.00	
	- ฝังร่องพีวีซี กว้าง 1 ซม. ทำร่องลายก้างปลา	11.580	ตร.ม.	8.89	102.94	47.00	544.26	647.20	
	พื้น F9 พื้น post - tension/พื้น ค.ส.ล. ขัดเรียบทาน้ำยากันซึม โทนสีเทาอ่อน (พื้นยื่น, ระเบียงวางคอมเพรสเซอร์แอร์) ทาขอบผนังล่างสูง 10 ซม.								
	- พื้นขัดมันเรียบผสมน้ำยากันซึม	146.380	ตร.ม.	118.61	17,362.13	0.00	0.00	17,362.13	
	หมวดงานผนัง								
	งานก่ออิฐมวลเบา								
	- ผนังก่อคอนกรีตมวลเบา ขนาด 20 x 60 ซม. หนา 7.5 ซม.	1,398.000	ตร.ม.	198.00	276,804.00	56.00	78,288.00	355,092.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ผนัง P1 ผนังก่ออิฐมวลเบา ฉาบเรียบทาสี ชนิดทาภายนอก โทนสีขาว หรือระบุสีภายหลัง								
	- ฉาบปูนเรียบภายนอก	1,109.580	ตร.ม.	36.33	40,311.04	109.00	120,944.22	161,255.26	
	- งานทาสีน้ำอะครีลิคทาภายนอก	1,109.580	ตร.ม.	42.05	46,657.83	31.00	34,396.98	81,054.81	
	- สีรองพื้นปูนใหม่ 1 เที่ยว	1,109.580	ตร.ม.	42.05	46,657.83	31.00	34,396.98	81,054.81	
	- สีน้ำอะครีลิคทาทับหน้า 2 เที่ยว	1,109.580	ตร.ม.	42.05	46,657.83	31.00	34,396.98	81,054.81	
	ผนัง P2 ผนังก่ออิฐมวลเบา ฉาบเรียบทาสี ชนิดทาภายนอก โทนสีน้ำเงินเข้ม หรือระบุสีภายหลัง								
	- ฉาบปูนเรียบภายนอก	205.010	ตร.ม.	36.33	7,448.01	109.00	22,346.09	29,794.10	
	- งานทาสีน้ำอะครีลิคทาภายนอก	205.010	ตร.ม.	42.05	8,620.67	31.00	6,355.31	14,975.98	
	- สีรองพื้นปูนใหม่ 1 เที่ยว	205.010	ตร.ม.	42.05	8,620.67	31.00	6,355.31	14,975.98	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สีน้ำอะครีลิคทาทับหน้า 2 เที่ยว	205.010	ตร.ม.	42.05	8,620.67	31.00	6,355.31	14,975.98	
	ผนัง P3 ผนังก่ออิฐมวลเบา ฉาบแต่งผิวขรุขระ ลายเกรียงแนวดิ่งทาสี ชนิดทาภายนอก โทนสีน้ำเงินเข้ม หรือระบุสีภายหลัง								
	- ฉาบปูนเรียบภายนอก	84.040	ตร.ม.	36.33	3,053.17	109.00	9,160.36	12,213.53	
	- งานทาสีน้ำอะครีลิคทาภายนอก	84.040	ตร.ม.	42.05	3,533.88	31.00	2,605.24	6,139.12	
	- สีรองพื้นปูนใหม่ 1 เที่ยว	84.040	ตร.ม.	42.05	3,533.88	31.00	2,605.24	6,139.12	
	- สีน้ำอะครีลิคทาทับหน้า 2 เที่ยว	84.040	ตร.ม.	42.05	3,533.88	31.00	2,605.24	6,139.12	
	ผนัง P4 ผนังก่ออิฐมวลเบา ฉาบแต่งผิวขรุขระ ลายปาดใหญ่ ชนิดทาภายนอก โทนสีเทาหรือระบุสีภายหลัง								
	- ฉาบปูนเรียบภายนอก	36.340	ตร.ม.	47.78	1,736.32	109.00	3,961.06	5,697.38	
	- งานทาสีน้ำอะครีลิคทาภายนอก	36.340	ตร.ม.	42.05	1,528.09	31.00	1,126.54	2,654.63	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สีรองพื้นปูนใหม่ 1 เที่ยว	36.340	ตร.ม.	42.05	1,528.09	31.00	1,126.54	2,654.63	
	- สีน้ำอะครีลิคทาทับหน้า 2 เที่ยว	36.340	ตร.ม.	42.05	1,528.09	31.00	1,126.54	2,654.63	
	ผนัง P5 ผนังก่ออิฐมวลเบา ทำผิวทรายล้าง โทนสีเทาอ่อน เคลือบน้ำยาหรือระบุสีภายหลัง								
	- ผนังฉาบปูนทำผิวทรายล้าง เคลือบน้ำยากันตะไคร่	72.160	ตร.ม.	356.08	25,694.73	133.00	9,597.28	35,292.01	
	ผนัง P6 ผนังก่ออิฐมวลเบา ฉาบเรียบทาสีชนิดทาภายใน โทนสีขาวหรือระบุสีภายหลัง พร้อมบัว (ล่าง) PVCสีเทาเข้ม สูง 10 ซม. หรือ บัวฝ้า (บน) PVC สีขาวแบบเรียบ สูง 5.9 ซม. ระบุสีภายหลัง								
	- ฉาบปูนเรียบภายใน	565.580	ตร.ม.	47.78	27,023.41	96.00	54,295.68	81,319.09	
	- งานทาสีน้ำอะครีลิคทาภายใน	565.580	ตร.ม.	32.12	18,166.42	31.00	17,532.98	35,699.40	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สีรองพื้นปูนใหม่ 1 เที่ยว	565.580	ตร.ม.	32.12	18,166.42	31.00	17,532.98	35,699.40	
	- สีน้ำอะครีลิคทาทับหน้า 2 เที่ยว	565.580	ตร.ม.	32.12	18,166.42	31.00	17,532.98	35,699.40	
	- บัว (ล่าง) PVCสีเทาเข้ม สูง 10 ซม.	165.140	ตร.ม.	96.00	15,853.44	41.00	6,770.74	22,624.18	
	- บัว (บน) PVCสีขาว สูง 5.9 ซม.	165.140	ตร.ม.	83.00	13,706.62	41.00	6,770.74	20,477.36	
	ผนัง P7 ผนังก่ออิฐมวลเบา ฉาบเรียบทาสี ชนิดทาภายใน โทนสีขาวหรือระบุสีภายหลัง พร้อมบัว (ล่าง) PVCสีเทาเข้ม สูง 10 ซม. หรือระบุสีภายหลัง								
	- ฉาบปูนเรียบภายใน	496.590	ตร.ม.	47.78	23,727.07	96.00	47,672.64	71,399.71	
	- งานทาสีน้ำอะครีลิคทาภายใน	496.590	ตร.ม.	32.12	15,950.47	31.00	15,394.29	31,344.76	
	- สีรองพื้นปูนใหม่ 1 เที่ยว	496.590	ตร.ม.	32.12	15,950.47	31.00	15,394.29	31,344.76	
	- สีน้ำอะครีลิคทาทับหน้า 2 เที่ยว	496.590	ตร.ม.	32.12	15,950.47	31.00	15,394.29	31,344.76	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- บัว (ล่าง) PVCสีเทาเข้ม สูง 10 ซม.	150.500	ม.	96.00	14,448.00	41.00	6,170.50	20,618.50	
	ผนัง P8 ผนังก่ออิฐมวลเบา กรุด้วยกระเบื้องแกรนิตโต้ โทนสีเทาอ่อน ยาแนวสีขาวหรือระบุภายหลัง ขนาด 30 x 60 ซม. (ห้องน้ำ)								
	- ฉาบปูนเรียบภายใน	389.380	ตร.ม.	47.78	18,604.57	96.00	37,380.48	55,985.05	
	- กระเบื้องแกรนิตโต้ โทนสีเทาอ่อน ขนาด 30 x 60 ซม. รวมปูนกาวและยาแนว	389.380	ตร.ม.	307.62	119,781.07	196.00	76,318.48	196,099.55	
	- คิ้วอลูมิเนียม (บ่าที่ปัสสาวะชาย)	9.200	ม.	108.00	993.60	29.70	273.24	1,266.84	
	ผนัง P9 ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ปาร์ติเกิ้ลบอร์ด หนาไม่น้อยกว่า 28 มม. พร้อมประตูโทนสีเทาอ่อน หรือระบุภายหลัง (ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต)								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ปาร์ติเกิ้ลบอร์ด หนาไม่น้อยกว่า 28 มม. พร้อมประตูโทนสีเทาอ่อนหรือระบุภายหลัง (ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต)	16.000	ชุด	6,900.00	110,400.00	0.00	0.00	110,400.00	
	ผนัง P10 ผนังกั้นโถปัสสาวะ ปาร์ติเกิ้ลบอร์ด หนาไม่น้อยกว่า 28 มม. พร้อมประตูโทนสีเทาอ่อนหรือระบุภายหลัง (ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต								
	- ผนังกั้นโถปัสสาวะ ปาร์ติเกิ้ลบอร์ด หนาไม่น้อยกว่า 28 มม. พร้อมประตูโทนสีเทาอ่อนหรือระบุภายหลัง (ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต)	10.000	ชุด	4,500.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	
	ผนัง P11 ผนังทำผิวทรายล้าง โทนสีครีม เคลือบน้ำยากันตะไคร่ (ทางลาด)								
	- ผนังฉาบปูนทำผิวทรายล้าง เคลือบน้ำยากันตะไคร่	11.830	ตร.ม.	356.08	4,212.42	133.00	1,573.39	5,785.81	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ผนัง P12 ผนังตกแต่งอลูมิเนียมคอมโพสิต หนา 4 มม. โทนสีเทาอ่อนหรือระบุสีภายหลัง								
	- กรุอลูมิเนียมคอมโพสิต หนา 4 มม. โทนสีเทาอ่อน	23.020	ตร.ม.	447.40	10,299.14	0.00	0.00	10,299.14	
	ผนัง P13 ผนังตกแต่งอลูมิเนียมคอมโพสิต หนา 4 มม. โทนสีน้ำเงินเข้ม หรือระบุสีภายหลัง								
	- กรุอลูมิเนียมคอมโพสิต หนา 4 มม. โทนสีน้ำเงินเข้ม	31.380	ตร.ม.	447.40	14,039.41	0.00	0.00	14,039.41	
	ผนัง P14 บัวสำเร็จรูป กว้าง 10 ซม. หนา 5 ซม. ทาสีชนิดทาภายนอก โทนสีน้ำเงินเข้ม หรือระบุสีภายหลัง								
	- บัวตกแต่งสำเร็จรูป กว้าง 10 ซม. หนา 5 ซม. ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต	141.750	ตร.ม.	121.00	17,151.75	62.00	8,788.50	25,940.25	
	- งานทาสีน้ำอะครีลิคทาภายนอก	28.350	ตร.ม.	32.12	910.60	31.00	878.85	1,789.45	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สีรองพื้นปูนใหม่ 1 เที่ยว	28.350	ตร.ม.	32.12	910.60	31.00	878.85	1,789.45	
	- สีน้ำอะครีลิคทาทับหน้า 2 เที่ยว	28.350	ตร.ม.	32.12	910.60	31.00	878.85	1,789.45	
	หมวดงานฝ้า								
	ฝ้า C1 ฝ้ายิปซั่มบอร์ดหนา 9 มม. โครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี ฉาบเรียบรอยต่อทาสีขาว								
	- ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดหนา 9 มม. โครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี ฉาบเรียบรอยต่อทาสีขาว	864.390	ตร.ม.	204.26	176,560.30	77.00	66,558.03	243,118.33	
	- งานทาสีน้ำอะครีลิคทาภายใน	864.390	ตร.ม.	32.12	27,764.20	31.00	26,796.09	54,560.29	
	- สีรองพื้นปูนใหม่ 1 เที่ยว	864.390	ตร.ม.	32.12	27,764.20	31.00	26,796.09	54,560.29	
	- สีน้ำอะครีลิคทาทับหน้า 2 เที่ยว	864.390	ตร.ม.	32.12	27,764.20	31.00	26,796.09	54,560.29	
	ฝ้า C2 ฝ้ายิปซั่มบอร์ดหนา 9 มม. กันชื้น โครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี ฉาบเรียบรอยต่อทาสีขาว								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดหนา 9 มม. กันชื้น โครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี ฉาบเรียบรอยต่อทาสีขาว	105.140	ตร.ม.	204.26	21,475.89	77.00	8,095.78	29,571.67	
	- งานทาสีน้ำอะครีลิคทาภายใน	105.140	ตร.ม.	32.12	3,377.09	31.00	3,259.34	6,636.43	
	- สีรองพื้นปูนใหม่ 1 เที่ยว	105.140	ตร.ม.	32.12	3,377.09	31.00	3,259.34	6,636.43	
	- สีน้ำอะครีลิคทาทับหน้า 2 เที่ยว	105.140	ตร.ม.	32.12	3,377.09	31.00	3,259.34	6,636.43	
	ฝ้า C3 ท้องพื้นโครงสร้าง ทาสีภายนอกโทนสีขาวหรือระบุสีภายหลัง								
	- ฉาบปูนเพดาน ค.ส.ล.	169.700	ตร.ม.	58.00	9,842.60	109.00	18,497.30	28,339.90	
	- งานทาสีน้ำอะครีลิคทาภายใน	169.700	ตร.ม.	32.12	5,450.76	31.00	5,260.70	10,711.46	
	- สีรองพื้นปูนใหม่ 1 เที่ยว	169.700	ตร.ม.	32.12	5,450.76	31.00	5,260.70	10,711.46	
	- สีน้ำอะครีลิคทาทับหน้า 2 เที่ยว	169.700	ตร.ม.	32.12	5,450.76	31.00	5,260.70	10,711.46	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ฝ้า C4 ฝ้าอลูมิเนียมคอมโพสิต หนา 4 มม. โทนสีน้ำเงิน เก็บร่องรอยต่อสีขาว								
	- ฝ้าอลูมิเนียมคอมโพสิต หนา 4 มม. โทนสีน้ำเงิน เก็บร่องรอยต่อสีขาว	15.160	ตร.ม.	447.40	6,782.58	0.00	0.00	6,782.58	
	- งานทาสีน้ำอะครีลิคทาภายนอก	15.160	ตร.ม.	32.12	486.93	31.00	469.96	956.89	
	- สีรองพื้นปูนใหม่ 1 เที่ยว	15.160	ตร.ม.	32.12	486.93	31.00	469.96	956.89	
	- สีน้ำอะครีลิคทาทับหน้า 2 เที่ยว	15.160	ตร.ม.	32.12	486.93	31.00	469.96	956.89	
	ฝ้า C5 ฝ้าสมาร์ทบอร์ด หนา 6 มม. โครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี ฉาบเรียบรอยต่อทาสีขาว								
	- ฝ้าสมาร์ทบอร์ด หนา 6 มม. โครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี ฉาบเรียบรอยต่อทาสีขาว	35.940	ตร.ม.	225.00	8,086.50	99.00	3,558.06	11,644.56	
	- งานทาสีน้ำอะครีลิคทาภายใน	35.940	ตร.ม.	32.12	1,154.39	31.00	1,114.14	2,268.53	
	- สีรองพื้นปูนใหม่ 1 เที่ยว	35.940	ตร.ม.	32.12	1,154.39	31.00	1,114.14	2,268.53	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สีน้ำอะครีลิคทาทับหน้า 2 เที่ยว	35.940	ตร.ม.	32.12	1,154.39	31.00	1,114.14	2,268.53	
	หมวดงานตัวอักษรเทศบาลตำบลและตราสัญลักษณ์								
	บริเวณเวที								
	- ตราสัญลักษณ์ "เทศบาลตำบลตะกุด" สแตนเลสเกรด 304 ขนาด Ø 1.20 ม. ยกขอบ 2 ซม.	1.000	ชุด	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	
	- ตัวอักษรภาษาไทย อลูมิเนียม สีดำ "เทศบาลตำบลตะกุด" ขนาดสูง 0.25 ม. ยกขอบ 2 ซม.	1.000	ชุด	12,750.00	12,750.00	0.00	0.00	12,750.00	
	บริเวณหน้าอาคาร								
	- ตราสัญลักษณ์ "เทศบาลตำบลตะกุด" สแตนเลสเกรด 304 ขนาด Ø 1.20 ม. ยกขอบ 2 ซม.	1.000	ชุด	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตัวอักษรภาษาไทย อลูมิเนียม สีดำ "เทศบาลตำบลตะกุด" ขนาดสูง 0.25 ม. ยกขอบ 2 ซม.	1.000	ชุด	12,750.00	12,750.00	0.00	0.00	12,750.00	
	- ตัวอักษรภาษาอังกฤษ อลูมิเนียม สีดำ "Takut Subdistrict Municipality" ขนาดสูง 0.10 ม. ยกขอบ 2 ซม.	1.000	ชุด	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	
	หมวดงานทางลาด								
	- ราวจับ - สแตนเลสกลมเกรด 304 ขนาด 1 1/2 นิ้ว หนา 2 มม.	29.860	ม.	184.00	5,494.24	0.00	0.00	5,494.24	
	- ระแนงแนวนอน - สแตนเลสกลมเกรด 304 ขนาด 1 1/2 นิ้ว หนา 2 มม.	114.000	ม.	184.00	20,976.00	0.00	0.00	20,976.00	
	- เสา - สแตนเลสกลมเกรด 304 ขนาด 1 1/2 นิ้ว หนา 2 มม.	30.600	ม.	184.00	5,630.40	0.00	0.00	5,630.40	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โครงสร้าง เขิบ ค.ส.ล. (เหล็กทับหลังสำเร็จรูปและปูนเขียว)	28.960	ม.	51.00	1,476.96	0.00	0.00	1,476.96	
	หมวดงานราวกันตก								
	ราวกันตก 1								
	- ท่อสแตนเลส เกรด 304 สี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 80 x 40 มม. หนา 1.5 มม.	7.550	ม.	425.00	3,208.75	0.00	0.00	3,208.75	
	- ท่อสแตนเลส เกรด 304 สี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 50 x 25 มม. หนา 1.5 มม.	36.280	ม.	311.00	11,283.08	0.00	0.00	11,283.08	
	- โครงสร้าง เขิบ ค.ส.ล. (เหล็กทับหลังสำเร็จรูปและปูนเขียว)	7.550	ม.	51.00	385.05	0.00	0.00	385.05	
	ราวกันตก 2								
	- ราวกันตก - เหล็กแบน ขนาด 50 มม. หนา 9 มม. (น้ำหนัก 4.50 กก./ม.)	135.450	กก.	27.89	3,777.70	12.00	1,625.40	5,403.10	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ระแนง- เหล็กแบน ขนาด 50 มม. หนา 4.5 มม. (น้ำหนัก 2.25 กก./ม.)	354.380	กก.	27.89	9,883.65	12.00	4,252.56	14,136.21	
	- เสา - ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจตุรัสขนาด 50 x 50 มม. หนา 2.3 มม. (น้ำหนัก 3.34 กก./ม.)	60.120	กก.	60.12	3,614.41	12.00	721.44	4,335.85	
	- งานทาสีโลหะทั่วไป	22.360	ตร.ม.	43.20	965.95	39.00	872.04	1,837.99	
	- สีรองพื้นกันสนิม 1 เที่ยว	22.360	ตร.ม.	43.20	965.95	39.00	872.04	1,837.99	
	- สีน้ำมันทาทับหน้า 2 เที่ยว	22.360	ตร.ม.	43.20	965.95	39.00	872.04	1,837.99	
	- โครงสร้าง เชิบ ค.ส.ล. (เหล็กทับหลังสำเร็จรูปและปูนเขียว)	15.050	ม.	51.00	767.55	0.00	0.00	767.55	
	หมวดงานบันได								
	บันได ST-1 (ภายในอาคาร)								
	ราวจับบันได								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อสแตนเลส เกรด 304 สี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 80 x 40 มม. หนา 1.5 มม.	22.090	ม.	425.00	9,388.25	0.00	0.00	9,388.25	
	- ท่อสแตนเลส เกรด 304 สี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 50 x 25 มม. หนา 1.5 มม.	59.980	ม.	311.00	18,653.78	0.00	0.00	18,653.78	
	- ชุดขายึดราวบันไดสแตนเลส เกรด 304	12.000	ชุด	182.00	2,184.00	0.00	0.00	2,184.00	
	จมูกบันได								
	- จมูกบันได PVC สีเทา ขนาด 2 นิ้ว	55.350	ม.	120.00	6,642.00	44.00	2,435.40	9,077.40	
	บันได ST-2 (เฉลียงทางเข้า)								
	ราวจับบันได								
	- ท่อสแตนเลส เกรด 304 สี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 80 x 40 มม. หนา 1.5 มม.	1.270	ม.	425.00	539.75	127.50	161.93	701.68	
	- ท่อสแตนเลส เกรด 304 สี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 50 x 25 มม. หนา 1.5 มม.	5.920	ม.	311.00	1,841.12	93.30	552.34	2,393.46	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	จมูกบันได								
	- เซาะร่อง จมูกบันได	11.160	ม.	0.00	0.00	133.00	1,484.28	1,484.28	
	บันได ST-3 (เฉลียงทางเข้า 3)								
	จมูกบันได								
	- เซาะร่อง จมูกบันได	10.650	ม.	0.00	0.00	133.00	1,416.45	1,416.45	
	บันได ST-4 (เฉลียงทางเข้า 4)								
	จมูกบันได								
	- เซาะร่อง จมูกบันได	3.300	ม.	0.00	0.00	133.00	438.90	438.90	
	บันได ST-5 บันไดหนีไฟ								
	- ราวจับ - เหล็กแบน ขนาด 50 มม. หนา 9 มม. (น้ำหนัก 4.50 กก./ม.)	40.370	กก.	27.89	1,125.91	12.00	484.44	1,610.35	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ระแนงแนวนอน - เหล็กแบน ขนาด 50 มม. หนา 9 มม. (น้ำหนัก 4.50 กก./ม.)	40.370	กก.	27.89	1,125.91	12.00	484.44	1,610.35	
	- ระแนงแนวตั้ง- เหล็กแบน ขนาด 50 มม. หนา 4.5 มม. (น้ำหนัก 2.25 กก./ม.)	212.290	กก.	27.89	5,920.76	12.00	2,547.48	8,468.24	
	- เสา - ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจตุรัสขนาด 50 x 50 มม. หนา 2.3 มม. (น้ำหนัก 3.34 กก./ม.)	33.400	กก.	28.26	943.88	12.00	400.80	1,344.68	
	- งานทาสีโลหะทั่วไป	13.230	ตร.ม.	43.20	571.53	39.00	515.97	1,087.50	
	- สีรองพื้นกันสนิม 1 เที่ยว	13.230	ตร.ม.	43.20	571.53	39.00	515.97	1,087.50	
	- สีน้ำมันทาทับหน้า 2 เที่ยว	13.230	ตร.ม.	43.20	571.53	39.00	515.97	1,087.50	
	หมวดงานวัสดุมุงหลังคา								
	หลังคาอาคารอเนกประสงค์								
	- หลังคาเมทัลชีทลอนสแนปล็อค โทนสีน้ำเงินเข้ม ความหนาไม่น้อยกว่า 0.35 มม.	542.500	ตร.ม.	209.21	113,496.42	72.00	39,060.00	152,556.42	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ครอบข้างเมทัลชีท	101.000	ม.	49.25	4,974.25	51.00	5,151.00	10,125.25	
	- ครอบสันหลังคาเมทัลชีท	15.500	ม.	59.86	927.83	51.00	790.50	1,718.33	
	หลังคาทางเชื่อมอาคาร								
	- หลังคา Shinkolite หนา 6 มม. สีใส	50.910	ตร.ม.	1,219.00	62,059.29	0.00	0.00	62,059.29	
	หมวดงานประตู-หน้าต่าง								
	งานประตู								
	ประตู D1								
	- ประตูอลูมิเนียมบานเลื่อน 2 ทาง อัตโนมัติ (บานเลื่อนติดสติกเกอร์ฝ้าโลโก้ ทต. ด้านหน้า) ขนาด 3.78 x 2.60 ม.	1.000	ชุด	46,800.00	46,800.00	0.00	0.00	46,800.00	
	- สติกเกอร์ฝ้าโลโก้ ทต. ด้านหน้า ขนาด Ø 0.60 ม.	2.000	ชุด	1,500.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตัวอักษรภาษาไทย อลูมิเนียม สีดำ "เทศบาลตำบลตะกุด" ขนาดสูง 0.20 ม. ยกขอบ 2 ซม.	1.000	ชุด	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	
	ประตู D2								
	- ประตูอลูมิเนียมบานเปิดคู่ (บานเลื่อนติดสติกเกอร์ฝ้าโลโก้ ทต. ด้านหน้า) ขนาด 1.60 x 2.60 ม.	5.000	ชุด	12,480.00	62,400.00	0.00	0.00	62,400.00	
	- สติกเกอร์ฝ้าโลโก้ ทต. ด้านหน้า ขนาด Ø 0.60 ม.	10.000	ชุด	1,500.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
	ประตู D3								
	- ประตูไม้อัด HDF บานเปิดเดี่ยว ขนาด 1.60 x 2.60 ม.	3.000	ชุด	5,625.00	16,875.00	0.00	0.00	16,875.00	
	- ซับวงกบ WPC กว้าง 10 ซม. สีน้ำตาลเข้ม	6.000	ชุด	726.38	4,358.28	0.00	0.00	4,358.28	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ประตู D4								
	- ประตู UPVC บานเปิดเดี่ยว มีช่องกระจก ขนาด 1.00 x 2.05 ม.	4.000	ชุด	5,125.00	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00	
	ประตู D5								
	- ประตู UPVC บานเปิดเดี่ยว มีช่องกระจก ขนาด 1.00 x 2.05 ม.	2.000	ชุด	5,125.00	10,250.00	0.00	0.00	10,250.00	
	- อะคริลิคสีขาวขุ่น สัญลักษณ์ผู้ชาย	2.000	ชุด	2,500.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
	ประตู D6								
	- ประตู UPVC บานเปิดเดี่ยว มีช่องกระจก ขนาด 1.00 x 2.05 ม.	2.000	ชุด	5,125.00	10,250.00	0.00	0.00	10,250.00	
	- อะคริลิคสีขาวขุ่น สัญลักษณ์ผู้หญิง	2.000	ชุด	2,500.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
	ประตู D7								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ประตูอลูมิเนียมบานเลื่อนเดี่ยว รางเลื่อนบน ขนาด 1.40 x 2.20 ม.	2.000	ชุด	9,240.00	18,480.00	0.00	0.00	18,480.00	
	- สติกเกอร์สีขาวขุ่น สัญลักษณ์ผู้พิการ	2.000	ชุด	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
	ประตู D8								
	- ประตูอลูมิเนียมบานเปิดเดี่ยว บานเกล็ดระบายอากาศ ขนาด 0.60 x 2.15 ม.	6.000	ชุด	3,870.00	23,220.00	0.00	0.00	23,220.00	
	ประตู D9								
	- ประตูเหล็กทนไฟ ระบุสีเทาหรือเทียบเท่า (ประตูหนีไฟ) ขนาด 1.00 x 2.05 ม.	2.000	ชุด	16,000.00	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	
	ประตู D10								
	- ฉากกั้นห้อง PVC สีขาวทึบ รางอลูมิเนียมชนิดรางบน ขนาด 6.55 x 3.50 ม.	1.000	ชุด	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	
	ประตู D11								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฉากกั้นห้อง PVC สีขาวทึบ รางอลูมิเนียม ชนิดรางบน ขนาด 8.05 x 3.50 ม.	1.000	ชุด	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	
	งานหน้าต่าง								
	หน้าต่างW1								
	- หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนสลับและช่องบานปิดตาย ขนาด 1.35 x 1.70 ม.	15.000	ชุด	6,800.00	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00	
	- บัวตกแต่งสำเร็จรูป ชนิดร่องหยดน้ำ สูง 10 ซม.	20.250	ม.	180.00	3,645.00	62.00	1,255.50	4,900.50	
	หน้าต่างW2								
	- หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนสลับและช่องบานปิดตาย ขนาด 1.35 x 1.70 ม.	16.000	ชุด	6,800.00	108,800.00	0.00	0.00	108,800.00	
	- บัวตกแต่งสำเร็จรูป ชนิดร่องหยดน้ำ สูง 10 ซม.	24.650	ม.	180.00	4,437.00	62.00	1,528.30	5,965.30	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หน้าต่างW3								
	- หน้าต่างอลูมิเนียมบานกระทุ้งและช่องบานปิดตาย ขนาด 2.70 x 1.85 ม.	3.000	ชุด	14,985.00	44,955.00	0.00	0.00	44,955.00	
	- บัวตกแต่งสำเร็จรูป ชนิดร่องหยดน้ำ สูง 10 ซม.	8.400	ม.	180.00	1,512.00	62.00	520.80	2,032.80	
	หน้าต่างW4								
	- หน้าต่างอลูมิเนียมบานกระทุ้ง ขนาด 2.00 x 0.50 ม.	4.000	ชุด	2,700.00	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	
	- บัวตกแต่งสำเร็จรูป ชนิดร่องหยดน้ำ สูง 10 ซม.	8.400	ม.	180.00	1,512.00	62.00	520.80	2,032.80	
	หน้าต่างW5								
	- หน้าต่างอลูมิเนียมบานกระทุ้ง ขนาด 1.35x 0.50 ม.	2.000	ชุด	1,825.00	3,650.00	0.00	0.00	3,650.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- บัวตกแต่งสำเร็จรูป ชนิดร่องหยดน้ำ สูง 10 ซม.	2.900	ม.	180.00	522.00	62.00	179.80	701.80	
	หน้าต่างW6								
	- หน้าต่างอลูมิเนียมบานกระทุ้งและช่องบานติดตาย ขนาด 0.71 x 4.05 ม.	4.000	ชุด	8,505.00	34,020.00	0.00	0.00	34,020.00	
	หน้าต่างW7								
	- หน้าต่างอลูมิเนียมบานติดตาย ขนาด 7.55 x 2.55 ม.	1.000	ชุด	57,760.00	57,760.00	0.00	0.00	57,760.00	
	หน้าต่างW8								
	- หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนสลับขนาด 1.20 x 1.00 ม.	1.000	ชุด	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	
	หมวดงานเคาน์เตอร์								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- Top หินเทียมลายหินอ่อน โทนสีเทา-ขาว หนา 15 มม.	19.430	ตร.ม.	1,540.00	29,922.20	0.00	0.00	29,922.20	
	หมวดงานจัดสวน								
	- ต้นไทรใบสัก หรือเทียบเท่า สูง 2.00 ม.	1.000	ต้น	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
	- หินแม่น้ำ	1.000	งาน	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	
	- ดินปลูก	1.000	ชุด	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	421,603.90	2,934,983.64	5,600.50	1,182,710.27	4,117,693.91	
3	**หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง**								
	- งานขุดดิน-ถมกลับฐานราก	158.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	121.00	19,118.00	19,118.00	
	- เสาเข็มเจาะ ขนาด Ø 0.35 x 10 ม. กำลังรับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัย 37.10 ตัน/ต้น	73.000	ต้น	5,900.00	430,700.00	0.00	0.00	430,700.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา **แบบ ปร.1**

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าสกัดหัวเสาเข็มเจาะ ขนาด Ø 0.35 ม.	73.000	ต้น	0.00	0.00	359.00	26,207.00	26,207.00	
	- เสาเข็มรูปหกเหลี่ยมกลวง ขนาด 0.15 x 0.15 x 6 ม.	46.000	ต้น	621.00	28,566.00	183.00	8,418.00	36,984.00	
	- เสาเข็มรูปตัวไอ ขนาด 0.15 x 0.15 x 6.00 m.	14.000	ต้น	750.00	10,500.00	25.00	350.00	10,850.00	
	- ค่าสกัดหัวเสาเข็ม คอร. รูปหกเหลี่ยมกลวง ขนาด 0.15 x 0.15 ม.	46.000	ต้น	0.00	0.00	150.00	6,900.00	6,900.00	
	- ทรายหยาบ (รองก้นหลุม)	3.670	ลบ.ม.	448.60	1,646.36	112.00	411.04	2,057.40	
	- ทรายหยาบ (ปรับระดับ)	16.450	ลบ.ม.	448.60	7,379.47	121.00	1,990.45	9,369.92	
	- คอนกรีตหยาบ	2.940	ลบ.ม.	2,025.70	5,955.55	329.00	967.26	6,922.81	
	- คอนกรีตกำลังอัดประลัยมีอายุ 28 วัน รูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. (ทางเท้า,ทางลาด)	19.910	ลบ.ม.	2,320.41	46,199.36	329.00	6,550.39	52,749.75	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีตกำลังอัดประลัยมีอายุ 28 วัน รูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. (ฐานราก,เสา,คาน,พื้น RC)	234.280	ลบ.ม.	2,258.10	529,027.66	519.00	121,591.32	650,618.98	
	- คอนกรีตกำลังอัดประลัยมีอายุ 28 วัน รูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ซม. (พื้น Post-Tension)	282.370	ลบ.ม.	2,320.41	655,214.17	519.00	146,550.03	801,764.20	
	- ไม้แบบ (ใช้ 70%)	658.270	ลบ.ฟ.	300.00	197,481.00	0.00	0.00	197,481.00	
	- ไม้แบบ (ค่าแรง)	2,662.100	ตร.ม.	0.00	0.00	144.00	383,342.40	383,342.40	
	- ไม้เคร่าสำหรับค้ำไม้แบบคิดที่ 30% ของไม้แบบ	197.390	ลบ.ฟ.	350.00	69,086.50	0.00	0.00	69,086.50	
	- ตะปู	665.530	กก.	60.75	40,430.94	0.00	0.00	40,430.94	
	- เหล็ก SR24 RB9 (0.499 กก./ม.)	8,550.470	กก.	22.87	195,549.24	4.90	41,897.30	237,446.54	
	- เหล็ก SD40 DB12 (0.888 กก./ม.)	15,087.660	กก.	20.78	313,521.57	3.90	58,841.87	372,363.44	
	- เหล็ก SD40 DB16 (1.578 กก./ม.)	9,185.980	กก.	20.61	189,323.04	3.90	35,825.32	225,148.36	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็ก SD40 DB20 (2.466 กก./ม.)	8,029.260	กก.	21.59	173,351.72	3.50	28,102.41	201,454.13	
	- เหล็ก SD40 DB25 (3.853 กก./ม.)	8,924.820	กก.	21.80	194,561.07	3.50	31,236.87	225,797.94	
	- เหล็ก SD40 DB28 (4.834 กก./ม.)	335.780	กก.	20.50	6,883.49	3.50	1,175.23	8,058.72	
	- เหล็ก SD40 DB32 (6.313 กก./ม.)	6,760.470	กก.	20.50	138,589.63	3.50	23,661.65	162,251.28	
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18 (คิด 3% ของน้ำหนักเหล็กทั้งหมด)	1,706.340	กก.	38.98	66,513.13	0.00	0.00	66,513.13	
	- ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป 4 มม. ขนาดตาราง 0.25 x 0.25 ม.	164.480	ตร.ม.	32.00	5,263.36	6.00	986.88	6,250.24	
	- ระบบพื้น Post Tension	1,024.000	ตร.ม.	300.00	307,200.00	0.00	0.00	307,200.00	
	- เหล็ก Spiral RB9	176.000	ตัว	92.00	16,192.00	0.00	0.00	16,192.00	
	- เหล็ก Shear Stud ความสูง 20.0 ซม.	1,800.000	ตัว	102.00	183,600.00	0.00	0.00	183,600.00	
	- เหล็ก Bracing SR24 RB19 (2.226 กก./ม.)	441.880	กก.	23.63	10,441.62	10.00	4,418.80	14,860.42	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็ก Sag Rod SR24 RB25 (3.853 กก./ม.)	750.750	กก.	23.64	17,747.73	10.00	7,507.50	25,255.23	
	- ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 38 x 38 มม. หนา 2.3 มม. (น้ำหนัก 2.47 กก./ม.)	361.570	กก.	24.50	8,858.46	14.00	5,061.98	13,920.44	
	- ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 50 x 50 มม. หนา 2.3 มม. (น้ำหนัก 3.34 กก./ม.)	1,562.820	กก.	24.70	38,601.65	14.00	21,879.48	60,481.13	
	- ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 75 x 75 มม. หนา 2.3 มม. (น้ำหนัก 5.14 กก./ม.)	2,196.880	กก.	24.80	54,482.62	14.00	30,756.32	85,238.94	
	- ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 100 x 50 มม. หนา 2.3 มม. (น้ำหนัก 5.14 กก./ม.)	1,035.910	กก.	24.70	25,586.97	14.00	14,502.74	40,089.71	
	- ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 150 x 100 มม. หนา 3.2 มม. (น้ำหนัก 12.00 กก./ม.)	1,294.830	กก.	25.50	33,018.16	14.00	18,127.62	51,145.78	
	- ท่อเหล็กกลวงกลม ขนาด Ø 2 นิ้ว หนา 3.2 มม. (น้ำหนัก 4.52 กก./ม.)	2,496.710	กก.	25.10	62,667.42	14.00	34,953.94	97,621.36	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อเหล็กกลวงกลม ขนาด Ø 3 นิ้ว หนา 3.2 มม. (น้ำหนัก 6.78 กก./ม.)	614.820	กก.	25.00	15,370.50	14.00	8,607.48	23,977.98	
	- ท่อเหล็กกลวงกลม ขนาด Ø 3 1/2 นิ้ว หนา 3.2 มม. (น้ำหนัก 7.76 กก./ม.)	4,660.840	กก.	25.20	117,453.16	14.00	65,251.76	182,704.92	
	- ท่อเหล็กกลวงกลม ขนาด Ø 5 นิ้ว หนา 4.0 มม. (น้ำหนัก 13.40 กก./ม.)	951.230	กก.	25.40	24,161.24	14.00	13,317.22	37,478.46	
	- เหล็กตัวซี ขนาด 150 x 50 x 20 มม. หนา 2.3 มม. (น้ำหนัก 4.96 กก./ม.)	3,028.500	กก.	24.20	73,289.70	12.00	36,342.00	109,631.70	
	- เหล็กรางน้ำ ขนาด 300 x 90 x 12 x 16 มม. (น้ำหนัก 48.60 กก./ม.)	977.630	กก.	38.70	37,834.28	14.00	13,686.82	51,521.10	
	- เหล็ก H Beam ขนาด 150 x 150 x 7 x 10 มม. (น้ำหนัก 31.50 กก./ม.)	847.140	กก.	32.10	27,193.19	14.00	11,859.96	39,053.15	
	- เหล็ก H Beam ขนาด 300 x 200 x 8 x 12 มม. (น้ำหนัก 56.80 กก./ม.)	64.350	กก.	32.40	2,084.94	14.00	900.90	2,985.84	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา **แบบ ปร.1**

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แผ่นเหล็ก หนา 4.0 มม. (น้ำหนัก 32.44 กก./ตร.ม.)	15.370	กก.	24.00	368.88	14.00	215.18	584.06	
	- แผ่นเหล็ก หนา 8.0 มม. (น้ำหนัก 59.82 กก./ตร.ม.)	183.000	กก.	24.00	4,392.00	14.00	2,562.00	6,954.00	
	- แผ่นเหล็ก หนา 15.0 มม. (น้ำหนัก 121.56 กก./ตร.ม.)	378.120	กก.	28.00	10,587.36	14.00	5,293.68	15,881.04	
	- แผ่นเหล็ก หนา 20.0 มม. (น้ำหนัก 162.11 กก./ตร.ม.)	182.420	กก.	28.00	5,107.76	14.00	2,553.88	7,661.64	
	- เหล็กแผ่นลาย (Checkered Plate) หนา 6.0 มม. (น้ำหนัก 48.77 กก./ตร.ม.)	507.350	กก.	37.80	19,177.83	14.00	7,102.90	26,280.73	
	- งานทาสีโลหะทั่วไป (หลังคาอาคาร,จั่วตกแต่ง,เวที)	991.080	ตร.ม.	11.63	11,526.26	12.00	11,892.96	23,419.22	
	- สีรองพื้นกันสนิม 1 เที่ยว	991.080	ตร.ม.	11.63	11,526.26	12.00	11,892.96	23,419.22	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานทาสีโลหะทั่วไป (หลังคาทางเชื่อม,บันได ST-5)	147.090	ตร.ม.	37.80	5,560.00	36.00	5,295.24	10,855.24	
	- สีรองพื้นกันสนิม 1 เที่ยว	147.090	ตร.ม.	37.80	5,560.00	36.00	5,295.24	10,855.24	
	- สีน้ำมันทาทับหน้า 2 เที่ยว	147.090	ตร.ม.	37.80	5,560.00	36.00	5,295.24	10,855.24	
	- พุกเหล็ก ขนาด 1/4 นิ้ว x 55 มม.	528.000	ตัว	4.25	2,244.00	0.00	0.00	2,244.00	
	- พุกเหล็ก ขนาด 5/16 นิ้ว x 65 มม.	184.000	ตัว	6.75	1,242.00	0.00	0.00	1,242.00	
	- Anchor Bolt M16 x 400 มม.	124.000	ตัว	145.00	17,980.00	0.00	0.00	17,980.00	
	- Anchor Bolt M24 x 400 มม.	12.000	ตัว	163.00	1,956.00	0.00	0.00	1,956.00	
	- แผ่นพลาสติกปูพื้น PE	12.240	ตร.ม.	6.41	78.45	0.00	0.00	78.45	
	รวมค่าหมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง	-	-	19,520.64	4,464,393.70	3,345.70	1,288,697.22	5,753,090.92	
4	**หมวดงานวิศวกรรมสุขาภิบาล**								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสุขภัณฑ์								
	ชั้น 1								
	- อ่างล้างหน้าเซรามิกสีขาว ชนิดวางบนเคาน์เตอร์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	10.000	ชุด	2,950.00	29,500.00	461.00	4,610.00	34,110.00	
	- อ่างล้างหน้าเซรามิกสีขาว ชนิดแขวนผนังพร้อมอุปกรณ์ครบชุด (ห้องน้ำผู้พิการ)	1.000	ชุด	1,600.00	1,600.00	461.00	461.00	2,061.00	
	- ชุดก๊อกเดี่ยวแบบก้านโยก ท่อและอุปกรณ์อ่างล้างหน้าครบชุด	11.000	ชุด	760.00	8,360.00	0.00	0.00	8,360.00	
	- โถสุขภัณฑ์เซรามิกสีขาว ชนิดหม้อน้ำ (Dual Flush) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	8.000	ชุด	3,320.00	26,560.00	461.00	3,688.00	30,248.00	
	- โถสุขภัณฑ์เซรามิกสีขาวชนิดหม้อน้ำก้านโยกพร้อมอุปกรณ์ครบชุด (ห้องน้ำผู้พิการ)	1.000	ชุด	4,210.00	4,210.00	461.00	461.00	4,671.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โถปัสสาวะชายเซรามิกสีขาวแขวนผนังขนาดกลาง ชนิดท่อน้ำเข้าด้านบน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	5.000	ชุด	3,150.00	15,750.00	461.00	2,305.00	18,055.00	
	- ชุดฟลัชวาล์วสำหรับโถปัสสาวะชายชนิดก้านกด ขนาด 1/2 นิ้ว	5.000	ชุด	1,500.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	
	- ชุดสายชำระสีขาว แบบยับยั้งแบคทีเรีย พร้อมขอแขวน	9.000	ชุด	540.00	4,860.00	72.00	648.00	5,508.00	
	- สต๊อปวาล์วสองทางชุบผิวโครเมี่ยม (เซรามิควาล์ว)	9.000	อัน	169.00	1,521.00	0.00	0.00	1,521.00	
	- ก๊อกน้ำล้างพื้นชุบผิวโครเมี่ยมแบบติดผนัง ขนาด 1/2 นิ้ว	2.000	อัน	109.00	218.00	26.00	52.00	270.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระสแตนเลส ชนิดติดผนัง	9.000	อัน	225.00	2,025.00	72.00	648.00	2,673.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่น (Floor Drain) ขนาด 10 x 10 ซม. สำหรับท่อ 2 นิ้ว	11.000	ชุด	290.00	3,190.00	77.00	847.00	4,037.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- รางระบายน้ำแนวยาว สแตนเลส 304 ขนาด 10 x 90 ซม. สำหรับท่อ 2 นิ้ว พร้อมตะแกรงครอบราง	2.000	ชุด	2,654.00	5,308.00	75.00	150.00	5,458.00	
	- รางระบายน้ำแนวยาว สแตนเลส 304 ขนาด 10 x 140 ซม. สำหรับท่อ 2 นิ้ว พร้อมตะแกรงครอบราง	1.000	ชุด	3,523.00	3,523.00	75.00	75.00	3,598.00	
	- รางระบายน้ำสแตนเลส 304 หนา 1 มม.ขนาด 10 x 100 x 2.5 ซม. (ราคาต่อเมตร)	1.600	เมตร	2,012.00	3,219.20	75.00	120.00	3,339.20	
	- ฝาครอบรางระบายน้ำ ชนิดตะแกรงสแตนเลส 304 มีบ่ารับ ขนาด 10 x 100 ซม. (ราคาต่อเมตร)	1.600	เมตร	2,000.00	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	
	- ฝาปิดส้วมทองเหลือง (FCO) สำหรับท่อขนาด 4 นิ้ว	3.000	อัน	170.00	510.00	50.00	150.00	660.00	
	- ฝาปิดส้วมทองเหลือง (FCO) สำหรับท่อขนาด 2 นิ้ว	4.000	อัน	85.00	340.00	50.00	200.00	540.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- กระจกเงาหนาไม่น้อยกว่า 5 มม. ขนาด 80 x 100 ซม.	10.000	ชุด	598.00	5,980.00	70.00	700.00	6,680.00	
	- กระจกเงาหนาไม่น้อยกว่า 5 มม. ขนาด 80 x 120 ซม. กรอบอลูมิเนียม	1.000	ชุด	3,800.00	3,800.00	70.00	70.00	3,870.00	
	- ราวทรงตัวสแตนเลสสำหรับอ่างล้างหน้า (ราวเดี่ยว) Ø38 มม. ขนาด 0.80 x 0.75 เมตร	2.000	ชุด	2,900.00	5,800.00	105.00	210.00	6,010.00	
	- ราวทรงตัวสแตนเลสแบบพับได้ Ø32 มม. ยาว 0.80 เมตร	2.000	ชุด	2,390.00	4,780.00	105.00	210.00	4,990.00	
	ชั้น 2								
	- อ่างล้างหน้าเซรามิกสีขาว ชนิดวางบนเคาน์เตอร์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	10.000	ชุด	2,950.00	29,500.00	461.00	4,610.00	34,110.00	
	- อ่างล้างหน้าเซรามิกสีขาว ชนิดแขวนผนังพร้อมอุปกรณ์ครบชุด (ห้องน้ำผู้พิการ)	1.000	ชุด	1,600.00	1,600.00	461.00	461.00	2,061.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ชุดก๊อกเดี่ยวแบบก้านโยก ท่อและอุปกรณ์อ่างล้างหน้าครบชุด	11.000	ชุด	760.00	8,360.00	0.00	0.00	8,360.00	
	- โถสุขภัณฑ์เซรามิกสีขาว ชนิดหม้อน้ำ (Dual Flush) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	8.000	ชุด	3,320.00	26,560.00	461.00	3,688.00	30,248.00	
	- โถสุขภัณฑ์เซรามิกสีขาวชนิดหม้อน้ำก้านโยกพร้อมอุปกรณ์ครบชุด (ห้องน้ำผู้พิการ)	1.000	ชุด	4,210.00	4,210.00	461.00	461.00	4,671.00	
	- โถปัสสาวะชายเซรามิกสีขาวแขวนผนังขนาดกลาง ชนิดท่อน้ำเข้าด้านบน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	5.000	ชุด	3,150.00	15,750.00	461.00	2,305.00	18,055.00	
	- ชุดฟลัชวาล์วสำหรับโถปัสสาวะชายชนิดก้านกด ขนาด 1/2 นิ้ว	5.000	ชุด	1,500.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	
	- ชุดสายชำระสีขาว แบบยับยั้งแบคทีเรีย พร้อมขอแขวน	9.000	ชุด	540.00	4,860.00	72.00	648.00	5,508.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สต๊อปวาล์วสองทางชุบผิวโครเมี่ยม (เซรามิควาล์ว)	9.000	อัน	169.00	1,521.00	0.00	0.00	1,521.00	
	- ก๊อกน้ำล้างพื้นชุบผิวโครเมี่ยมแบบติดผนัง ขนาด 1/2 นิ้ว	2.000	อัน	109.00	218.00	26.00	52.00	270.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระสแตนเลส ชนิดติดผนัง	9.000	อัน	225.00	2,025.00	72.00	648.00	2,673.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่น (Floor Drain) ขนาด 10 x 10 ซม. สำหรับท่อ 2 นิ้ว	11.000	ชุด	290.00	3,190.00	77.00	847.00	4,037.00	
	- รางระบายน้ำแนวยาว สแตนเลส 304 ขนาด 10 x 90 ซม. สำหรับท่อ 2 นิ้ว พร้อมตะแกรงครอบราง	2.000	ชุด	2,654.00	5,308.00	75.00	150.00	5,458.00	
	- รางระบายน้ำแนวยาว สแตนเลส 304 ขนาด 10 x 140 ซม. สำหรับท่อ 2 นิ้ว พร้อมตะแกรงครอบราง	1.000	ชุด	3,523.00	3,523.00	75.00	75.00	3,598.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฝาปิดส้วมทองเหลือง (FCO) สำหรับท่อขนาด 4 นิ้ว	3.000	อัน	170.00	510.00	50.00	150.00	660.00	
	- ฝาปิดส้วมทองเหลือง (FCO) สำหรับท่อขนาด 2 นิ้ว	4.000	อัน	85.00	340.00	50.00	200.00	540.00	
	- กระจกเงาหนาไม่น้อยกว่า 5 มม. ขนาด 80 x 100 ซม.	10.000	ชุด	598.00	5,980.00	70.00	700.00	6,680.00	
	- กระจกเงาหนาไม่น้อยกว่า 5 มม. ขนาด 80 x 120 ซม. กรอบอลูมิเนียม	1.000	ชุด	3,800.00	3,800.00	70.00	70.00	3,870.00	
	- ราวทรงตัวสแตนเลสสำหรับอ่างล้างหน้า (ราวเดี่ยว) Ø38 มม. ขนาด 0.80 x 0.75 เมตร	2.000	ชุด	2,900.00	5,800.00	105.00	210.00	6,010.00	
	- ราวทรงตัวสแตนเลสแบบพับได้ Ø32 มม. ยาว 0.80 เมตร	2.000	ชุด	2,390.00	4,780.00	105.00	210.00	4,990.00	
	หมวดงานระบบน้ำดี (ประปา)								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ชั้น 1								
	- ถังเก็บน้ำ PE สีทึบกันตะไคร่ ชนิดวางบนดิน ขนาด 3,000 ลิตร ติดตั้งพร้อมวาล์วลูกลอย	2.000	ถัง	13,820.00	27,640.00	3,800.00	7,600.00	35,240.00	
	ชุดปั๊มแรงดัน มอเตอร์ 3Hp 2.2kW 380V พร้อมแท่นวาง ถังไดอะแฟรมขนาด 200 ลิตร และตู้ควบคุมการทำงาน (ค่าแรงติดตั้ง)								
	- ประตูน้ำทองเหลือง Dia 1-1/2" Class 125P	2.000	ชุด	890.00	1,780.00	300.00	600.00	2,380.00	
	- ประตูน้ำทองเหลือง Dia 3/4" Class 125P	1.000	ชุด	383.00	383.00	150.00	150.00	533.00	
	- ก๊อกบอลสนามทองเหลือง ขนาด 1/2 นิ้ว	3.000	อัน	229.00	687.00	25.00	75.00	762.00	
	ท่อ CW								
	- ท่อ HDPE PN10 PE100 Dia 1-1/2" (6 ม./ท่อน) เผื่อวัสดุ 10%	17.280	เมตร	71.00	1,226.88	50.00	864.00	2,090.88	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อ HDPE PN16 PE100 Dia 1/2" (6 ม./ท่อน) เผื่อวัสดุ 10%	64.240	เมตร	17.00	1,092.08	31.00	1,991.44	3,083.52	
	- ท่อ PVC ชั้น 13.5 Dia 1-1/2" (4 ม./ท่อน) เผื่อวัสดุ 10%	59.610	เมตร	52.34	3,119.98	31.00	1,847.91	4,967.89	
	- ท่อ PVC ชั้น 13.5 Dia 1" (4 ม./ท่อน) เผื่อวัสดุ 10%	16.100	เมตร	28.04	451.44	31.00	499.10	950.54	
	- ท่อ PVC ชั้น 13.5 Dia 3/4" (4 ม./ท่อน) เผื่อวัสดุ 10%	7.650	เมตร	17.65	135.02	31.00	237.15	372.17	
	- ท่อ PVC ชั้น 13.5 Dia 1/2" (4 ม./ท่อน) เผื่อวัสดุ 10%	65.570	เมตร	14.84	973.05	31.00	2,032.67	3,005.72	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อประกอบการติดตั้ง (40% ของราคาท่อ, ค่าแรง 30% ของราคาวัสดุ)	1.000	งาน	2,900.00	2,900.00	900.00	900.00	3,800.00	
	ชั้น 2								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ประตูน้ำทองเหลือง Dia 1-1/2" Class 125P	2.000	ชุด	800.00	1,600.00	300.00	600.00	2,200.00	
	ท่อ CW								
	- ท่อ PVC ชั้น 13.5 Dia 1-1/2" (4 ม./ท่อน) เผื่อวัสดุ 10%	59.610	เมตร	52.34	3,119.98	31.00	1,847.91	4,967.89	
	- ท่อ PVC ชั้น 13.5 Dia 1" (4 ม./ท่อน) เผื่อวัสดุ 10%	16.100	เมตร	28.04	451.44	31.00	499.10	950.54	
	- ท่อ PVC ชั้น 13.5 Dia 3/4" (4 ม./ท่อน) เผื่อวัสดุ 10%	8.640	เมตร	17.65	152.49	31.00	267.84	420.33	
	- ท่อ PVC ชั้น 13.5 Dia 1/2" (4 ม./ท่อน) เผื่อวัสดุ 10%	67.000	เมตร	14.84	994.28	31.00	2,077.00	3,071.28	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อประกอบการติดตั้ง (40% ของราคาท่อ, ค่าแรง 30% ของราคาวัสดุ)	1.000	งาน	1,900.00	1,900.00	600.00	600.00	2,500.00	
	หมวดงานระบบน้ำเสีย								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ชั้น 1								
	- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป FRP ทรงแคปซูลวางใต้ดิน ระบบเกรอะ-กรองไร้อากาศ ขนาดถัง 6,000 ลิตร	1.000	ถัง	62,000.00	62,000.00	6,000.00	6,000.00	68,000.00	
	- โครงสร้างรองรับถังบำบัด	1.000	งาน	18,600.00	18,600.00	0.00	0.00	18,600.00	
	- ชุดระบายอากาศฝาเหล็กหล่อ เรียบฝังผนัง (Air vent cap for wall) ขนาด 2 นิ้ว	1.000	ชุด	575.00	575.00	200.00	200.00	775.00	
	ท่อ S								
	- ท่อ HDPE PN6 PE80 Dia 6" (6 ม./ท่อน) เผื่อวัสดุ 10%	12.950	เมตร	2,147.00	27,803.65	256.00	3,315.20	31,118.85	
	- ท่อ HDPE PN6 PE80 Dia 4" (6 ม./ท่อน) เผื่อวัสดุ 10%	10.100	เมตร	278.30	2,810.83	123.00	1,242.30	4,053.13	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อ PVC ชั้น 8.5 Dia 6" (4 ม./ท่อน) เผื่อวัสดุ 10%	13.200	เมตร	285.63	3,770.31	256.00	3,379.20	7,149.51	
	- ท่อ PVC ชั้น 8.5 Dia 4" (4 ม./ท่อน) เผื่อวัสดุ 10%	38.560	เมตร	166.25	6,410.60	123.00	4,742.88	11,153.48	
	- ท่อ PVC ชั้น 8.5 Dia 2" (4 ม./ท่อน) เผื่อวัสดุ 10%	17.630	เมตร	47.50	837.42	41.00	722.83	1,560.25	
	ท่อ W								
	- ท่อ HDPE PN6 PE80 Dia 6" (6 ม./ท่อน) เผื่อวัสดุ 10%	9.270	เมตร	2,147.00	19,902.69	256.00	2,373.12	22,275.81	
	- ท่อ HDPE PN6 PE80 Dia 4" (6 ม./ท่อน) เผื่อวัสดุ 10%	8.090	เมตร	278.30	2,251.44	123.00	995.07	3,246.51	
	- ท่อ HDPE PN6 PE80 Dia 3" (6 ม./ท่อน) เผื่อวัสดุ 10%	18.180	เมตร	179.00	3,254.22	77.00	1,399.86	4,654.08	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อ PVC ชั้น 8.5 Dia 4" (4 ม./ท่อน) เผื่อวัสดุ 10%	23.600	เมตร	166.25	3,923.50	123.00	2,902.80	6,826.30	
	- ท่อ PVC ชั้น 8.5 Dia 2" (4 ม./ท่อน) เผื่อวัสดุ 10%	80.870	เมตร	47.50	3,841.32	41.00	3,315.67	7,156.99	
	ท่อ V								
	- ท่อ PVC ชั้น 8.5 Dia 2" (4 ม./ท่อน) เผื่อวัสดุ 10%	63.090	เมตร	47.50	2,996.77	41.00	2,586.69	5,583.46	
	- ท่อ PVC ชั้น 13.5 Dia 1-1/2" (4 ม./ท่อน) เผื่อวัสดุ 10%	121.070	เมตร	121.07	14,657.94	31.00	3,753.17	18,411.11	
	ชั้น 2								
	- ชุดระบายอากาศฝาเหล็กหล่อ เรียบฝังผนัง (Air vent cap for wall) ขนาด 2 นิ้ว	2.000	ชุด	575.00	1,150.00	200.00	400.00	1,550.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ถังดักไขมันสำเร็จรูปชนิดวางใต้ซิงค์ ขนาด 30 ลิตร	1.000	ถัง	1,290.00	1,290.00	300.00	300.00	1,590.00	
	ท่อ S								
	- ท่อ PVC ชั้น 8.5 Dia 6" (4 ม./ท่อน) เผื่อวัสดุ 10%	13.200	เมตร	285.63	3,770.31	256.00	3,379.20	7,149.51	
	- ท่อ PVC ชั้น 8.5 Dia 4" (4 ม./ท่อน) เผื่อวัสดุ 10%	38.560	เมตร	166.25	6,410.60	123.00	4,742.88	11,153.48	
	- ท่อ PVC ชั้น 8.5 Dia 2" (4 ม./ท่อน) เผื่อวัสดุ 10%	17.630	เมตร	47.50	837.42	41.00	722.83	1,560.25	
	ท่อ W								
	- ท่อ PVC ชั้น 8.5 Dia 4" (4 ม./ท่อน) เผื่อวัสดุ 10%	23.600	เมตร	166.25	3,923.50	123.00	2,902.80	6,826.30	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อ PVC ชั้น 8.5 Dia 2" (4 ม./ท่อน) เผื่อวัสดุ 10%	85.490	เมตร	47.50	4,060.77	41.00	3,505.09	7,565.86	
	ท่อ V								
	- ท่อ PVC ชั้น 8.5 Dia 2" (4 ม./ท่อน) เผื่อวัสดุ 10%	59.330	เมตร	47.50	2,818.17	41.00	2,432.53	5,250.70	
	- ท่อ PVC ชั้น 13.5 Dia 1-1/2" (4 ม./ท่อน) เผื่อวัสดุ 10%	121.070	เมตร	24.01	2,906.89	31.00	3,753.17	6,660.06	
	หมวดงานระบายน้ำฝน								
	- แผ่นอลูมิเนียม หนา 1.00 มม. พับรางน้ำ ขนาด 0.30 x 0.30 x 0.50 ม. เชื่อมและเจาะรูท่อตามแบบ (1 แผ่นพับรางได้ 2.40 ม.)	32.000	เมตร	1,208.34	38,666.88	147.50	4,720.00	43,386.88	
	- รางน้ำฝนสำเร็จรูป อลูมิเนียมสีขาวทรง ป.ปลา กว้าง 6 นิ้ว (3 ม./ชิ้น)	29.000	เมตร	243.00	7,047.00	25.00	725.00	7,772.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- รางน้ำฝนสำเร็จรูป PVC โทนสีเทาทรง ป.ปลากว้าง 6 นิ้ว (4 ม./ชิ้น)	31.000	เมตร	214.25	6,641.75	25.00	775.00	7,416.75	
	- ตะแกรงอลูมิเนียมกันนก XS-32 THK 1.6 mm. ปิดรางน้ำฝน (ความกว้างแผ่น 0.50 ม.)	16.000	ตร.ม.	470.31	7,524.96	150.00	2,400.00	9,924.96	
	- แผ่นอลูมิเนียมยึดตะแกรง หนา 1.0 mm. ตัดเป็นแนวยาว	3.200	ตร.ม.	1,006.95	3,222.24	121.53	388.90	3,611.14	
	- ช่องระบายน้ำล้นสแตนเลส 304 พับขึ้นรูปแบบมีขอบเชื่อม ขนาด 0.05 x 0.20 x 0.15 ม.	4.000	ชุด	450.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	
	- ตะแกรงระบายน้ำฝนสแตนเลส (MUSHROOM TYPE) สำหรับท่อ 5 นิ้ว	4.000	ชุด	550.00	2,200.00	500.00	2,000.00	4,200.00	
	- ตะแกรงระบายน้ำฝนสแตนเลส (MUSHROOM TYPE) สำหรับท่อ 3 นิ้ว	3.000	ชุด	120.00	360.00	300.00	900.00	1,260.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตะแกรงระบายน้ำฝนเหล็กหล่อ ชนิดมีปีกกันซึม (MUSHROOM TYPE) สำหรับท่อ 3 นิ้ว	4.000	ชุด	945.00	3,780.00	300.00	1,200.00	4,980.00	
	- ท่อยางอ่อนยืดหยุ่นกันทรุด พร้อมแคมป์รัด Dia 5"	4.000	ชุด	670.00	2,680.00	250.00	1,000.00	3,680.00	
	ท่อ RL								
	- ท่อ HDPE PN6 PE80 Dia 8" (6 ม./ท่อน) เผื่อวัสดุ 10%	4.130	เมตร	1,106.00	4,567.78	259.00	1,069.67	5,637.45	
	- ท่อ HDPE PN6 PE80 Dia 4" (6 ม./ท่อน) เผื่อวัสดุ 10%	24.200	เมตร	278.30	6,734.86	123.00	2,976.60	9,711.46	
	- ท่อ PVC ชั้น 8.5 Dia 6" (4 ม./ท่อน) เผื่อวัสดุ 10%	64.650	เมตร	285.63	18,465.97	205.00	13,253.25	31,719.22	
	- ท่อ PVC ชั้น 8.5 Dia 5" (4 ม./ท่อน) เผื่อวัสดุ 10%	56.100	เมตร	203.27	11,403.44	150.00	8,415.00	19,818.44	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อ PVC ชั้น 8.5 Dia 3" (4 ม./ท่อน) เผื่อวัสดุ 10%	50.120	เมตร	83.06	4,162.96	77.00	3,859.24	8,022.20	
	หมวดงานระบายน้ำภายนอก								
	- บ่อพักน้ำ ค.ส.ล. สำเร็จรูป สำหรับท่อระบายน้ำปากลิ้นราง ขนาด 0.30 ม.	5.000	บ่อ	1,125.00	5,625.00	337.50	1,687.50	7,312.50	
	- ฝาบ่อพัก ค.ส.ล. เสริมเหล็กฉากพร้อมช่องรับน้ำด้านบน ขนาด 0.75 x 0.75 ม.	5.000	ฝา	2,200.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	
	- ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดปากลิ้นราง มอก.ชั้น 3 ขนาด 0.30 ม. (1ม./ท่อน)	35.000	เมตร	360.00	12,600.00	108.00	3,780.00	16,380.00	
	- งานขุดดิน-ถมกลับวางท่อและบ่อพัก	60.200	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	6,742.40	6,742.40	
	- คอนกรีตหยาบ	1.600	ลบ.ม.	2,025.70	3,241.12	329.00	526.40	3,767.52	
	- ทรายหยาบรองพื้น	2.650	ลบ.ม.	436.92	1,157.83	104.00	275.60	1,433.43	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่าหมวดงานวิศวกรรมสุขาภิบาล	-	-	198,851.41	679,380.98	25,253.53	169,540.97	848,921.95	
5	**งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร**								
	หมวดงานตู้ควบคุมและอุปกรณ์								
	- ตู้เมนไฟฟ้า	1.000	งาน	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
	- ตู้ควบคุมไฟฟ้า (LC1 30 ช่อง)	1.000	ชุด	15,600.00	15,600.00	5,772.00	5,772.00	21,372.00	
	- MCCB 80AT 125AF 15kA 3P	1.000	ตัว	2,760.00	2,760.00	1,021.20	1,021.20	3,781.20	
	- MCB 16AT 63AF 6kA 1P	13.000	ตัว	259.00	3,367.00	95.83	1,245.79	4,612.79	
	- MCB 20AT 63AF 6kA 1P	6.000	ตัว	259.00	1,554.00	95.83	574.98	2,128.98	
	- MCB 20AT 63AF 6kA 3P	1.000	ตัว	3,210.00	3,210.00	1,187.70	1,187.70	4,397.70	
	- RCBO 20AT 63AF 6kA 1P	6.000	ตัว	2,940.00	17,640.00	1,087.80	6,526.80	24,166.80	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สายไฟ THW 4x35 Sq.mm. (L1-L2-L3-N)	60.000	เมตร	127.44	7,646.40	30.00	1,800.00	9,446.40	
	- สายไฟ THW 10 Sq.mm. (G)	15.000	เมตร	39.40	591.00	16.00	240.00	831.00	
	- ท่อ IMC 1 1/2"	15.000	เมตร	187.13	2,806.95	42.00	630.00	3,436.95	
	- ตู้ควบคุมไฟฟ้า (LCAC)	1.000	ชุด	15,600.00	15,600.00	5,772.00	5,772.00	21,372.00	
	- MCCB 100AT 125AF 15kA 3P	1.000	ตัว	2,760.00	2,760.00	1,021.20	1,021.20	3,781.20	
	- MCB 16AT 63AF 6kA 1P	1.000	ตัว	259.00	259.00	95.83	95.83	354.83	
	- MCB 20AT 63AF 6kA 1P	27.000	ตัว	259.00	6,993.00	95.83	2,587.41	9,580.41	
	- สายไฟ THW 4x50 Sq.mm. (L1-L2-L3-N)	60.000	เมตร	183.36	11,001.60	40.00	2,400.00	13,401.60	
	- สายไฟ THW 10 Sq.mm. (G)	15.000	เมตร	39.44	591.60	16.00	240.00	831.60	
	- ท่อ IMC 2"	15.000	เมตร	255.73	3,835.95	48.00	720.00	4,555.95	
	หมวดงานไฟฟ้าและแสงสว่าง - สวิตซ์และเต้ารับ								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ไฟฟ้าและแสงสว่าง - สวิตซ์และเต้ารับ ชั้น 1								
	- โคมไฟดาวน์ไลท์ชนิดฝังฝ้าพร้อมหลอด LED 18 วัตต์ (แบบกลม)	135.000	โคม	159.00	21,465.00	115.00	15,525.00	36,990.00	
	- โคมไฟติดผนังภายนอก LED 18 วัตต์ สีขาว-เทา (สี่เหลี่ยม)	11.000	โคม	685.00	7,535.00	115.00	1,265.00	8,800.00	
	- โคมตะแกรงติดลอย LED-T8 2x18W	4.000	โคม	1,043.00	4,172.00	135.00	540.00	4,712.00	
	- โคมไฟดาวน์ไลท์หน้าเหลี่ยมติดลอย สีขาว LED 18 วัตต์	17.000	โคม	607.00	10,319.00	115.00	1,955.00	12,274.00	
	- โคมไฟส่องต้นไม้ LED 7W (แบบมีเสาปักดิน)	2.000	โคม	278.00	556.00	102.86	205.72	761.72	
	- โคมไฟส่องป้าย LED 30W พร้อมขาสำเร็จรูป	2.000	โคม	700.00	1,400.00	259.00	518.00	1,918.00	
	- Single way Switch 1 Gang 16A 250V	9.000	ชุด	31.16	280.44	80.00	720.00	1,000.44	
	- Two way Switch 1 Gang 16A 250V	9.000	ชุด	57.00	513.00	85.00	765.00	1,278.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สายไฟ THW 2x2.5 Sq.mm. (L-N)	2,076.000	เมตร	9.12	18,933.12	7.00	14,532.00	33,465.12	
	- สายไฟ THW 2.5 Sq.mm. (G)	1,038.000	เมตร	9.12	9,466.56	7.00	7,266.00	16,732.56	
	- ท่อ PVC 1/2"	1,038.000	เมตร	12.50	12,975.00	20.00	20,760.00	33,735.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าแบบคู่ 16A 250V มีกราวด์	17.000	ชุด	128.44	2,183.48	90.00	1,530.00	3,713.48	
	- เต้ารับไฟฟ้าแบบคู่ 16A 250V มีกราวด์ ชนิดกันน้ำ	2.000	ชุด	543.00	1,086.00	115.00	230.00	1,316.00	
	- สายไฟ THW 2x4 Sq.mm. (L-N)	448.000	เมตร	13.76	6,164.48	10.00	4,480.00	10,644.48	
	- สายไฟ THW 2.5 Sq.mm. (G)	224.000	เมตร	9.12	2,042.88	7.00	1,568.00	3,610.88	
	- ท่อ PVC 1/2"	224.000	เมตร	12.50	2,800.00	20.00	4,480.00	7,280.00	
	ไฟฟ้าและแสงสว่าง - สวิตซ์และเต้ารับ ชั้น 2								
	- โคมไฟดาวน์ไลท์ชนิดฝังฝ้าพร้อมหลอด LED 18 วัตต์ (แบบกลม)	130.000	โคม	159.00	20,670.00	115.00	14,950.00	35,620.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โคมกันน้ำกันฝุ่น IP65 LED 2x18 วัตต์ พร้อมหลอด	7.000	โคม	849.00	5,943.00	314.16	2,199.12	8,142.12	
	- Single way Switch 1 Gang 16A 250V	8.000	ชุด	31.16	249.28	80.00	640.00	889.28	
	- Two way Switch 1 Gang 16A 250V	1.000	ชุด	57.00	57.00	85.00	85.00	142.00	
	- สายไฟ THW 2x2.5 Sq.mm. (L-N)	1,490.000	เมตร	8.12	12,098.80	7.00	10,430.00	22,528.80	
	- สายไฟ THW 2.5 Sq.mm. (G)	745.000	เมตร	8.12	6,049.40	7.00	5,215.00	11,264.40	
	- ท่อ PVC 1/2"	745.000	เมตร	12.50	9,312.50	20.00	14,900.00	24,212.50	
	- เต้ารับไฟฟ้าแบบคู่ 16A 250V มีกราวด์	13.000	ชุด	128.44	1,669.72	90.00	1,170.00	2,839.72	
	- เต้ารับไฟฟ้าแบบคู่ 16A 250V มีกราวด์ ชนิดกันน้ำ	3.000	ชุด	543.00	1,629.00	115.00	345.00	1,974.00	
	- สายไฟ THW 2x4 Sq.mm. (L-N)	392.000	เมตร	13.76	5,393.92	10.00	3,920.00	9,313.92	
	- สายไฟ THW 2.5 Sq.mm. (G)	196.000	เมตร	9.12	1,787.52	7.00	1,372.00	3,159.52	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อ PVC 1/2"	196.000	เมตร	12.50	2,450.00	20.00	3,920.00	6,370.00	
	หมวดงานระบบคอมพิวเตอร์								
	ระบบคอมพิวเตอร์ ชั้นที่ 1								
	- เต้ารับไฟฟ้าแบบคู่ 16A 250V มีกราวด์	1.000	ชุด	128.44	128.44	128.44	128.44	256.88	
	- ตู้ Rack 12U	1.000	ชุด	0.00	0.00	625.30	625.30	625.30	
	- Patch Panel 16 Port	1.000	ชิ้น	660.00	660.00	244.20	244.20	904.20	
	- Switching Hub 16 Port (POE)	1.000	ชุด	2,850.00	2,850.00	1,054.50	1,054.50	3,904.50	
	- Cable Management Panel	1.000	ชุด	320.00	320.00	118.40	118.40	438.40	
	- รางไฟชนิด 12 Outlet	1.000	ชุด	1,980.00	1,980.00	732.60	732.60	2,712.60	
	- UPS 1000 VA	1.000	ชุด	0.00	0.00	769.60	769.60	769.60	
	- สายไฟ THW 2x2.5 Sq.mm. (L-N)	40.000	เมตร	9.12	364.80	7.00	280.00	644.80	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สายไฟ THW 2.5 Sq.mm. (G)	20.000	เมตร	9.12	182.40	7.00	140.00	322.40	
	- ท่อ PVC 1/2"	20.000	เมตร	12.50	250.00	20.00	400.00	650.00	
	ระบบคอมพิวเตอร์ ชั้นที่ 2								
	- Computer Outlet RJ45	10.000	ชุด	342.00	3,420.00	110.00	1,100.00	4,520.00	
	- สาย LAN CAT 6 INDOOR	541.000	เมตร	1,163.00	629,183.00	4.30	2,326.30	631,509.30	
	- ท่อ PVC 3/4"	541.000	เมตร	15.00	8,115.00	23.00	12,443.00	20,558.00	
	หมวดสนับสนุนภายในอาคาร								
	รองรับระบบกล้องวงจรปิด								
	รองรับระบบกล้องวงจรปิด ชั้นที่ 1								
	- สาย LAN CAT 6 INDOOR	92.000	เมตร	11.63	1,069.96	4.30	395.60	1,465.56	
	- ท่อ PVC 3/4"	92.000	เมตร	15.00	1,380.00	23.00	2,116.00	3,496.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สายไฟ THW 2x2.5 Sq.mm. (L-N)	40.000	เมตร	9.12	364.80	7.00	280.00	644.80	
	- สายไฟ THW 2.5 Sq.mm. (G)	20.000	เมตร	9.12	182.40	7.00	140.00	322.40	
	- ท่อ PVC 1/2"	20.000	เมตร	12.50	250.00	20.00	400.00	650.00	
	รองรับระบบกล้องวงจรปิด ชั้นที่ 2								
	- สาย LAN CAT 6 INDOOR	104.000	เมตร	11.63	1,209.52	4.30	447.20	1,656.72	
	- ท่อ PVC 3/4"	104.000	เมตร	15.00	1,560.00	23.00	2,392.00	3,952.00	
	รองรับระบบประตูอัตโนมัติ ชั้น 1								
	- สายไฟ THW 2x2.5 Sq.mm. (L-N)	70.000	เมตร	9.12	638.40	7.00	490.00	1,128.40	
	- สายไฟ THW 2.5 Sq.mm. (G)	35.000	เมตร	9.12	319.20	7.00	245.00	564.20	
	- ท่อ PVC 1/2"	35.000	เมตร	12.50	437.50	20.00	700.00	1,137.50	
	รองรับระบบระบบเสียง								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รองรับระบบระบบเสียง ชั้น 1								
	- สายไฟ VCT 2x2.5 Sq.mm.	142.000	เมตร	45.96	6,526.32	12.00	1,704.00	8,230.32	
	- ท่อ PVC 1/2"	142.000	เมตร	12.50	1,775.00	20.00	2,840.00	4,615.00	
	- สายไฟ THW 2x2.5 Sq.mm. (L-N)	40.000	เมตร	9.12	364.80	7.00	280.00	644.80	
	- สายไฟ THW 2.5 Sq.mm. (G)	20.000	เมตร	9.12	182.40	7.00	140.00	322.40	
	- ท่อ PVC 1/2"	20.000	เมตร	12.50	250.00	20.00	400.00	650.00	
	รองรับระบบระบบเสียง ชั้น 2								
	- สายไฟ VCT 2x2.5 Sq.mm.	128.000	เมตร	45.96	5,882.88	12.00	1,536.00	7,418.88	
	- ท่อ PVC 1/2"	128.000	เมตร	12.50	1,600.00	20.00	2,560.00	4,160.00	
	- สายไฟ THW 2x2.5 Sq.mm. (L-N)	40.000	เมตร	9.12	364.80	7.00	280.00	644.80	
	- สายไฟ THW 2.5 Sq.mm. (G)	20.000	เมตร	9.12	182.40	7.00	140.00	322.40	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อ PVC 1/2"	20.000	เมตร	12.50	250.00	20.00	400.00	650.00	
	รองรับระบบระบบระบายอากาศ								
	รองรับระบบระบบระบายอากาศ ชั้น 1								
	- Single way Switch 1 Gang 16A 250V	2.000	ชุด	31.16	62.32	80.00	160.00	222.32	
	- สายไฟ THW 2x2.5 Sq.mm. (L-N)	200.000	เมตร	9.12	1,824.00	7.00	1,400.00	3,224.00	
	- สายไฟ THW 2.5 Sq.mm. (G)	100.000	เมตร	9.12	912.00	7.00	700.00	1,612.00	
	- ท่อ PVC 1/2"	100.000	เมตร	12.50	1,250.00	20.00	2,000.00	3,250.00	
	รองรับระบบระบบระบายอากาศ ชั้น 2								
	- สายไฟ THW 2x2.5 Sq.mm. (L-N)	140.000	เมตร	9.12	1,276.80	7.00	980.00	2,256.80	
	- สายไฟ THW 2.5 Sq.mm. (G)	70.000	เมตร	9.12	638.40	7.00	490.00	1,128.40	
	- ท่อ PVC 1/2"	70.000	เมตร	12.50	875.00	20.00	1,400.00	2,275.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รองรับระบบระบบปรับอากาศ								
	รองรับระบบระบบปรับอากาศ ชั้น 1								
	- สายไฟ THW 2x2.5 Sq.mm. (L-N)	618.000	เมตร	9.12	5,636.16	7.00	4,326.00	9,962.16	
	- สายไฟ THW 2.5 Sq.mm. (G)	309.000	เมตร	9.12	2,818.08	7.00	2,163.00	4,981.08	
	- ท่อ PVC 1/2"	309.000	เมตร	12.50	3,862.50	20.00	6,180.00	10,042.50	
	รองรับระบบระบบปรับอากาศ ชั้น 2								
	- สายไฟ THW 2x2.5 Sq.mm. (L-N)	746.000	เมตร	9.12	6,803.52	7.00	5,222.00	12,025.52	
	- สายไฟ THW 2.5 Sq.mm. (G)	373.000	เมตร	9.12	3,401.76	7.00	2,611.00	6,012.76	
	- ท่อ PVC 1/2"	373.000	เมตร	12.50	4,662.50	20.00	7,460.00	12,122.50	
	รองรับระบบระบบตู้ควบคุมปั๊มน้ำ								
	รองรับระบบระบบตู้ควบคุมปั๊มน้ำ								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สายไฟ THW 4x2.5 Sq.mm. (L1-L2-L3-N)	268.000	เมตร	9.12	2,444.16	7.00	1,876.00	4,320.16	
	- สายไฟ THW 2.5 Sq.mm. (G)	67.000	เมตร	9.12	611.04	0.00	0.00	611.04	
	- ท่อ PVC 1/2"	67.000	เมตร	12.50	837.50	20.00	1,340.00	2,177.50	
	หมวดงานระบบป้องกันฟ้าผ่า								
	- หมวดงานระบบป้องกันฟ้าผ่า	1.000	งาน	75,024.00	75,024.00	0.00	0.00	75,024.00	
	หมวดงานระบบระบายอากาศ								
	ระบบระบายอากาศ ชั้นที่ 1								
	- พัดลมโคจร ติดเพดาน 18 นิ้ว	6.000	ชุด	0.00	0.00	400.00	2,400.00	2,400.00	
	- พัดลมระบายอากาศชนิดฝังฝ้าต่อท่อลม ลมแรง ใบพัดขนาด 6 นิ้ว	1.000	ชุด	0.00	0.00	650.00	650.00	650.00	
	ระบบระบายอากาศ ชั้นที่ 2								
	- พัดลมโคจร ติดเพดาน 18 นิ้ว	4.000	ชุด	0.00	0.00	400.00	1,600.00	1,600.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- พัดลมระบายอากาศชนิดฝังฝ้าต่อท่อลม ลมแรง ใบพัดขนาด 6 นิ้ว	1.000	ชุด	0.00	0.00	650.00	650.00	650.00	
	หมวดงานท่อลมและอุปกรณ์								
	งานท่อระบายอากาศ ชั้น 1								
	- ฝาครอบระบายอากาศ 4 นิ้ว	1.000	ชุด	338.00	338.00	125.00	125.00	463.00	
	- ท่อลมอลูมิเนียมฟอยด์ขนาด 4 นิ้ว	7.000	ม.	214.50	1,501.50	30.00	210.00	1,711.50	
	งานท่อระบายอากาศ ชั้น 2								
	- ฝาครอบระบายอากาศ 4 นิ้ว	1.000	ชุด	338.00	338.00	125.00	125.00	463.00	
	- ท่อลมอลูมิเนียมฟอยด์ขนาด 4 นิ้ว	7.000	ม.	214.50	1,501.50	30.00	210.00	1,711.50	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	154,964.12	1,074,281.36	25,342.18	249,846.89	1,324,128.25	
6	**หมวดงานวิศวกรรมความปลอดภัย**								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน / ป้ายหนีไฟ								
	ไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน / ป้ายหนีไฟ ชั้น 1								
	- ไฟสำรองฉุกเฉิน	7.000	ชุด	0.00	0.00	503.20	3,522.40	3,522.40	
	- ป้ายหนีไฟมีลูกศร มองเห็นด้านเดียว	1.000	ชุด	0.00	0.00	888.00	888.00	888.00	
	- ป้ายหนีไฟมีลูกศร มองเห็นสองด้าน	4.000	ชุด	0.00	0.00	888.00	3,552.00	3,552.00	
	- สายไฟ THW 2x2.5 Sq.mm. (L-N)	386.000	เมตร	9.12	3,520.32	7.00	2,702.00	6,222.32	
	- สายไฟ THW 2.5 Sq.mm. (G)	193.000	เมตร	9.12	1,760.16	7.00	1,351.00	3,111.16	
	- ท่อ PVC 1/2"	193.000	เมตร	12.50	2,412.50	20.00	3,860.00	6,272.50	
	ไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน / ป้ายหนีไฟ ชั้น 2								
	- ไฟสำรองฉุกเฉิน	7.000	ชุด	0.00	0.00	503.20	3,522.40	3,522.40	
	- ป้ายหนีไฟมีลูกศร มองเห็นด้านเดียว	4.000	ชุด	0.00	0.00	888.00	3,552.00	3,552.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ป้ายหนีไฟมีลูกศร มองเห็นสองด้าน	2.000	ชุด	0.00	0.00	888.00	1,776.00	1,776.00	
	- สายไฟ THW 2x2.5 Sq.mm. (L-N)	366.000	เมตร	9.12	3,337.92	7.00	2,562.00	5,899.92	
	- สายไฟ THW 2.5 Sq.mm. (G)	183.000	เมตร	9.12	1,668.96	7.00	1,281.00	2,949.96	
	- ท่อ PVC 1/2"	183.000	เมตร	12.50	2,287.50	20.00	3,660.00	5,947.50	
	ระบบแจ้งเตือนห้องน้ำคนพิการ								
	- ชุดเซทสวิทซ์ฉุกเฉินห้องน้ำคนพิการ	2.000	ชุด	5,403.00	10,806.00	1,999.11	3,998.22	14,804.22	
	- สายไฟ THW 2x2.5 Sq.mm. (L-N)	184.000	เมตร	9.12	1,678.08	7.00	1,288.00	2,966.08	
	- สายไฟ THW 2.5 Sq.mm. (G)	92.000	เมตร	9.12	839.04	7.00	644.00	1,483.04	
	- ท่อ PVC 1/2"	92.000	เมตร	12.50	1,150.00	20.00	1,840.00	2,990.00	
	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้								
	- ตู้ควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้	1.000	ชุด	19,500.00	19,500.00	7,215.00	7,215.00	26,715.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตู้กราฟฟิก แสดงจุดเกิดเหตุเพลิงไหม้	1.000	ชุด	15,000.00	15,000.00	5,550.00	5,550.00	20,550.00	
	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ชั้น 1								
	- กระดิ่งเตือนเพลิงไหม้ขนาด 8" พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	1,390.00	1,390.00	514.30	514.30	1,904.30	
	- อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ด้วยมือ	1.000	ชุด	4,950.00	4,950.00	1,831.50	1,831.50	6,781.50	
	- อุปกรณ์ตรวจจับควัน	11.000	ชุด	1,090.00	11,990.00	403.30	4,436.30	16,426.30	
	- อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน	2.000	ชุด	600.00	1,200.00	222.00	444.00	1,644.00	
	- สายFIRE ALARM, SHIELD 2x16 AWG	161.000	เมตร	28.00	4,508.00	10.36	1,667.96	6,175.96	
	- ท่อ IMC 1/2"	161.000	เมตร	65.80	10,593.80	26.00	4,186.00	14,779.80	
	- สายFRC 2 x 2.5 Sq.mm.	120.000	เมตร	81.90	9,828.00	30.30	3,636.00	13,464.00	
	- ท่อ IMC 1/2"	120.000	เมตร	65.80	7,896.00	26.00	3,120.00	11,016.00	
	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ชั้น 2								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- กระดิ่งเตือนเพลิงไหม้ขนาด 8" พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	1,390.00	1,390.00	514.30	514.30	1,904.30	
	- อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ด้วยมือ	1.000	ชุด	4,950.00	4,950.00	1,831.50	1,831.50	6,781.50	
	- อุปกรณ์ตรวจจับควัน	9.000	ชุด	1,090.00	9,810.00	403.30	3,629.70	13,439.70	
	- อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน	3.000	ชุด	600.00	1,800.00	222.00	666.00	2,466.00	
	- สายFIRE ALARM, SHIELD 2x16 AWG	133.000	เมตร	28.00	3,724.00	10.36	1,377.88	5,101.88	
	- ท่อ IMC 1/2"	133.000	เมตร	65.80	8,751.40	26.00	3,458.00	12,209.40	
	- สายFRC 2 x 2.5 Sq.mm.	120.000	เมตร	81.90	9,828.00	30.30	3,636.00	13,464.00	
	- ท่อ IMC 1/2"	120.000	เมตร	65.80	7,896.00	26.00	3,120.00	11,016.00	
	หมวดถังดับเพลิง								
	ถังดับเพลิง ชั้นที่ 1								
	- ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 10 ปอนด์	2.000	ชุด	0.00	0.00	200.00	400.00	400.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ถังดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย ขนาด 10 ปอนด์	1.000	ชุด	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	
	ถังดับเพลิง ชั้นที่ 2								
	- ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 10 ปอนด์	2.000	ชุด	0.00	0.00	200.00	400.00	400.00	
	รวมค่าหมวดงานวิศวกรรมความปลอดภัย	-	-	56,538.22	164,465.68	26,152.03	91,833.46	256,299.14	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**12,384,594.40**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

งานหรือกลุ่มงาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด หมู่ที่ 6 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ตะกุด อำเภอ เมืองสระบุรี จังหวัด สระบุรี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลตะกุด / เทศบาลตำบลตะกุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**ชุดครัวบิ้วอินสำเร็จรูปโทนสีเทาหน้ากว้าง 2.40 เมตร พร้องซิงค์สแตนเลส 1 หลุม ก๊อกโค้ง ที่เก็บของ และอุปกรณ์ครบชุด** 1.1 ชุดครัวบิ้วอินสำเร็จรูปโทนสีเทาหน้ากว้าง2.40เมตรพร้องซิงค์สแตนเลส1หลุมก๊อกโค้งที่เก็บของและอุปกร	1.000	ชุด	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00	

กนต์จิรัชธ์ เทิดภิญโญสิทธิ์

24 กันยายน 2569 14:08:34

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

งานหรือกลุ่มงาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด หมู่ที่ 6 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ตะกุด อำเภอ เมืองสระบุรี จังหวัด สระบุรี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลตะกุด / เทศบาลตำบลตะกุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่าชุดครัวบิ้วอินสำเร็จรูปโทนสีเทาหน้ากว้าง 2.40 เมตร พร้อมซิงค์สแตนเลส 1 หลุม ก๊อกโค้ง ที่เก็บของ และอุปกรณ์ครบชุด	-	-		66,000.00		0.00	66,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

งานหรือกลุ่มงาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด หมู่ที่ 6 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ตะกุด อำเภอ เมืองสระบุรี จังหวัด สระบุรี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลตะกุด / เทศบาลตำบลตะกุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	**ชุดปั๊มแรงดัน มอเตอร์ 3Hp 2.2kW 380V พร้อมแท่นวาง ถังไดอะแฟรมขนาด 200 ลิตร และตู้ควบคุมการทำงาน** 2.1 ชุดปั๊มแรงดันมอเตอร์3Hp2.2kW380Vพร้อมแท่นวาง ถังไดอะแฟรมขนาด200ลิตรและตู้ควบคุมการทำงาน	1.000	ชุด	77,300.00	77,300.00	0.00	0.00	77,300.00	

กนต์จิรัชธ์ เทิดภิญโญสิทธิ์

24 กันยายน 2569 14:08:34

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

งานหรือกลุ่มงาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด หมู่ที่ 6 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ตะกุด อำเภอ เมืองสระบุรี จังหวัด สระบุรี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลตะกุด / เทศบาลตำบลตะกุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	**รวมค่าชุดปั๊มแรงดัน มอเตอร์ 3Hp 2.2kW 380V พร้อมแท่นวาง ถังไดอะแฟรมขนาด 200 ลิตร และตู้ควบคุมการทำงาน** **ตู้ Rack 12U**	-	-		77,300.00		0.00	77,300.00	

กนต์จิรัชธ์ เทิดภิญโญสิทธิ์

24 กันยายน 2569 14:08:34

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

งานหรือกลุ่มงาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด หมู่ที่ 6 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ตะกุด อำเภอ เมืองสระบุรี จังหวัด สระบุรี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลตะกุด / เทศบาลตำบลตะกุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	3.1 ตู้Rack12U	1.000	ชุด	1,690.00	1,690.00	0.00	0.00	1,690.00	
	รวมค่าตู้ Rack 12U	-	-		1,690.00		0.00	1,690.00	
4	**UPS 1000 VA**								
	4.1 UPS1000VA	1.000	ชุด	2,080.00	2,080.00	0.00	0.00	2,080.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

งานหรือกลุ่มงาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด หมู่ที่ 6 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ตะกุด อำเภอ เมืองสระบุรี จังหวัด สระบุรี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลตะกุด / เทศบาลตำบลตะกุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่าUPS 1000 VA	-	-		2,080.00		0.00	2,080.00	
5	**พัดลมโคจร ติดเพดาน 18 นิ้ว**								
	5.1 พัดลมโคจรติดเพดาน18นิ้ว	10.000	ชุด	1,448.00	14,480.00	0.00	0.00	14,480.00	
	รวมค่าพัดลมโคจร ติดเพดาน 18 นิ้ว	-	-		14,480.00		0.00	14,480.00	

กนต์จิรัชธ์ เทิดภิญโญสิทธิ์

24 กันยายน 2569 14:08:34

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

งานหรือกลุ่มงาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด หมู่ที่ 6 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ตะกุด อำเภอ เมืองสระบุรี จังหวัด สระบุรี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลตะกุด / เทศบาลตำบลตะกุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	**พัดลมระบายอากาศชนิดฝังฝ้าต่อท่อลม ลมแรง ใบพัดขนาด 6 นิ้ว**								
	6.1 พัดลมระบายอากาศชนิดฝังฝ้าต่อท่อลมลมแรงใบพัดขนาด6นิ้ว	2.000	ชุด	2,920.00	5,840.00	0.00	0.00	5,840.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

งานหรือกลุ่มงาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด หมู่ที่ 6 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ตะกุด อำเภอ เมืองสระบุรี จังหวัด สระบุรี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลตะกุด / เทศบาลตำบลตะกุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่าพัดลมระบายอากาศชนิดฝังฝ้าต่อท่อลมลมแรง ใบพัดขนาด 6 นิ้ว	-	-		5,840.00		0.00	5,840.00	
7	**ไฟสำรองฉุกเฉิน**								
	7.1 ไฟสำรองฉุกเฉิน	14.000	ชุด	1,360.00	19,040.00	0.00	0.00	19,040.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

งานหรือกลุ่มงาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด หมู่ที่ 6 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ตะกุด อำเภอ เมืองสระบุรี จังหวัด สระบุรี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลตะกุด / เทศบาลตำบลตะกุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่าไฟสำรองฉุกเฉิน	-	-		19,040.00		0.00	19,040.00	
8	**ป้ายหนีไฟมีลูกศร มองเห็นด้านเดียว**								
	8.1 ป้ายหนีไฟมีลูกศรมองเห็นด้านเดียว	5.000	ชุด	2,400.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
	รวมค่าป้ายหนีไฟมีลูกศร มองเห็นด้านเดียว	-	-		12,000.00		0.00	12,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

งานหรือกลุ่มงาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด หมู่ที่ 6 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ตะกุด อำเภอ เมืองสระบุรี จังหวัด สระบุรี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลตะกุด / เทศบาลตำบลตะกุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9	**ป้ายหนีไฟมีลูกศร มองเห็นสองด้าน**								
	9.1 ป้ายหนีไฟมีลูกศรมองเห็นสองด้าน	6.000	ชุด	2,400.00	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	
	รวมค่าป้ายหนีไฟมีลูกศร มองเห็นสองด้าน	-	-		14,400.00		0.00	14,400.00	

กนต์จิรัชธ์ เทิดภิญโญสิทธิ์

24 กันยายน 2569 14:08:34

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

งานหรือกลุ่มงาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด หมู่ที่ 6 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ตะกุด อำเภอ เมืองสระบุรี จังหวัด สระบุรี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลตะกุด / เทศบาลตำบลตะกุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
10	**ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 10 ปอนด์**								
	10.1 ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งขนาด10ปอนด์	4.000	ชุด	1,280.00	5,120.00	0.00	0.00	5,120.00	
	รวมค่าถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 10 ปอนด์	-	-		5,120.00		0.00	5,120.00	
11	**ถังดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย ขนาด 10 ปอนด์**								

กนต์จิรัชธ์ เทิดภิญโญสิทธิ์

24 กันยายน 2569 14:08:34

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

งานหรือกลุ่มงาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด หมู่ที่ 6 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ตะกุด อำเภอ เมืองสระบุรี จังหวัด สระบุรี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลตะกุด / เทศบาลตำบลตะกุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	11.1 ถังดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหยขนาด10ปอนด์	1.000	ชุด	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	
	รวมค่าถังดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย ขนาด 10 ปอนด์	-	-		2,600.00		0.00	2,600.00	
	รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ				**220,550.00**		**0.00**	**220,550.00**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

งานหรือกลุ่มงาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด หมู่ที่ 6 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ตะกุด อำเภอ เมืองสระบุรี จังหวัด สระบุรี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลตะกุด / เทศบาลตำบลตะกุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท ต่อ 1 หน่วย

กนต์จิรัชธ์ เทิดภิญโญสิทธิ์

24 กันยายน 2569 14:08:34

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน ก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด หมู่ที่ 6 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด หมู่ที่ 6 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ตะกุด อำเภอ เมืองสระบุรี จังหวัด สระบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลตะกุด / เทศบาลตำบลตะกุด

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน 76 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**ก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด หมู่ที่ 6 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี**	**12,384,594.40**	**1.2740**	**15,777,973.26**	
			รวมค่าก่อสร้าง	**15,777,973.26**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 15,777,973.26 บาท ต่อ 1 หน่วย

กนต์จิรัชธ์ เทิดภิญโญสิทธิ์

24 กันยายน 2569 14:08:42

งานหรือกลุ่มงาน ก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด หมู่ที่ 6 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด หมู่ที่ 6 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ตะกุด อำเภอ เมืองสระบุรี จังหวัด สระบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลตะกุด / เทศบาลตำบลตะกุด

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน 76 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	**15,777,973.26**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 15,777,973.26 บาท ต่อ 1 หน่วย

กนต์จิรัชธ์ เทิดภิญโญสิทธิ์

24 กันยายน 2569 14:08:42

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด หมู่ที่ 6 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ตะกุด อำเภอ เมืองสระบุรี จังหวัด สระบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลตะกุด / เทศบาลตำบลตะกุด

แบบ ปร. 1 ที่แนบ มีจำนวน 76 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2569

กนต์จิรัชธ์ เทิดภิญโญสิทธิ์
(กนต์จิรัชธ์ เทิดภิญโญสิทธิ์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

พิริยะ สมร่าง
(พิริยะ สมร่าง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ธนัช อินทนิล
(ธนัช อินทนิล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

กนต์จิรัชธ์ เทิดภิญโญสิทธิ์
24 กันยายน 2569 14:08:42

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด หมู่ที่ 6 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ตะกุด อำเภอ เมืองสระบุรี จังหวัด สระบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลตะกุด / เทศบาลตำบลตะกุด

แบบ ปร. 1 ที่แนบ มีจำนวน 76 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2569

กนต์จิรัชธ์ เทิดภิญโญสิทธิ์

24 กันยายน 2569 14:08:42

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด หมู่ที่ 6 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ตะกุด อำเภอ เมืองสระบุรี จังหวัด สระบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลตะกุด / เทศบาลตำบลตะกุด

แบบ ปร. 2 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าครุภัณฑ์			ค่าติดตั้ง			รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
		ค่าครุภัณฑ์	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	จำนวนเงิน	ค่าติดตั้ง	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	จำนวนเงิน		
1	ชุดครัวบิ้วอินสำเร็จรูปโทนสีเทาหน้ากว้าง 2.40 เมตร พร้องซิงค์สแตนเลส 1 หลุม ก๊อกโค้ง ที่เก็บของ และอุปกรณ์ครบชุด	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ		143,300.00	0.00	143,300.00	0.00	0.00	0.00	143,300.00	

กนต์จิรัชธ์ เทิดภิญโญสิทธิ์

24 กันยายน 2569 14:08:34

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด หมู่ที่ 6 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ตะกุด อำเภอ เมืองสระบุรี จังหวัด สระบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลตะกุด / เทศบาลตำบลตะกุด

แบบ ปร. 2 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าครุภัณฑ์			ค่าติดตั้ง			รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
		ค่าครุภัณฑ์	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	จำนวนเงิน	ค่าติดตั้ง	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	จำนวนเงิน		
2	ชุดปั๊มแรงดัน มอเตอร์ 3Hp 2.2kW 380V พร้อมแท่นวาง ถังไดอะแฟรมขนาด 200 ลิตร และตู้ควบคุมการทำงาน	77,300.00	0.00	77,300.00	0.00	0.00	0.00	77,300.00	
3	ตู้ Rack 12U	1,690.00	0.00	1,690.00	0.00	0.00	0.00	1,690.00	
4	UPS 1000 VA	2,080.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	
5	พัดลมโคจร ติดเพดาน 18 นิ้ว	14,480.00	0.00	14,480.00	0.00	0.00	0.00	14,480.00	
	รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	167,390.00	0.00	167,390.00	0.00	0.00	0.00	167,390.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด หมู่ที่ 6 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ตะกุด อำเภอ เมืองสระบุรี จังหวัด สระบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลตะกุด / เทศบาลตำบลตะกุด

แบบ ปร. 2 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าครุภัณฑ์			ค่าติดตั้ง			รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
		ค่าครุภัณฑ์	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	จำนวนเงิน	ค่าติดตั้ง	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	จำนวนเงิน		
6	พัดลมระบายอากาศชนิดฝังฝ้าต่อท่อลมลมแรง ใบพัดขนาด 6 นิ้ว	5,840.00	0.00	5,840.00	0.00	0.00	0.00	5,840.00	
7	ไฟสำรองฉุกเฉิน	19,040.00	0.00	19,040.00	0.00	0.00	0.00	19,040.00	
8	ป้ายหนีไฟมีลูกศร มองเห็นด้านเดียว	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	
9	ป้ายหนีไฟมีลูกศร มองเห็นสองด้าน	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	
10	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 10 ปอนด์	5,120.00	0.00	5,120.00	0.00	0.00	0.00	5,120.00	
	รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	217,950.00	0.00	217,950.00	0.00	0.00	0.00	217,950.00	

กนต์จิรัชธ์ เทิดภิญโญสิทธิ์

24 กันยายน 2569 14:08:34

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด หมู่ที่ 6 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ตะกุด อำเภอ เมืองสระบุรี จังหวัด สระบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลตะกุด / เทศบาลตำบลตะกุด

แบบ ปร. 2 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าครุภัณฑ์			ค่าติดตั้ง			รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
		ค่าครุภัณฑ์	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	จำนวนเงิน	ค่าติดตั้ง	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	จำนวนเงิน		
11	ถังดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย ขนาด 10 ปอนด์	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ		220,550.00	0.00	220,550.00	0.00	0.00	0.00	220,550.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด หมู่ที่ 6 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ตะกุด อำเภอ เมืองสระบุรี จังหวัด สระบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลตะกุด / เทศบาลตำบลตะกุด

แบบ ปร. 2 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2569

(กนต์จิรัชธ์ เทิดภิญโญสิทธิ์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(พิริยะ สมร่าง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(ธนัช อินทนิล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

กนต์จิรัชธ์ เทิดภิญโญสิทธิ์
24 กันยายน 2569 14:08:34

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด หมู่ที่ 6 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ตะกุด อำเภอ เมืองสระบุรี จังหวัด สระบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลตะกุด / เทศบาลตำบลตะกุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2569

กนต์จิรัชธ์ เทิดภิญโญสิทธิ์
(กนต์จิรัชธ์ เทิดภิญโญสิทธิ์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

พิริยะ สมร่าง
(พิริยะ สมร่าง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ธนัช อินทนิล
(ธนัช อินทนิล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

กนต์จิรัชธ์ เทิดภิญโญสิทธิ์
24 กันยายน 2569 14:08:42

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด หมู่ที่ 6 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ตะกุด อำเภอ เมืองสระบุรี จังหวัด สระบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลตะกุด เทศบาลตำบลตะกุด

แบบ ปร. 1(ก) และ ปร. 2(ก) ที่แนบ มีจำนวน 2 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**ก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด หมู่ที่ 6 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี จำนวน 1.000 หลังละ 15,777,973.26 บาท**	**15,777,973.26**	
2	**งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ**	**220,550.00**	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด หมู่ที่ 6 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ตะกุด อำเภอ เมืองสระบุรี จังหวัด สระบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลตะกุด เทศบาลตำบลตะกุด

แบบ ปร. 1(ก) และ ปร. 2(ก) ที่แนบ มีจำนวน 2 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2569

สรุป			
	ราคากลาง	**15,998,523.26**	
	ราคากลาง (..... สิบห้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยยี่สิบสามบาทยี่สิบหกสตางค์ .....)		

กนต์จิรัชธ์ เทิดภิญโญสิทธิ์

24 กันยายน 2569 14:08:48

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด หมู่ที่ 6 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ตะกุด อำเภอ เมืองสระบุรี จังหวัด สระบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลตะกุด / เทศบาลตำบลตะกุด

แบบ ปร.1 (ก) ปร.2 (ก) ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2569

กนต์จิรัชธ์ เทิดภิญโญสิทธิ์
(กนต์จิรัชธ์ เทิดภิญโญสิทธิ์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

พิริยะ สมร่าง
(พิริยะ สมร่าง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ธนัช อินทนิล
(ธนัช อินทนิล)
กรรมการกำหนดราคากลาง