แบบแสดงรายละเอียดปริมาณงาน

ปร.4

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายสวนยางนางบัวลอย สมบูรณ์ - นา นายกุล ชุนขวัญ) บ้านทุ่งฝน หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

สถานที่ก่อสร้าง สายสวนยางนางบัวลอย สมบูรณ์ - นา นายกุล ชุนขวัญ บ้านทุ่งฝน หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

ปริมาณงานก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนค.ส.ล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 165.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 825 ตร.ม. พร้อมลงไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 ม.

วันที่ พฤษภาคม 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วยxF_N	รวมราคา
1	งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม	ตร.ม.	825.00	1.88	1,551.00	1.3642	2.56	2,115.87
2	งานไหล่ทางดินลูกรังเกลี่ยปรับแต่ง	ลบ.ม	33.00	147.73	4,875.09	1.3642	201.53	6,650.60
3	งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม	41.25	490.00	20,212.50	1.3642	668.46	27,573.89
4	งานผิวทางหนา 0.15 ม. กำลังอัดคอนกรีต 325 ksc	ตร.ม.	825.00	420.00	346,500.00	1.3642	572.96	472,695.30
5	รอยต่อ EXPANSION JOINT (50 เมตร)	เมตร	27.50	188.86	5,193.65	1.3642	257.64	7,085.18
6	รอยต่อ CONTRACTION JOINT (10 เมตร)	เมตร	110.00	188.86	20,774.60	1.3642	257.64	28,340.71
7	รอยต่อ LONGITUDINAL JOINT	เมตร	165.00	49.92	8,236.80	1.3642	68.10	11,236.64
8	แผ่นโฟม	แผ่น	15.00	25.00	375.00	1.3642	34.11	511.58
					407,718.64		**รวม**	556,209.77

(1) ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	=	407,718.64
(2) ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3642