

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

โครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางสร้าน - ห้วยหลา

รายละเอียดโครงการ โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 4.00 ม. ความหนา 0.15 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 ม. ระยะทาง 300 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม. ตามแบบรูปรายละเอียดของ อบต.กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านบางสร้าน ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่


ประมาณราคา วันที่ 21 เมษายน 2569 แบบเลขที่ / 2569 ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน


ผู้ประมาณการ คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง


ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง
1	งานดิน							
1.1	งานปรับแต่งพร้อมบดอัดพื้นทางเดิม	ตร.ม.	1,500.00	12.16	18,240.00	1.3848	16.84	25,258.75
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
2.1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	60.00	758.21	45,492.60	1.3848	1,049.97	62,998.15
3	งานผิวทาง							
	งานผิวปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต 240 กก/ตร.ชม							
3.1	งานคอนกรีตหนา 15 ซม.	ลบ.ม.	180.00	2,351.42	423,255.60	1.3848	3,256.25	586,124.35
4	งานเหล็กเสริม							
4.1	งานเหล็กWireMesh ขนาด 4 มม. @ 0.20 ม.#	ลบ.ม.	1,200.00	35.000	42,000.00	1.3848	48.47	58,161.60
4.2	งานเหล็กเสริม RB 15 มม.	ตัน	0.328	29,579.91	9,702.21	1.3848	40,962.26	13,435.62
4.3	งานเหล็กเสริม DB 16 มม.	ตัน	0.474	27,575.70	13,070.88	1.3848	38,186.83	18,100.56
4.4	งานไม้แบบ(เหล็ก)	ม.	75.00	250.000	18,750.00	1.3848	346.20	25,965.00
5	งานหยอดยางแอสฟัลต์ติกฯ	ม.	540.00	30.000	16,200.00	1.3848	41.54	22,433.76
5	งานท่อ PVC.+โฟม	รายการ	1.00	2,000.00	2,000.00	1.3848	2,769.60	2,769.60
5	งานไหล่ทาง							
5.1	งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม(ลูกรัง)	ลบ.ม.	45.00	84.72	3,812.40	1.3848	117.32	5,279.41
6	งานเจาะทดสอบ(Coring)	หลุม	6.00	-	-	-	-	-
TOTAL								820,526.81
ราคากลางงานก่อสร้าง								820,526.81

ราคาน้ำมัน 42.13 บาท/ลิตร ณ วันที่ 21 เมษายน 2569

①	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	592,523.69
②	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง ฝนตกชุก1	=	1.3848
		=	820,526.81
③	ราคากลางงานก่อสร้าง	=	820,526.81

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายประสค์ คำทอง)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายยุทธชัย ชูศรี)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ  กรรมการ