

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมกำแพงหน้าท่อระบายน้ำ สาย ปช.๔๐๓๓ บ้านนาต้น
ข่อย-บ้านขายทะเล หมู่ที่ ๕ ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๐๐,๐๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ทำการวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๒๐ เมตร จำนวน ๒
แถว ๆ ละ ๙ ท่อน พร้อมกำแพงหน้าท่อระบายน้ำ

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๘๓๗,๙๖๗.๗๐ บาท
บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ ราคากลางงานวางท่อระบายน้ำ คสล.

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายพงศ์ภาค ใจดี	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายนาวิน สุดถนอม	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ
๗.๓ นายสมปราชญ์ ประเสริฐแก้วสกุล	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ

สรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด
เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด

สถานที่ก่อสร้าง สาย ปข.4033บ้านนาต้นข่อย-บ้านชายทะเล หมู่ที่ 5 ต. สามร้อยยอด อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง อบต. สามร้อยยอด

กำหนดราคาตามคำสั่งที่ 188/66 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน	FACTOR	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวม	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน		เป็นเงิน (บาท)	
1	ประมาณราคางานอาคาร		0	-	
2	ประมาณราคางานทาง				
3	ประมาณราคางานชลประทาน	558,337.94	1.3375	746,776.99	
4	ประมาณราคางานสะพานและท่อเชื่อม				
5	ค่าใช้จ่ายพิเศษ	85,224.96	1.07	91,190.71	
	เงื่อนไข				
	เงินข้ายล่วงหน้า 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ดอกเบี้ยเงินฝาก %				
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			837,967.70	
	ราคากลางงานชลประทาน			837,967.70	
	ตัวอักษร แปลแสนสามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยหกสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ

ลงชื่อ

นายพงศ์ภาค ใจเด็ด

ประธานกรรมการ

นายวิชัย พวงสุวรรณ

ผู้อำนวยการกองช่าง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด

ลงชื่อ

นายนาวัน สุดถนอม

กรรมการ

นายช่างโยธา

อนุมัติ ร้อยตำรวจตรี

ลงชื่อ

นายสมปราชญ์ ประเสริฐแก้วสกุล

กรรมการ

นิติ เนตรสว่าง

นายช่างโยธา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด

ประมาณราคาโครงการ วางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมกำแพง ฝาท่อระบายน้ำ คสล.

สถานีที่ก่อสร้าง สาย ปช.4033 บ้านนาต้นข่อย-บ้านชายทะเล หมู่ที่ 5 ต.สามร้อยยอด อ.สามร้อยยอด จ. ประจวบคีรีขันธ์

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด

ประมาณราควันที่ 20 กรกฎาคม 2566

ลำดับที่	รายการที่	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อ								
1.1	งานรื้อพื้นถนน คสล.เดิม	120.00	ตร.ม.	-	-	40.00	4,800.00	4,800.00	
1.2	งานรื้อท่อระบายน้ำ คสล.	18.00	ท่อน	-	-	120.00	2,160.00	2,160.00	
2	งานวางท่อระบายน้ำ คสล.							-	
2.1	เสาเข็ม คอร. สี่เหลี่ยมตันขนาด 0.15x0.15x4 เมตร	40.00	ต้น	660.00	26,400.00	1,000.00	40,000.00	66,400.00	เก็บราคาท้องถิ่น
2.2	คอนกรีตหยบรองท่อ	13.50	ลบ.ม.	1,542.06	20,817.81	426.00	5,751.00	26,568.81	
2.3	มารีนคอนกรีตสี่กท่อ 320 ksc	9.00	ลบ.ม.	2,182.00	19,638.00	327.00	2,943.00	22,581.00	เก็บราคาSCG
2.4	ท่อระบายน้ำ คสล.Ø 1.20 ม.ชั้น 3	18.00	ท่อน	3,895.55	70,119.90	-	-	70,119.90	
2.4	ดินถมหลังท่อ	180.00	ลบ.ม.	160.00	28,800.00	-	-	28,800.00	
3	งานกำแพงหน้าท่อ 2 ด้าน							-	
3.1	มารีนคอนกรีตกำลัง 320 ksc	10.66	ลบ.ม.	2,182.00	23,268.85	419.00	4,468.22	27,737.06	
3.2	ค่าแรงไม่มีแบบ	106.64	ตร.ม.	-	-	139.00	14,822.96	14,822.96	
3.3	ไม่มีแบบ คิดใช้งานได้ 2 ครั้ง	53.32	ลบ.ฟ.	648.00	34,551.36	-	-	34,551.36	ตามหลักเกณฑ์
3.4	ไม้คร่าว	16.00	ลบ.ฟ.	476.64	7,626.24	-	-	7,626.24	งานชลประทาน
3.5	ตะปู	26.66	กก.	48.20	1,285.01	-	-	1,285.01	ข้อ9.1 งานคอนกรีต
3.6	เหล็ก DB 12 มม.เพื่อ 10% ตามหลักเกณฑ์งานชลประทาน	0.558	ตัน	23,601.35	13,169.55	3,600.00	2,008.80	15,178.35	โครงสร้าง
3.5	เหล็ก RB 9 มม. เพื่อ 10% ตามหลักเกณฑ์งานชลประทาน	0.299	ตัน	26,782.24	8,007.89	4,400.00	1,315.60	9,323.48	
3.5	ลวดผูกเหล็ก	25.71	กก.	42.52	1,093.19	-	-	1,093.18	

4	งานปีกำกับงหน้ทอ							-
4.1	มรืนคอรกกรดก่ล่ง 320 ksc	6.00	ลบ.ม.	2,182.00	13,092.00	419.00	2,514.00	15,606.00
4.2	ค่นเรงม่เบบ	60.00	ตร.ม.	-	-	139.00	8,340.00	8,340.00
4.3	ม่เบบ คดใช้จนได้ 2 คร้ง	30.00	ลบ.ฟ.	648.00	19,440.00	-	-	19,440.00
4.4	ม่คร้วว	9.00	ลบ.ฟ.	476.64	4,289.76	-	-	4,289.76
4.5	ตะปู	15.00	กก.	48.20	723.00	-	-	723.00
4.6	เหล็ก DB 12 มม. .เพื่อ 10% ตามหลักเกณฑ์งานชลประทาน	0.304	ตัน	23,601.35	7,174.81	3,600.00	1,094.40	8,269.21
4.7	เหล็ก RB 9 มม..เพื่อ 10% ตามหลักเกณฑ์งานชลประทาน	0.154	ตัน	26,782.24	4,124.46	4,400.00	677.60	4,802.06
4.8	ลวดผูกเหล็ก	13.74	กก.	42.52	584.22	-	-	584.22
5	งานาดหน้าท่อและคาน							-
5.1	มรืนคอรกกรดก่ล่ง 320 ksc	11.988	ลบ.ม.	2,182.00	26,157.82	419.00	5,022.97	31,180.78
5.2	ค่นเรงม่เบบ	14.20	ตร.ม.	-	-	139.00	1,973.80	1,973.80
5.3	ม่เบบ คดใช้จนได้ 2 คร้ง	7.10	ลบ.ฟ.	648.00	4,600.80	-	-	4,600.80
5.4	ม่คร้วว	2.13	ลบ.ฟ.	476.64	1,015.24	-	-	1,015.24
5.5	ตะปู	3.55	กก.	48.20	171.11	-	-	171.11
5.6	เหล็ก DB 12 มม. .เพื่อ 10% ตามหลักเกณฑ์งานชลประทาน	0.111	ตัน	23,601.35	2,619.75	3,600.00	399.60	3,019.34
5.7	เหล็ก RB 9 มม.	0.444	ตัน	26,782.24	11,891.31	4,400.00	1,953.60	13,844.91
5.8	เหล็ก RB 6 มม.	0.049	ตัน	26,257.01	1,286.59	4,400.00	215.60	1,502.19
5.9	ลวดผูกเหล็ก	3.00	กก.	42.52	127.56	-	-	127.56
	รวมค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าแรงงาน							-
								-

ลำดับ	คำใช้จ่ายพิเศษ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	รวม	จำนวน	รวม
1	ค่าใช้จ่ายพิเศษ						
1	อุปกรณ์ปิดทางน้ำด้านทิศใต้	132.00	ลบ.ม.	221.78	29,274.96	-	29,274.96
2	บีกแบ็ค กระสอบทรายยักษ์+ทราย	64.00	ถุง	750.00	48,000.00	-	48,000.00
3	ค่าดูดนํ้าออกกระหว่างก่อสร้าง(เหมา)	1.00	หน่วย	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00
4	ค่าทดสอบกำลังดึงของเหล็ก						
	- เหล็ก RB 19 มม.	3.00	ท่อน		450.00	1,350.00	1,350.00
	- เหล็ก DB 12 มม.	3.00	ท่อน		250.00	750.00	750.00
	- เหล็ก RB 9 มม.	3.00	ท่อน		250.00	750.00	750.00
	- เหล็ก RB 6 มม.	3.00	ท่อน		250.00	750.00	750.00
5	ค่าทดสอบกำลังต้านทานแรงอัดของคอนกรีต						
	- ค่าทดสอบแรงอัดคอนกรีตขนาด 15*15*15	3.00	ชุด		450.00	1,350.00	1,350.00
	รวมประมาณการค่าใช้จ่ายพิเศษ						85,224.96

ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) จังหวัด เพชรบุรี เดือน พฤษภาคม ปี 2566

เผยแพร่ 07 มิถุนายน 2566 / 14:26:03 น.

หมายเหตุ : หากมีข้อสงสัยด้านราคาและประกาศ สามารถสอบถามได้ที่ กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี โทร. 03 242 4208

ลำดับ..	รายการ	หน่วย	พฤษภาคม (ราคา : บาท)
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,621.49
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,656.85
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,692.21
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,730.69
5	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,790.89
6	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,834.58
7	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,882.95
8	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,960.98
9	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	5.61
10	คอนกรีตบล็อกก่อผนังมวลเบา ขนาด 20 x 60 x 7.5 ซม. ตรากิ่วคอน	ก้อน	25.24
11	อิฐมอญ ขนาด 7x 16 x 3.5 ซม.	ก้อน	1.40
12	พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง แบบพื้นตัน ขนาดกว้าง 35 ซม. ยาว 3 เมตร	แผ่น	280.37
13	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม.	ตัน	26,257.01
14	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม.	ตัน	26,782.24
15	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม. (นน. 4.99 กก./เส้น)	เส้น	177.21
16	ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	77.88
17	เหล็กฉาก หน้า 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.	ท่อน	416.24

เท่าเดิม

เท่าเดิม

18	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,560.75
19	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,654.21
20	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,747.66
21	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,850.47
22	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	7.29
23	อิฐมอญ ขนาด 7x 16 x 3.5 ซม.	ก้อน	2.29
24	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.20 x 0.20 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	2,467.29
25	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.20 x 0.20 ม. ยาว 12.00 ม.	ท่อน	3,084.11
26	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	11,411.21
27	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	15,112.15
28	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	19,429.91
29	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม.	ตัน	24,418.97
30	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม.	ตัน	23,692.01
31	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	ตัน	25,943.00
32	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 15 มม.	ตัน	25,848.12
33	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 19 มม.	ตัน	24,850.47
34	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม. ตรา บลส.	ตัน	30,731.66
35	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม. ตรา บลส.	ตัน	29,779.19
36	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม. ตรา บลส.	ตัน	28,521.51
37	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 15 มม. ตรา บลส.	ตัน	29,310.89
38	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 19 มม. ตรา บลส.	ตัน	29,305.32
39	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.12 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	23,601.35
40	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.16 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	23,371.51
41	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.20 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	27,970.17

42	ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ยาว 1 เมตร ตก. 0.60 ม.	ท่อน	560.75
43	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ตก. 0.60 ม.	ท่อน	780.00
44	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ตก. 0.80 ม.	ท่อน	1,000.00
45	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ตก. 1.00 ม.	ท่อน	1,500.00
46	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ตก. 1.20 ม.	ท่อน	3,037.38
47	กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ซีเมนต์โมเนีย ขนาด 33 x 42 ซม. สีแดงเทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	18.69
48	กรอบสันโค้งกระเบื้องคอนกรีต สีแดงเทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	45.00
49	กรอบข้างกระเบื้องคอนกรีต สีแดงเทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	45.00
50	กรอบข้างปิดชายกระเบื้องคอนกรีต สีแดงเทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	57.96
51	กรอบโค้งปิดจั่วกระเบื้องคอนกรีต สีแดงเทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	74.00
52	กระเบื้องซีเมนต์ใยหินมุงหลังคา ลอนคู่ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม. สีซีเมนต์ ตราช้าง	แผ่น	56.13
53	กระเบื้องซีเมนต์ใยหินมุงหลังคา ลอนคู่ ขนาด 50x120x0.5 ซม. สีซีเมนต์ ตราโอลิมปิก	แผ่น	53.74
54	กรอบมุมกระเบื้องซีเมนต์ใยหิน ลอนคู่ ขนาด 50x45 ซม. สีซีเมนต์ ตราช้าง	แผ่น	51.00
55	เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี แผ่นลอน ไม่ชุบสี ลอนใหญ่ เบอร์ 35 ตราสามห่วง	ฟุต	25.23
56	เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี แผ่นลอน ไม่ชุบสี ลอนใหญ่ เบอร์ 35 ตรา 1 ดาว	ฟุต	25.23
57	แผ่นไม้อัดยาง ชนิดภายใน ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 4 มม.	แผ่น	233.65
58	แผ่นยิปซัม ธรรมดา ไม่มีลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ตราช้าง	แผ่น	237.00
59	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เรียบ ขนาด 8" x 8" ตราคัมพานา	ตร.ม.	168.22
60	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เรียบ ขนาด 12" x 12" ตราคัมพานา	ตร.ม.	148.00
61	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เรียบ ขนาด 8" x 8"	ตร.ม.	165.00
62	ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	648.00
63	ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	648.00
64	ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 10" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	648.00
65	สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	500.00

เท่าเดิม

เท่าเดิม

91	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราดอกบัว(บัวเขียว)	ตัน	123.84
92	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	467.29
93	ทรายละเอียด	ลบ.ม.	560.75
94	ก๊อกน้ำทองเหลือง (ผอม) ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	50.00
95	ก๊อกน้ำทองเหลือง ขนาด 1/2 นิ้ว ตรา ASUMA	อัน	160.00
96	ก๊อกน้ำบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	120.00
97	ก๊อกน้ำบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว ตราซันวา	อัน	150.98
98	ถังซีเมนต์สำเร็จรูป กลวง สูง 33 ซม. ศก. 80 ซม.	อัน	170.00
99	ฝาถังซีเมนต์สำเร็จรูป ศก. 80 ซม.	อัน	130.00
100	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลต์ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 90 เมตร ตราไทยยูเนียน	ม้วน	1,084.11
101	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลต์ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 90 เมตร ตราไทยยูเนียน	ม้วน	1,738.32
102	สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลต์ ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม. ยาว 90 เมตร ตราไทยยูเนียน	ม้วน	785.05
103	สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว แบบฝังในผนัง ตราเนชั่นแนล	อัน	36.50
104	สวิตช์ไฟฟ้า 3 ทาง แบบฝังในผนัง 16 A 250V ตราเนชั่นแนล รุ่น วายด์ ซีรีส์ (WEG 5002)	อัน	70.00
105	เต้ารับ (เดี่ยว) แบบฝังในผนัง ตราเนชั่นแนล	อัน	36.50
106	บัลลาสต์ 36/40 วัตต์ ตราฟิลิปส์	อัน	120.00
107	สตาร์ทเตอร์ ขนาด 4-65 วัตต์ ตราฟิลิปส์	อัน	13.50
108	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราฟิลิปส์	หลอด	52.50
109	หลอดไฟฟ้า แบบเกลียว ขนาด 60 วัตต์ ตราฟิลิปส์	ดวง	22.50
110	หลอดไฟฟ้า แบบเกลียว ขนาด 60 วัตต์ ตราซุบเปอร์แลมป์	ดวง	18.00
111	โกสั่มธรรมชาติอ่างทอง ไม่มีฐาน แบบรดน้ำ เคลือบขาว ตรากะรัต รุ่น K-2510	ชิ้น	940.00
112	ที่ปัสสาวะเซรามิกชาย ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตรากะรัต รุ่น K-3200	ชิ้น	1,000.00
113	อ่างล้างหน้าเซรามิก ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตรากะรัต รุ่น K-1210	ชิ้น	880.00
114	ที่วางสบู่เซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตรากะรัต รุ่น K-504	ชิ้น	190.00
115	ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตรากะรัต รุ่น K-503	ชิ้น	190.00

1101/23

115	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	196.26
116	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 10" ตราคอตโต้	ตร.ม.	196.26
117	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 10" ตราคัมพานา	ตร.ม.	174.77
118	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	179.91
119	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 8" ตราคัมพานา	ตร.ม.	174.77
120	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราคัมพานา	ตร.ม.	174.77
121	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 10" ตราคัมพานา	ตร.ม.	174.77
122	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 10" ตราคอตโต้	ตร.ม.	196.26
123	ไม้เต็ง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	1,307.01
124	ไม้เต็ง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	1,479.44
125	ไม้เต็ง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 1" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	1,495.33
126	ไม้เต็ง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	1,168.23
127	ไม้เต็ง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 1" ยาว 3 - 3.50 เมตร	ลบ.ฟ.	1,495.33
128	ไม้เต็ง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 4" ยาว 3 - 3.50 เมตร	ลบ.ฟ.	1,038.79
129	ไม้แดง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	2,336.45
130	ไม้แดง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	2,336.45
131	ไม้แดง ไม้ไผ่ ขนาด 2" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	2,336.45
132	ไม้แดง ไม้ไผ่ ขนาด 2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	2,429.91
133	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1/2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	476.64
134	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	564.95
135	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	636.45
136	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2" x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	476.64
137	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 4" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	747.66
138	ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	460.75
139	ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	532.24
140	ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	603.74

ทำเสร็จ

ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ เดือน เมษายน ปี 2566

เผยแพร่ 11 พฤษภาคม 2566 / 08:50:35 น.

หมายเหตุ : หากมีข้อสงสัยด้านราคาและประกาศ สามารถสอบถามได้ที่ กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร. 065 510 1916

ลำดับ..	รายการ	หน่วย	เมษายน (ราคา : บาท)
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,668.23
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,714.95
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,761.68
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,799.07
5	คอนกรีตหยาบ อัตราส่วน 2 : 1	ลบ.ม.	1,542.06
6	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	6.50
7	อิฐมอญ ขนาด 7x 16 x 3.5 ซม.	ก้อน	66.12
8	ลวดผูกเหล็ก สก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	42.52
9	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร สก. 1/2 นิ้ว	ท่อน	308.41
10	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร สก. 3/4 นิ้ว	ท่อน	397.20
11	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร สก. 1 นิ้ว	ท่อน	663.09
12	ข้อต่อตรงเหล็ก สก. 1/2 นิ้ว	อัน	19.63
13	ข้อต่อตรงเหล็ก สก. 3/4 นิ้ว	อัน	24.30
14	ข้อต่อตรงเหล็ก สก. 1 นิ้ว	อัน	39.72
15	ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา สก. 1/2 นิ้ว	อัน	20.56
16	ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา สก. 3/4 นิ้ว	อัน	29.91
17	ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา สก. 1 นิ้ว	อัน	48.60
18	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี สก. 1/2 นิ้ว	อัน	28.04

ค่าเงิน

งานท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม.(รวมค่าติดตั้งแล้ว)

ขุดดินและถมกลับ ลึก ม. จำนวน	2.92 ลบ.ม.	@	25 บาท/ลบ.ม	73 บาท/ม.
คอนกรีตหยาบ รองท่อ/ล้อยกท่อ จำนวน	0 ลบ.ม.	@	1600 บาท/ลบ.ม	0 บาท/ม.
ค่าแรงเทคอนกรีตหยาบ จำนวน	0 ลบ.ม.	@	306 บาท/ลบ.ม	0 บาท/ม.
ทรายหยาบ รองพื้น หน้า 0.10 ม.	0 ลบ.ม.	@	600 บาท/ลบ.ม	0 บาท/ม.
ค่าแรงหยาบรองพื้น	0 ลบ.ม.	@	99 บาท/ลบ.ม	0 บาท/ม.
ปูนทรายรอยต่อท่อ				
ซีเมนต์ผสม	37.00กก.	@	2.47 บาท/กก.	91.39 บาท/ม.
ทรายหยาบ	0.19 ลบ.ม.	@	467.29 บาท/ลบ.ม	88.79 บาท/ม.
ค่าท่อ จำนวน	1.00ม.	@	3037.38 บาท/ม.	3037.38 บาท/ม.
ค่ายกชั้นลง 10 ท่อน / เทียว เทียวละ 300	1.00ม.	@ 30	บาท/ม.	30 บาท/ม.
ค่าวาง	1.00ม.	@ 575	บาท/ม.	575 บาท/ม.
รวมงานท่อระบายน้ำ คสล ขนาด ศก. 1.00 ม.(รวมค่าติดตั้งแล้ว) ยาว 1				3895.555 บาท/ม.
ค่างานต้นทุน				3895.555 บาท/ม.

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคาผลงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
1.3	งานขุดหลุมฐานรากและถมดิน			
1.3.1	ดินทั่วไป	ลบ.ม.	112	ปริมาณเกิน 100 ลบ.ม. หรือขุดลึกไม่เกิน 1.00 ม.
		ลบ.ม.	142	ปริมาณตั้งแต่ 25-100 ลบ.ม. หรือขุดลึก 1.00-1.50 ม.
		ลบ.ม.	168	ปริมาณน้อยกว่า 25 ลบ.ม. หรือขุดลึกเกิน 1.50 ม.
1.3.2	ดินลูกรัง	ลบ.ม.	220	ปริมาณเกิน 100 ลบ.ม. หรือขุดลึกไม่เกิน 1.00 ม.
		ลบ.ม.	271	ปริมาณตั้งแต่ 25-100 ลบ.ม. หรือขุดลึก 1.00-1.50 ม.
		ลบ.ม.	320	ปริมาณน้อยกว่า 25 ลบ.ม. หรือขุดลึกเกิน 1.50 ม.
1.4	งานดินถมหรือทรายเพื่อปรับระดับ	ลบ.ม.	112	ขงจากกองใกล้อาคาร และปรับระดับ
1.5	งานวัดร่องกันหลุม	ลบ.ม.	117	ใส่อิฐหักร่องกันหลุม
		ลบ.ม.	104	ใส่ทรายร่องกันหลุม
1.6	งานถมและเทคอนกรีต (รวมผิวเอง)			
1.6.1	หลุมกรีดหยาบ	ลบ.ม.	426	ร่องกันหลุม
1.6.2	คอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	466	ทางเท้า ทางระบายน้ำบ่อพัก ถนนภายในบริเวณ
		ลบ.ม.	532	โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารชั้นเดียว
		ลบ.ม.	579	โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารหลายชั้น
1.7	เทคอนกรีตผิวเสริม	ลบ.ม.	327	ทางเท้า ทางระบายน้ำบ่อพัก ถนนภายในบริเวณ
		ลบ.ม.	419	โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารชั้นเดียว
		ลบ.ม.	519	โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารหลายชั้น
1.8	ประกอบและติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต			
1.8.1	แบบหล่อทั่วไป	ตร.ม.	121	จำนวนตั้งแต่ 5,000 ตร.ม. ขึ้นไป
		ตร.ม.	139	จำนวนน้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
1.8.2	แบบหล่อสลักรูป	ตร.ม.	162	ชนิดผิวเรียบ
		ตร.ม.	204	ชนิดผิวมีบัวสลวยลาย
1.8.3	แบบหล่อที่ติดตั้งเกินปกติ	ตร.ม.	162	ท้องถานหรือท้องพื้นสูง 5.00 - 7.00 ม.
		ตร.ม.	190	ท้องถานหรือท้องพื้นสูงเกิน 7.00 ม.
1.9	ติดตั้งแม่พิมพ์สำเร็จรูป			
1.9.1	ชนิดตั้งวางเรียบแบบกลาง หน้า 5 - 8 ซม.	ตร.ม.	25	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งที่สูง
1.9.2	คอนกรีตอัดแรงแบบกลาง หน้า 0.10 - 0.13 ม.	ตร.ม.	35	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งที่สูง
1.9.3	คอนกรีตอัดแรงแบบกลาง หน้า 0.15 - 0.18 ม.	ตร.ม.	50	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งที่สูง
1.9.4	คอนกรีตอัดแรงแบบกลาง หน้า 0.20 - 0.23 ม.	ตร.ม.	60	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งที่สูง
1.9.5	คอนกรีตอัดแรงแบบกลาง หน้า 0.25 - 0.30 ม.	ตร.ม.	70	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งที่สูง
1.10	ตี, เชิด และผูก เสาเข็มตอกเหล็กคอนกรีต			
1.10.1	ตี เสาเข็ม	ตัน	4,400	เส้นผ่าศูนย์กลาง น้อยกว่า 10 ซม.
1.10.2	ตี เสาเข็ม/เสาเข็มอัด	ตัน	3,600	เส้นผ่าศูนย์กลาง ตั้งแต่ 10 ซม. ถึง 16 ซม.
1.10.3	ตี เสาเข็ม/เสาเข็มอัด	ตัน	3,100	เส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 19 ซม. ขึ้นไป
1.10.4	รวมงานผูกเหล็กเส้น (Wire mesh)	ตร.ม.	5	

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท / ลิตร

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลติกคอนกรีต	ตัน	388.01	16.77	20.96	404.78	408.97
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC ทน 5 ซม.						
	บนผิวโพรมได้ค	ตร.ม.	12.53	2.82	3.53	15.35	16.06
	บนผิวแตกได้ค	ตร.ม.	9.68	2.28	2.85	11.96	12.53
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	167.11	35.15	43.94	202.26	211.05
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	13.44	1.74	2.18	15.18	15.62
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.29	1.92	2.40	12.21	12.69
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	21.34	2.53	3.16	23.87	24.50
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	12.60	2.39	2.99	14.99	15.59
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	8.48	1.06	1.33	9.54	9.81
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกรี	ลบ.ม. แนน	33.53	11.03	13.79	44.56	47.37
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกรี	ลบ.ม. แนน	42.42	5.29	6.61	47.71	49.03
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	36.89	11.03	13.79	47.92	50.68
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	42.42	5.29	6.61	47.71	49.03
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	23.17	5.92	7.40	29.09	30.57
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	28.96	7.39	9.24	36.35	38.20
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	38.62	9.86	12.33	48.48	50.94
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	46.34	11.83	14.79	58.17	61.14
		ตร.ม.	10.62	2.07	2.59	12.69	13.21
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	2.45	0.39	0.49	2.84	2.94
18	งาน Fog Spray						
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	45.04	5.86	7.33	50.90	52.87
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	61.32	7.39	9.24	68.71	70.66
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	74.29	8.11	10.14	82.40	84.41
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	90.07	9.00	11.25	99.07	101.12
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	11.03	1.97	2.46	13.00	13.49
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	12.87	2.30	2.88	15.17	15.71

รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)

คิดจากความยาว 4.00 ม.

ค่าเหล็ก Dowel Bar	31.16	กก.	@	29.30	=	912.98	บาท
ค่าตัด Joint และหยอดยาง	4.00	ม.	@	23.87	=	95.48	บาท
ทาสี + จาระบี	14.00	ชุด	@	4.00	=	56.00	บาท
JOINT SEALER	1.50	ลิตร	@	45.00	=	67.50	บาท
แผ่นพลาสติก	4.00	ม.	@	10.00	=	40.00	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม					=	1,171.96	บาท
คำนวณต้นทุน	1,171.96	/	4.00		=	292.99	บาท/เมตร

รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)

คิดจากความยาว 10.00 ม.

ค่าเหล็ก Tie Bar	8.88	กก.	@	24.62	=	218.62	บาท
ค่าตัด Joint และหยอดยาง	10.00	ม.	@	23.87	=	238.70	บาท
JOINT SEALER	3.75	ลิตร	@	45.00	=	168.75	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม					=	626.07	บาท
คำนวณต้นทุน	626.07	/	10.00		=	62.60	บาท/เมตร

งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (Sand Cushion Under Concrete Pavement)

ค่าวัสดุจากแหล่ง (ทรายคอนกรีต)				467.29 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง	0.00	กม.	0.00	0.00 บาท/ลบ.ม.
รวม				467.29 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว	467.29	x	1.25	584.11 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ 75 %) (งานดินคันทาง:บดทับ)				0.00 บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม			=	584.11 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน			=	584.11 บาท/ลบ.ม.

ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (Portland Cement Concrete Pavement)

ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (Portland Cement Concrete Pavement)					หนา	15.00	ซม.		
ขนาดกว้าง	3	เมตร	ยาว	10	เมตร	=	30.00	ตร.ม.	
ปริมาณงานทั้งโครงการ						=	615.00	ลบ.ม.	
ค่าติดตั้งเครื่องผสม	=	150,000.00	/	5,000.00		=	30.00	บาท/ลบ.ม.	
กรณีที่ปริมาณงานทั้งโครงการน้อยกว่า 5,000 ลบ.ม. ให้ใช้ปริมาณงาน 5,000 ลบ.ม.									
ค่าคอนกรีต + ค่าติดตั้งเครื่องผสม	=	2,182.50	+	0.00		=	2,182.50	บาท/ลบ.ม.	
คิดจากพื้นที่		30.00	ตร.ม.			=	30.00	ตร.ม.	
ปริมาตรคอนกรีต	=	30.00	x	15.00	/	100	=	4.50	ลบ.ม.
ค่าคอนกรีต + ค่าติดตั้งเครื่องผสม	4.50	@	2,182.50			=	9,821.25	บาท	
ค่าขนส่งคอนกรีต.....กม. (ปกติคิดให้ L/4) (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าขนส่งคอนกรีต)									
	=	-	x	16.01	x	4.50	=	0.00	บาท
ค่าตะแกรงเหล็ก	30.00	ตร.ม.	x	35.00	บาท/ตร.ม.	=	1,050.00	บาท	
ค่าวางตะแกรงเหล็ก	30.00	ตร.ม.	x	5.00	บาท/ตร.ม.	=	150.00	บาท	
ค่าแบบเหล็ก (ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง)			10.00	x	20.60	=	206.00	บาท	
ค่าปูผิวคอนกรีต (ค่าปูผิวคอนกรีต)			30.00	x	12.21	=	366.30	บาท	
ค่าบ่ม (ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต)			30.00	x	9.54	=	286.20	บาท	
ค่าขัดหยาบ			30.00	x	0.00	=	0.00	บาท	
ค่าใช้จ่ายรวม						=	11,879.75	บาท	
ค่างานต้นทุน	11,879.75	/	30.00			=	395.99	บาท/ตร.ม.	

ราคาวัสดุต่อหน่วย

โครงการ หมู่ที่ 5

วัสดุ ลูกกรัง

ราคาน้ำมันที่ 32.00-32.99 บาท/ลิตร

แหล่งที่มาวัสดุ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบฯ

ค่าวัสดุจากแหล่ง

40

บาท/ลบ.ม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด- ขน)

32.68

บาท/ลบ.ม.

ค่าขนส่ง...25..กม.บวกค่าตัวแปรแล้ว

91.60

บาท/ลบ.ม.

รวม

164.28

บาท/ลบ.ม.

ส่วนยุบตัว

164.28 x 1.35

221.78

บาท/ลบ.ม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)

0

บาท/ลบ.ม.

ค่าใช้จ่ายรวมคือค่างานต้นทุน

221.78

บาท/ลบ.ม.

ใบเสนอราคา

31 พฤษภาคม 2566

ที่ ข.กท. QM23001481-V1

เรียน ร้อยตำรวจตรี จิตติ เนตรสว่าง

นายก อบต.สามร้อยยอด

หน่วยงาน : โครงการก่อสร้างของทางราชการ อบต.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์

สถานที่ก่อสร้าง : - อำเภอ/เขต สามร้อยยอด ตำบล/แขวง สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ 77120

ปริมาณงาน : 1,000.00 ลบ.ม.

รับกองช่าง อบต.สามร้อยยอด
รับเลขที่ ๓๔๐
วันที่ ๓๐ / ๑๐ / ๖๖
เวลา

บริษัทฯ ขอเสนอราคาลดลงมาเพื่อโปรโมตพิจารณา ดังรายการต่อไปนี้

ลำดับ	รหัสสินค้า	กำลังอัด (กก/ตร.ซม.)		ล้ายุบตัว (ซม.)	ราคาแนะนำ (บาท/ลบ.ม.)	ราคาสุทธิ (บาท/ลบ.ม.)	ราคาสุทธิ ส่วนลด เงินสด รวมภาษี (บาท/ลบ.ม.)	หมายเหตุ
		ทรง ลูกบาศก์	ทรง กระบอก					
1	07NCA0BB00	0	0	5-10	2,270.00	1,702.50	1,821.68	คอนกรีตหยาบ
2	24NCA0BB00	240	210	5-10	2,470.00	1,852.50	1,982.18	คอนกรีตทั่วไป
3	28NCA0BB00	280	240	5-10	2,510.00	1,882.50	2,014.28	คอนกรีตทั่วไป
4	32NCA0BB00	320	280	5-10	2,590.00	1,942.50	2,078.48	คอนกรีตทั่วไป
5	32D6A3BB00	320	280	12-17	2,910.00	2,182.50	2,335.28	คอนกรีตงานชายฝั่งทะเล เทียบเท่า Type 5 มีคุณสมบัติป้องกันคลอไรด์ และซัลเฟต

เงื่อนไขอื่นๆ ปรากฏตามรายละเอียดด้านหลัง ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของใบเสนอราคา

หมายเหตุ

- ราคาวันที่ 31 พฤษภาคม 2566
- ราคาสุทธิ คือราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% / ราคาสุทธิส่วนลดเงินสดรวมภาษี คือ ราคา รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
- เขตพื้นที่การขุด ZONE HK2 จัดส่งจากโรงงาน ปราณบุรี ระยะทาง Delive (เกิน 15 กม.แต่ไม่เกิน 25 กม. จากโรงงาน)
- การเหมาขุดหรือขุดตามประเภทรถไม่ใหญ่กว่า 4 ลบ.ม./เที่ยว ผลต่างจากจำนวนที่เหมาขุดจะเพิ่ม 350 บาท
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาขายสุทธิ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- บริษัทฯ ขอแจ้งการบริการเกี่ยวกับตัวอย่างและทดสอบตัวอย่างคอนกรีตดังนี้
 - 6.1 การบริการเก็บตัวอย่างและทดสอบตัวอย่างคอนกรีต หมายถึง การเก็บตัวอย่างและทดสอบค่ายุบตัว (Slump) และ/หรือการเก็บก้อนตัวอย่างและทดสอบกำลังอัด (Compressive Strength) ของตัวอย่างคอนกรีต ให้กับหน่วยงาน
 - 6.2 การบริการเก็บตัวอย่างและทดสอบตัวอย่างคอนกรีตเป็นข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย โดยผู้ซื้อต้องแจ้งให้ผู้ขายทราบล่วงหน้า
 - 6.3 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ ค่าบริการการเก็บตัวอย่างและทดสอบตัวอย่างคอนกรีต ตามอัตราและเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
 - 6.4 วิธีการเก็บตัวอย่างและการทดสอบตัวอย่างคอนกรีตให้เป็นไปตามมาตรฐาน ASTM หรือ BS-EN และการประเมินผลตามมาตรฐาน ACI หรือ BS-EN หรือ ว.ส.ท.1014
- อายุการใช้งานของคอนกรีต: อายุการใช้งานคอนกรีตไม่เกิน 120 นาที นับตั้งแต่เวลาผสมคอนกรีตออกจากโรงงานยกเว้นบริษัทจะระบุเป็นอย่างอื่น

สินค้า ลำดับที่


1 - 5 คอนกรีตรัสโลก คือ คอนกรีตผสมเถ้าลอยถ่านหิน ตาม มอก.2135

วันที่พิมพ์: 31 พฤษภาคม 2566 9:30

ผู้แทนขาย: นิพนธ์ เกษเหมือน

หน้า: 1

โทร: 0819208326



บริษัท (ปูนซีเมนต์ไทย) จำกัด
1 ม.อ. ถนนพหลโยธิน แขวงปทุมวัน กรุงเทพฯ 10270
โทรศัพท์: 02-554-5000 โทรสาร: 02-554-5076

The Siam Cement (Thailand) Co., Ltd.
1 Moo 9, Bangkok, Bangkok, Saraburi 18270, Thailand
Tel: +66 2 554 5000 Fax: +66 2 554 5076