แสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ**ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตสายบ้านสวนผึ้ง – บ้านสะพานสูง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลนาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร กว้าง ๙ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๗๑๐ ตารางเมตร (ตามแบบรูปรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาขากำหนด)**

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ **กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา**

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร **๙๖๑,๒๐๐.-** บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) **งานดินคันทาง งานราดยาง งานผิวทาง และงานสีเครื่องหมายบนผิวทาง**

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ **๔** เดือน **พฤศจิกายน** พ.ศ. **๒๕๖๙** เป็นเงิน **๑,๑๐๑,๑๑๗.๓๓** บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายสิทธิพจน์	**ตังสุรัตน์**	**ตำแหน่ง**	**ผู้อำนวยการกองช่าง**
๒. นางสาวหทัยทิพย์	**สุดภักดี**	**ตำแหน่ง**	**เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน**
๓. นายนพคุณ	**ดีศรี**	**ตำแหน่ง**	**ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ**

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งาน ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านสวนผึ้ง - บ้านสะพานสูง หมู่ที่ 11 ตำบลนาขา หน่วยงาน อบต.นาขา

ปริมาณงาน กว้าง 9 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,710 ตารางเมตร

ประมาณราคาโดย นายสิทธิพจน์ ตังสุรัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2569

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย (Unit Cost)	ราคาทุน	Factor F หรือ VAT	ราคากลางต่อหน่วย	รวมราคากลาง
1	งานดินคันทาง							
1.1	งานกรุยทางถางป่า (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-	1.94	-	1.3821	2.68	-
1.2	งานขุดรื้อผิวทางเดิม หนา 5 ซม.	ตร.ม.	1,710.00	12.98	22,195.80	1.3821	17.94	30,676.82
1.3	งานวัสดุคัดเลือกบดอัดแน่น หนา 0.15 ม.	ลบ.ม.	-	257.08	-	1.3821	355.32	-
2	งานโครงสร้างทาง				-		-	-
2.1	งานรองพื้นทางบดอัดแน่น หนา 0.15 ม.	ลบ.ม.	-	273.08	-	1.3821	377.43	-
2.2	งานพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.05 ม.	ลบ.ม.	-	641.23	-	1.3821	886.24	-
3	งานวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น 3				-		-	-
3.1	ขนาด Ø 0.60 ม.	ท่อน	-	1,085.36	-	1.3821	1,500.08	-
3.2	ขนาด Ø 0.80 ม.	ท่อน	-	1,670.73	-	1.3821	2,309.11	-
3.3	ขนาด Ø 1.00 ม.	ท่อน	-	2,513.02	-	1.3821	3,473.25	-
4	งานราดยาง				-		-	-
4.1	งานราดยาง Prime Coat	ตร.ม.	1,710.00	46.00	78,652.36	1.3821	63.57	108,705.42
4.2	งาน Single Surface Treatment	ตร.ม.	-	83.19	-	1.3821	114.97	-
4.3	งาน Fog Spray	ตร.ม.	-	21.87	-	1.3821	30.23	-
4.4	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	-	44.72	-	1.3821	61.80	-
5	งานผิวทาง				-		-	-
5.1	แอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม.	ตร.ม.	1,710.00	399.68	683,453.08	1.3821	552.40	944,600.51
6	งานเครื่องหมายจราจร				-		-	-
6.1	ป้ายจราจรแบบ บ.1	ชุด	-	4,680.00	-	1.3821	6,468.23	-
6.2	ป้ายจราจรแบบ บ.33	ชุด	-	2,810.00	-	1.3821	3,883.70	-
6.3	ป้ายจราจรแบบ ต.3	ชุด	-	2,980.00	-	1.3821	4,118.66	-
6.4	ป้ายจราจรแบบ ต.4	ชุด	-	2,980.00	-	1.3821	4,118.66	-
6.5	ป้ายจราจรแบบ ต.13	ชุด	-	2,980.00	-	1.3821	4,118.66	-
6.6	ป้ายจราจรแบบ ต.14	ชุด	-	2,980.00	-	1.3821	4,118.66	-
7	งานทาสีเครื่องหมายบนผิวทาง				-		-	-
7.1	ชนิดสีเหลือง สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	4.75	290.00	1,377.50	1.3821	400.81	1,903.84
7.2	ชนิดสีขาว สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	38.00	290.00	11,020.00	1.3821	400.81	15,230.74
8	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	-	5,122.69	-	1.3821	7,080.07	-
	รวม							**1,101,117.33**

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง (ROAD WORK)	=	796,698.74
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3821
รวม	=	1,101,117.33
ราคากลาง	=	**1,101,117.33**

หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเจ็ดบาทสามสิบสามสตางค์

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลางไว้ตามรายละเอียดข้างต้นแล้วจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ..... ประมาณราคา
(นายสิทธิพจน์ ตังสุรัตน์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..... ตรวจสอบ
(นางฐายิกา เรืองเจริญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

ลงชื่อ.....จ.ส.อ..... เห็นชอบ
(วัชรา ทับจันทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
คำสั่งที่ 552/2569 ลว. 3 พ.ย. 2569

1.....
(นายสิทธิพจน์ ตังสุรัตน์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

2.....
(นางสาวหทัยทิพย์ สุดภักดี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

3.....
(นายนพคุณ ดีศรี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2569

หมายเหตุ ราคาน้ำมันดีเซลที่ อำเภอเมือง 42.97 บาท/ลิตร