

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสะแตบาร์ หมู่ที่ 4 (ช่วงที่ 1) ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 42.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 126.00 ตารางเมตร (ช่วงที่ 2) ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 230.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 920.00 ตารางเมตร (ช่วงที่ 3) ผิวจราจรกว้าง 1.00 เมตร ระยะทาง 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 120.00 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา/องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานดิน (EARTHWORK) 1.1 งานถางป่าและขุดต่อ 1.1.1 งานถางป่าและขุดต่อ ขนาดกลาง (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	1,035.000	4.03	4,171.05	1.3821	5.56	5,764.80
2	2. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 2.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา.....ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE)(ชั้นรองพื้นทางวัสดุผสมรวม)	ตร.ม.	1,302.000	12.17	15,845.34	1.3821	16.82	21,899.84
3	2.2 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT) 2.2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	58.300	633.74	36,947.04	1.3821	875.89	51,064.50

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสะแตบริ หมู่ที่ 4 (ช่วงที่ 1) ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 42.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 126.00 ตารางเมตร (ช่วงที่ 2) ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 230.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 920.00 ตารางเมตร (ช่วงที่ 3) ผิวจราจรกว้าง 1.00 เมตร ระยะทาง 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 120.00 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา/องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	2.3 งานไหล่ทาง (SHOULDER) 2.3.1 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)	ลบ.ม.	27.200	313.49	8,526.92	1.3821	433.27	11,785.05
5	3. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) 3.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนาซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	1,166.000	434.15	506,218.90	1.3821	600.03	699,645.14
6	3.1.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	5.000	252.90	1,264.50	1.3821	349.53	1,747.66
7	3.1.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	105.000	167.62	17,600.10	1.3821	231.66	24,325.09

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสะแตบริ หมู่ที่ 4 (ช่วงที่ 1) ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 42.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 126.00 ตารางเมตร (ช่วงที่ 2) ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 230.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 920.00 ตารางเมตร (ช่วงที่ 3) ผิวจราจรกว้าง 1.00 เมตร ระยะทาง 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 120.00 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา/องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
8	4. งานโครงสร้าง (STRUCTURES) 4.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.40 ม.....	ม.	370.000	631.16	233,529.20	1.3821	872.32	322,760.70
9	5. งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION) 6. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)	ลบ.ม.	1.000	23.55	23.55	1.3821	32.54	32.54
10	6.1 งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS STRUCTURES) 6.1.1 อ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.MANHOLE) 6.1.1.1 บ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับท่อขนาด 0.40 ม.พร้อมฝาบ่อพัก ขนาด 0.80 x 0.80 ม. สูงเฉลี่ย 0.85 ม.	EACH	27.000	4,841.18	130,711.86	1.3821	6,690.99	180,656.86
รวมราคากลาง								1,319,682.18
บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)								1,385,666.28

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสะแตบริ หมู่ที่ 4 (ช่วงที่ 1) ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 42.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 126.00 ตารางเมตร (ช่วงที่ 2) ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 230.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 920.00 ตารางเมตร (ช่วงที่ 3) ผิวจราจรกว้าง 1.00 เมตร ระยะทาง 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 120.00 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา/องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา

หมายเหตุ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5 กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสะเดา-บารู หมู่ที่ 4 (ช่วงที่ 1) ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 42.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 126.00 ตารางเมตร (ช่วงที่ 2) ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 230.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 920.00 ตารางเมตร (ช่วงที่ 3) ผิวจราจรกว้าง 1.00 เมตร ระยะทาง 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 120.00 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา/องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา

มะตอเฮ บากา

(มะตอเฮ บากา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

รังสิมันต์ ดีแม

(รังสิมันต์ ดีแม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

คอลิบ ดอเลาะ

(คอลิบ ดอเลาะ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

มะตอเฮ บากา

03 กันยายน 2569