

ประมาณราคาก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างตลาดสี่เหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัววี ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 284.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร บริเวณประปาหมู่บ้านสันมะนะ ถึง สะพานข้ามลำเหมืองบ้านหนองฮ้อ

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านสันมะนะหมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านสันมะนะ หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

ฝ่ายประมาณราคา : กองช่าง เทศบาลตำบลเวียงพร้าว อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

จุดเริ่มต้น/จุดดำเนินการ : - จุดสิ้นสุด :

แบบเลขที่ : 28 / 2567 รายการเลขที่ :

เมื่อวันที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

ข้อที่ 1 ลำดับ ที่	ข้อที่ 2 รายการ	ข้อที่ 3 ปริมาณ	ข้อที่ 4 หน่วย	ข้อที่ 5 คำนวณต้นทุน ต่อหน่วย(บาท)	ข้อที่ 6 คำนวณต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ข้อที่ 7		หมายเหตุ
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	วางระบายน้ำ คลส. รูปตัววี ขนาดกว้าง 2.50 ม. ยาว 284.00 ม. ลึก 1.00 ม.								
1.1	งานถาป(1.1)	852.00	ตร.ม.	1.30	1,107.60	1.2799	1.66	1,414.32	
1.2	งานดินถมบนคันคลองและคลอง	426.00	ลบ.ม.	218.00	92,868.00	1.2799	279.02	118,862.52	
1.3	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร(3.2)	607.76	ลบ.ม.	18.00	10,939.68	1.2799	23.04	14,002.79	
1.4	งานคอนกรีตตาด(11)								
1.4.1	งานคอนกรีตตาด(11.1)	1,107.60	ตร.ม	365.00	404,274.00	1.2799	467.16	517,426.42	
1.5	งานเหล็กเสริมคอนกรีตตาด	7,522.02	กก.	25.00	188,050.60	1.2799	32.00	240,704.77	
รวมคำนวณต้นทุนทั้งสิ้น					697,239.88	รวมราคากลางทั้งสิ้น			
*** ราคามันโซล่า ที่อำเภอเมือง = 33.64 บาท/ลิตร									
*** ระยะเวลาดำเนินการ - วัน						892,410.82			

*** ราคาน้ำมันโละ ที่อำเภอเมือง = 33.64 บาท/ลิตร

*** ระยะเวลาดำเนินการ - วัน

ตัวหนังสือ แปลแทนกันมีหนังสือไปยังนายแพทย์สืบสองสงคัง

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับราคากลางนี้

- จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)

(นายเมธี ทักจิน)

ประธานกรรมการ

หัวหน้าฝ่ายโยธา รกผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

(นายสุรชัย อุต)

กรรมการ

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นายอนุชรัตน์ สมกอง)

กรรมการ

ผู้ช่วยนายช่างโยธา